Ledamöter och ersättare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid **måndag 23 november 2026 kl. 13:15**

Plats **Stadshuset, Sessionssalen, vån 1**

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Sida
1	Meddelanden till kommunfullmäktige 2026-11-23	2026/50	5
2	Anmälan av motioner 2026-11-23	2026/878	6
3	Revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028-2029	2026/1364	7 - 93
4	Revidering av kommunrevisionens kommunbidrag 2027-2029	2026/1533	94
5	Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) kvartal tre 2026	2026/1609	95 - 98
6	Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service (LSS) kvartal tre 2026	2026/1610	99 - 101
7	Avgäldsränta	2026/1382	102 - 208
8	Detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra Stranden	2025/1386	209 - 350
9	Låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2027	2026/1108	351 - 403
10	Försäkring av pensionsskuld 2026	2026/1293	404 - 406
11	Förändring av prisindex för Luleå lokaltrafik AB	2026/1325	407 - 410
12	Strategi för livsmedel i Luleå kommun	2026/1324	411 - 438

13	Revidering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Hertsölandet, Antnäs, Långnäs, Stadsön samt Sunderbyn	2026/1390	439 - 451
14	Snabbinterpellation (KD) Sunderbyskolan	2026/1379	452 - 453
15	Val av revisorer till kommunens verksamheter för mandatperioden 2027-2030	2026/164	
16	Val av kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd för mandatperioden 2027-2030	2026/165	
17	Val av barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/166	
18	Val av arbetsmarknads- och gymnasienämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/1424	
19	Val av miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/168	
20	Val av socialnämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/169	
21	Val av infrastruktur- och servicenämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/170	
22	Val av kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/174	
23	Val av valnämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/175	
24	Val av överförmyndarnämnden för perioden 2027-01-01 till och med 2027-12-31	2026/176	
25	Val av e-nämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/177	
26	Val av kost- och servicenämnden för mandatperioden 2027-2030	2026/178	
27	Val till gemensam nämnd för hjälpmedelsförsörjning för mandatperioden 2027-2030	2026/1209	
28	Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättningar - tätortsförhållanden och jordbruks- eller skogsfrågor för mandatperioden 2027-2030	2026/179	
29	Val till Norrbottens kommuners styrelse för mandatperioden 2027-2030	2026/180	
30	Val av ombud till Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige för mandatperioden 2027-2030	2026/181	
31	Val till Samordningsförbundet Södra Norrbottens styrelse (tidigare Pyramis) för mandatperioden 2027-2030	2026/185	
32	Val till Regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) förbundsdirektion för mandatperioden 2027-2030	2026/191	
33	Val till Stiftelsen Norrbottensteaterns styrelse för mandatperioden 2027-2030	2026/192	

34	Val till Stiftelsen Teknikens hus för mandatperioden 2027-2030	2026/193
35	Val till Stiftelsen Barnens Väl:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/186
36	Val av revisorer till Stiftelsen Samfond för allmän undervisning för mandatperioden 2027-2030	2026/560
37	Val av revisorer till stiftelsen Bolivar Sundströms minne för mandatperioden 2027-2030	2026/561
38	Val av revisorer till stiftelsen Luleå sociala samfond för mandatperioden 2027-2030	2026/562
39	Val av revisorer till Ulanderska fonden för mandatperioden 2027-2030	2026/564
40	Val till Luleå kommunföretag AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/195
41	Val till Luleå Lokaltrafik AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/209
42	Val till Luleå Energi AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/291
43	Val till Luleå Energi Elnät AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/248
44	Val till Bioenergi i Luleå AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/246
45	Val till Lulekraft AB:s styrelse och revisor för mandatperioden 2027-2030	2026/304
46	Val till Lunet AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/302
47	Val till Lulebo AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/292
48	Val till Luleå Miljöresurs AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/306
49	Val till Luleå Hamn AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/305
50	Val till Luleå Hamn Holding ABs styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/1585
51	Val till Luleå Hamn Utveckling AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/420
52	Val till Luleå Hamn SPV ABs styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/421
53	Val till Luleå Hamn Skvampen Djuphamn AB:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2027-2030	2026/419
54	Val av styrelse och revisorer för Science Park för mandatperioden 2027-2030	2026/1210

55	Val till Shorelink AB:s styrelse för mandatperioden 2027-2030	2026/418
56	Val till Gråsjälören AB:s styrelse för mandatperioden 2027-2030	2026/1627
57	Val till Brändöskär AB:s styrelse för mandatperioden 2027-2030	2026/1628

Meddelanden till kommunfullmäktige 2026-11-23

Ärendenr 2026/50-1.1.1.7

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare	Ämne
Sveriges Kommuner och Regioner 2026-10-16	KLF Hid.nr 2026.9394 Din guide som förtroendevald
Svea Hovrätt 2026-10-16	KLF Hid.nr 2026.9401 Slutligt beslut att inte ge prövningstillstånd avseende överklagan av detaljplan, del av centrum
Länsstyrelsen i Norrbottens län 2026-10-23	KLF Hid.nr 2026.9624 Begäran om förslag avseende begravningsombud för åren 2027-2030

Anmälan av motioner 2026-11-23

Ärendenr 2026/878-1.1.1.5

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av väckta motioner för perioden 2026-10-26 - 2026-11-23 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Inga motioner har inkommit vid utskick av kallelse.

§ 258

Revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028-2029

Ärendenr 2026/1364-2.4.0.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028–2029 med Socialdemokraterna, Centerpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.10030

Reservationer

Matti Björk (M), Dag Sundberg (M), Samuel Ek (KD), Dexter Krokstedt (SD) Thomas Söderström (L), Mattias Karvonen (V) och Sara Hjälte (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2026-06-16 § 108 (ärende 2026/772) fastställt mål och budget för 2027 med plan för 2028–2029. Enligt kommunallagen ska det nyvalda kommunfullmäktige fastställa budgeten under valåret. Mot bakgrund av uppdaterade prognoser och förändrade förutsättningar föreslås därför följande revideringar av den fastställda budgeten för år 2027–2029.

Förslag till justeringar, resultatpåverkande

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag för Luleå kommun revideras i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2026.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Skatteintäkter	5 728	5 967	6 207
Generella statsbidrag	775	833	863
Total	**6 503**	**6 800**	**7 070**
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*12*	*-4*	*-20*

Pensioner

Beräknade kostnader för pensioner revideras i enlighet med prognos från KPA från augusti 2026.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Pensionskostnad	-388	-407	-432
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-12*	*-6*	*-7*

Avskrivningar och internränta

Beräkningen av avskrivningar och internränta påverkas utifrån förändringar i investeringsbudgeten. Förslag till revidering enligt tabell nedan.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Avskrivningar	-455	-477	-499
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*1*	*0*	*-3*

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Återförda avskrivningar	455	477	499
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-1*	*0*	*3*
Återförd internränta	263	295	326
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-1*	*0*	*2*

Räntor på lån

Beräkningen av räntor på lån påverkas utifrån förändringar i investeringsbudgeten, beräknad lånenivå samt prognostiserade räntehöjningar kommande år.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Ränta på externa lån	-94	-106	-120
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-2*	*-6*	*-9*

Driftskonsekvens skolstruktur

Barn- och utbildningsnämnden kommer inte fullt ut att nyttja det kommunbidrag som nämnden tilldelats för driftskonsekvenser av investeringar i skolstrukturen, kopplat till ett lägre behov av inventarier. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag föreslås därför minskas med 0,8 mkr från 2027 och framåt.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Barn- och utbildningsnämnden			
Återförd driftskonsekvens inventarier	-0,8	-0,8	-0,8
Resultatbudget	0,8	0,8	0,8

Förslag till justeringar, ej resultatpåverkande

Medel för aktivitetskrav

Medel för aktivitetskrav med 17,2 mkr finns i beslutad budget 2027–2029 inom finansförvaltningen, eftersom kostnadsfördelningen då inte var klar. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen för år 2027 och framåt med 12,9 mkr till arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt 4,3 mkr till socialnämnden.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	12,9	12,9	12,9
Socialnämnden	4,3	4,3	4,3
Finansförvaltningen	-17,2	-17,2	-17,2

Driftskonsekvenser reinvestering fastigheter

Vid beslut om mål och budget 2026 med plan 2027–2028 tillfördes 3 mkr i kommunbidrag till finansförvaltningen för driftskonsekvenser avseende fastigheter i syfte att öka tempot på reinvesteringar. Det utökade kommunbidraget ska motsvara beräknad hyreshöjning. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen för år 2027 och framåt med 1,4 mkr till kultur- och fritidsnämnden avseende Visitor Center samt Svartöstadens folkets hus, Blackis. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,6 mkr från år 2027 och framåt avseende Rutviksskolan, Persöskolan samt Vintergatans förskola.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Barn- och utbildningsnämnden	1,6	1,6	1,6
Kultur- och fritidsnämnden	1,4	1,4	1,4
Finansförvaltningen	-3,0	-3,0	-3,0

PO-påslag

Vid beslut om mål och budget för år 2027 med plan 2028–2029 fastställdes PO-påslaget till 40,51 procent enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) PO-påslag. Efter beslutad budget fastställde SKR PO-påslaget till 40,41 procent. Avdrag per förvaltning/nämnd framgår enligt nedanstående sammanställning

för år 2027 och framåt.

Tkr	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	-312	-312	-312
KS/Räddningstjänsten	-119	-119	-119
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-655	-655	-655
Barn- och utbildningsnämnd	-2 375	-2 375	-2 375
Socialnämnd	-3 243	-3 243	-3 243
Kultur- och fritidsnämnd	-243	-243	-243
Infrastruktur- och servicenämnd	-288	-288	-288
Miljö- och byggnadsnämnd	-81	-81	-81
Valnämnd	-9	-9	-9
Överförmyndarnämnd	-17	-17	-17
Kommunrevision	-1	-1	-1
Finansförvaltningen	7 343	7 343	7 343

Avtalspensioner

Vissa medarbetare inom räddningstjänsten har rätt till särskild avtalspension. Det innebär att det finns en möjlighet att avsäga sig framtida rätt till SAP-R och i stället få ett tillägg antigen i form av ett lönetillägg alternativt en extra avsättning till pensionen. För 2027 och framåt behövs ett utökat kommunbidrag för det ökade lönetillägget med 0,3 mkr. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen till räddningstjänsten för år 2027 och framåt.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
KS/ Räddningstjänsten			
Avtalspensioner SAP-R	0,3	0,3	0,3
Finansförvaltningen	-0,3	-0,3	-0,3

Kommunrevisionen

Förslag till kommunrevisionens budget upprättas av kommunfullmäktiges presidium. Presidiet upprättar förslaget självständigt i förhållande till kommunstyrelsen. I nedanstående resultatbudget är 0,3 mkr inräknat år 2027 som avser tillfälligt parallella revisionsgrupper på grund av valåret 2026.

Skattesats år 2027

Kommunfullmäktige har 2026-06-16 § 110 (ärende 2026/771) fastställt att skattesatsen år 2027 är oförändrad, 22,50 %. I reviderad budget föreslås ingen förändring av redan beslutad skattesats.

Reviderad resultatbudget 2027–2029

Revideringarna ovan resulterar i följande resultatbudget för år 2027–2029.

RESULTATBUDGET (TKR)	Budget ÅR 2027	Plan ÅR 2028	Plan ÅR 2029
Nettokostnad	-6 010	-6 294	-6 545
Avskrivningar	-455	-477	-499
Verksamhetens nettokostnad	**-6 466**	**-6 771**	**-7 045**
Skatteintäkter	5 728	5 967	6 207
Generella statsbidrag	775	833	863
Verksamhetens resultat	**38**	**29**	**25**
Finansiella intäkter	86	89	91
Finansiella kostnader	-100	-118	-137
Resultat efter finansiella poster	**23**	**0**	**-21**
Årets resultat, tkr	**23**	**0**	**-21**
Resultat andel av skatter och statsbidrag	0,4%	0,0%	-0,3%

Reviderad driftbudget per nämnd 2027–2029

Revideringarna ovan resulterar i följande driftbudget för nämnderna 2027–2029.

Driftbudget, mkr	**År 2027**	**År 2028**	**År 2029**
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	273	278	282
KS/Räddningstjänst	93	99	100
KS/Kollektivtrafik	195	196	201
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	531	532	543
Barn-o utbildningsnämnd	2 039	2 079	2 106
Kultur o fritidsnämnd	433	440	447
Miljö- och byggnämnd	36	37	37
Socialnämnd	2 440	2 490	2 542
Infrastruktur- och servicenämnd	454	472	488
Kommunrevisionen	4	3	4
Valnämnd	2	2	5
Överförmyndarnämnd	14	14	14
Summa nämnder, mkr	**6 514**	**6 644**	**6 770**

Förslag till justering, investeringsbudget

Reviderad investeringsbudget 2027–2029

Med anledning av förändrade förutsättningar och behov föreslås investeringsbudgeten revideras enligt nedan i samband med det nya beslutet om mål och budget 2027 samt plan för 2028–2029. Den största förändringen gäller socialnämnden, där investeringsbudgeten för vård- och omsorgsboenden har utökats. Övriga förändringar avser främst omfördelningar mellan år samt tillkommande och minskade behov. Jämfört med budgeten som beslutades i juni har investeringarna minskat med 56 mkr 2027 och ökat med 95 mkr 2028 respektive 108 mkr 2029.

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	1 098 877	1 370 150	1 093 500	3 562 527
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**	**4 426 477**

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200	32 700
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400	425 900
KS/Räddningstjänsten	11 150	33 100	3 250	47 500
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	1600	1600	1600	4 800
Barn- och utbildningsnämnd	124 300	335 300	304 800	764 400
Kultur- och fritidsnämnd	66 650	77 700	44 000	188 350
Infrastruktur- och servicenämnden	581 200	486 500	359 450	1 427 150
Miljö- och byggnadsnämnd	500	500	500	1 500
Socialnämnd	141 327	274 000	254 000	669 327
Valnämnden	300	300	300	900
Summa skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	**1 098 877**	**1 370 150**	**1 093 500**	**3 562 527**
VA-verksamhet	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa investeringar kommunen	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**	**4 426 477**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-11-09 § 152 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028–2029 med Socialdemokraterna, Centerpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.10030. Vid ärendets behandling reserverade sig Matt Björk (M) och Samuel Ek (KD) mot beslutet.

Sammanträdet

Ordföranden (S), Arne Nykänen (C), Evelina Rydeker (MP) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Matti Björk (M), Samuel Ek (KD), Dag Sundberg (M) och Thomas Söderström (L) föreslår avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Dexter Krokstedt (SD) föreslår bifalla Sverigedemokraternas förslag till revidering av mål och budget 2027 med plan för 2028-2029 i enlighet med bilaga 2026.10029.

Mathias Karvonen (V) och Sara Hjälte (V) föreslår bifalla Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2027 med plan 2028 och 2029 i enlighet med bilaga 2026.10037

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag, Matti Björk med fleras förslag, Dexter Krokstedts förslag och Mathias Karvonen med fleras förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Dialog

Dialog har genomförts med berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028-2029, KLF Hid: 2026.9869
- Socialdemokraterna, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till mål och budget 2027-2029, KLF Hid: 2026.10030
- Sverigedemokraternas förslag till revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028-2029, KLF Hid: 2026.10029
- Vänsterpartiets mål och budget 2027 med plan 2028 och 2029, KLF Hid: 2026.10037
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-11-09 § 152, KLF Hid: 2026.10054

§ 152

Revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028-2029

Ärendenr 2026/1364-2.4.0.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028–2029 med Socialdemokraterna, Centerpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.10030

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer

Matti Björk (M) och Samuel Ek (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2026-06-16 § 108 (ärende 2026/772) fastställt mål och budget för 2027 med plan för 2028–2029. Enligt kommunallagen ska det nyvalda kommunfullmäktige fastställa budgeten under valåret. Mot bakgrund av uppdaterade prognoser och förändrade förutsättningar föreslås därför följande revideringar av den fastställda budgeten för år 2027–2029.

Förslag till justeringar, resultatpåverkande

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag för Luleå kommun revideras i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2026.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Skatteintäkter	5 728	5 967	6 207
Generella statsbidrag	775	833	863
Total	**6 503**	**6 800**	**7 070**
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*12*	*-4*	*-20*

Pensioner

Beräknade kostnader för pensioner revideras i enlighet med prognos från KPA från augusti 2026.

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Pensionskostnad	-388	-407	-432
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-12*	*-6*	*-7*

Avskrivningar och internränta

Beräkningen av avskrivningar och internränta påverkas utifrån förändringar i investeringsbudgeten. Förslag till revidering enligt tabell nedan.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Avskrivningar	-455	-477	-499
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*1*	*0*	*-3*

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Återförda avskrivningar	455	477	499
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-1*	*0*	*3*
Återförd internränta	263	295	326
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-1*	*0*	*2*

Räntor på lån

Beräkningen av räntor på lån påverkas utifrån förändringar i investeringsbudgeten, beräknad lånenivå samt prognostiserade räntehöjningar kommande år.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Ränta på externa lån	-94	-106	-120
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-2*	*-6*	*-9*

Driftskonsekvens skolstruktur

Barn- och utbildningsnämnden kommer inte fullt ut att nyttja det kommunbidrag som nämnden tilldelats för driftskonsekvenser av investeringar i skolstrukturen, kopplat till ett lägre behov av inventarier. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag föreslås därför minskas med 0,8 mkr från 2027 och framåt.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Barn- och utbildningsnämnden			
Återförd driftskonsekvens inventarier	-0,8	-0,8	-0,8
Resultatbudget	0,8	0,8	0,8

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

Förslag till justeringar, ej resultatpåverkande

Medel för aktivitetskrav

Medel för aktivitetskrav med 17,2 mkr finns i beslutad budget 2027–2029 inom finansförvaltningen, eftersom kostnadsfördelningen då inte var klar. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen för år 2027 och framåt med 12,9 mkr till arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt 4,3 mkr till socialnämnden.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	12,9	12,9	12,9
Socialnämnden	4,3	4,3	4,3
Finansförvaltningen	-17,2	-17,2	-17,2

Driftskonsekvenser reinvestering fastigheter

Vid beslut om mål och budget 2026 med plan 2027–2028 tillfördes 3 mkr i kommunbidrag till finansförvaltningen för driftskonsekvenser avseende fastigheter i syfte att öka tempot på reinvesteringar. Det utökade kommunbidraget ska motsvara beräknad hyreshöjning. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen för år 2027 och framåt med 1,4 mkr till kultur- och fritidsnämnden avseende Visitor Center samt Svartöstadens folkets hus, Blackis. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,6 mkr från år 2027 och framåt avseende Rutviksskolan, Persöskolan samt Vintergatans förskola.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Barn- och utbildningsnämnden	1,6	1,6	1,6
Kultur- och fritidsnämnden	1,4	1,4	1,4
Finansförvaltningen	-3,0	-3,0	-3,0

PO-påslag

Vid beslut om mål och budget för år 2027 med plan 2028–2029 fastställdes PO-påslaget till 40,51 procent enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) PO-påslag. Efter beslutad budget fastställde SKR PO-påslaget till 40,41 procent. Avdrag per förvaltning/nämnd framgår enligt nedanstående sammanställning

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

för år 2027 och framåt.

Tkr	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	-312	-312	-312
KS/Räddningstjänsten	-119	-119	-119
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-655	-655	-655
Barn- och utbildningsnämnd	-2 375	-2 375	-2 375
Socialnämnd	-3 243	-3 243	-3 243
Kultur- och fritidsnämnd	-243	-243	-243
Infrastruktur- och servicenämnd	-288	-288	-288
Miljö- och byggnadsnämnd	-81	-81	-81
Valnämnd	-9	-9	-9
Överförmyndarnämnd	-17	-17	-17
Kommunrevision	-1	-1	-1
Finansförvaltningen	7 343	7 343	7 343

Avtalspensioner

Vissa medarbetare inom räddningstjänsten har rätt till särskild avtalspension. Det innebär att det finns en möjlighet att avsäga sig framtida rätt till SAP-R och i stället få ett tillägg antigen i form av ett lönetillägg alternativt en extra avsättning till pensionen. För 2027 och framåt behövs ett utökat kommunbidrag för det ökade lönetillägget med 0,3 mkr. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen till räddningstjänsten för år 2027 och framåt.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
KS/ Räddningstjänsten			
Avtalspensioner SAP-R	0,3	0,3	0,3
Finansförvaltningen	-0,3	-0,3	-0,3

Kommunrevisionen

Förslag till kommunrevisionens budget upprättas av kommunfullmäktiges presidium. Presidiet upprättar förslaget självständigt i förhållande till kommunstyrelsen. I nedanstående resultatbudget är 0,3 mkr inräknat år 2027 som avser tillfälligt parallella revisionsgrupper på grund av valåret 2026.

Skattesats år 2027

Kommunfullmäktige har 2026-06-16 § 110 (ärende 2026/771) fastställt att skattesatsen år 2027 är oförändrad, 22,50 %. I reviderad budget föreslås ingen förändring av redan beslutad skattesats.

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

Reviderad resultatbudget 2027–2029

Revideringarna ovan resulterar i följande resultatbudget för år 2027–2029.

RESULTATBUDGET (TKR)	Budget ÅR 2027	Plan ÅR 2028	Plan ÅR 2029
Nettokostnad	-6 010	-6 294	-6 545
Avskrivningar	-455	-477	-499
Verksamhetens nettokostnad	**-6 466**	**-6 771**	**-7 045**
Skatteintäkter	5 728	5 967	6 207
Generella statsbidrag	775	833	863
Verksamhetens resultat	**38**	**29**	**25**
Finansiella intäkter	86	89	91
Finansiella kostnader	-100	-118	-137
Resultat efter finansiella poster	**23**	**0**	**-21**
Årets resultat, tkr	**23**	**0**	**-21**
Resultat andel av skatter och statsbidrag	0,4%	0,0%	-0,3%

Reviderad driftbudget per nämnd 2027–2029

Revideringarna ovan resulterar i följande driftbudget för nämnderna 2027–2029.

Driftbudget, mkr	**År 2027**	**År 2028**	**År 2029**
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	273	278	282
KS/Räddningstjänst	93	99	100
KS/Kollektivtrafik	195	196	201
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	531	532	543
Barn-o utbildningsnämnd	2 039	2 079	2 106
Kultur o fritidsnämnd	433	440	447
Miljö- och byggnämnd	36	37	37
Socialnämnd	2 440	2 490	2 542
Infrastruktur- och servicenämnd	454	472	488
Kommunrevisionen	4	3	4
Valnämnd	2	2	5
Överförmyndarnämnd	14	14	14
Summa nämnder, mkr	**6 514**	**6 644**	**6 770**

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

Förslag till justering, investeringsbudget

Reviderad investeringsbudget 2027–2029

Med anledning av förändrade förutsättningar och behov föreslås investeringsbudgeten revideras enligt nedan i samband med det nya beslutet om mål och budget 2027 samt plan för 2028–2029. Den största förändringen gäller socialnämnden, där investeringsbudgeten för vård- och omsorgsboenden har utökats. Övriga förändringar avser främst omfördelningar mellan år samt tillkommande och minskade behov. Jämfört med budgeten som beslutades i juni har investeringarna minskat med 56 mkr 2027 och ökat med 95 mkr 2028 respektive 108 mkr 2029.

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	1 098 877	1 370 150	1 093 500	3 562 527
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**	**4 426 477**

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200	32 700
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400	425 900
KS/Räddningstjänsten	11 150	33 100	3 250	47 500
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	1600	1600	1600	4 800
Barn- och utbildningsnämnd	124 300	335 300	304 800	764 400
Kultur- och fritidsnämnd	66 650	77 700	44 000	188 350
Infrastruktur- och servicenämnden	581 200	486 500	359 450	1 427 150
Miljö- och byggnadsnämnd	500	500	500	1 500
Socialnämnd	141 327	274 000	254 000	669 327
Valnämnden	300	300	300	900
Summa skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	**1 098 877**	**1 370 150**	**1 093 500**	**3 562 527**
VA-verksamhet	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa investeringar kommunen	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**	**4 426 477**

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028–2029.

Sammanträdet

Kommunstyrelseförvaltningen föredrar ärendet.

Ordföranden (S) föreslår bifalla Socialdemokraterna, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till mål och budget 2027-2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.10030

Matti Björk (M) föreslår avslå förslaget.

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag, eget ändringsförslag och Matti Björks avslagsförslag var och ett för sig under proposition och finner att arbetsutskottet bifaller Socialdemokraterna, Centerpartiets och
Miljöpartiets och förslag.

Dialog
Dialog har genomförts med berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028-2029, KLF Hid: 2026.9869
- Socialdemokraterna, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till mål och budget 2027-2029, KLF Hid: 2026.10030

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: CARINA HELENA SAMMELI
Date: 2026-11-09 08:59:28
BankID refno: 01a1bf51-a3ee-7955-acab-5673416238e6

Ordförande: Carina Sammeli

Signed by: BERTIL SAMUEL EK
Date: 2026-11-09 09:59:10
BankID refno: 01a1bf88-5244-757d-a318-907036b97f10

Justerare: Samuel Ek

Signed by: Per Jonathan Melkko
Date: 2026-11-09 08:59:38
BankID refno: 01a1bf51-d155-7782-b330-b6b54aae7a9b

Sekreterare: Jonathan Melkko

Signature reference: 2ba9670d-c658-4ab5-9c70-64eeaab40577

Förslag till beslut gällande revidering av mål och budget 2027 med plan 2028–2029

Ärendenr 2026/1364-2.4.0.2

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående revideringar av mål och budget 2027 med plan 2028–2029.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2026-06-16 § 108 (ärende 2026/772) fastställt mål och budget för 2027 med plan för 2028–2029. Enligt kommunallagen ska det nyvalda kommunfullmäktige fastställa budgeten under valåret. Mot bakgrund av uppdaterade prognoser och förändrade förutsättningar föreslås därför följande revideringar av den fastställda budgeten för år 2027–2029.

Förslag till justeringar, resultatpåverkande

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag för Luleå kommun revideras i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2026.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Skatteintäkter	5 728	5 967	6 207
Generella statsbidrag	775	833	863
Total	**6 503**	**6 800**	**7 070**
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*12*	*-4*	*-20*

Pensioner

Beräknade kostnader för pensioner revideras i enlighet med prognos från KPA från augusti 2026.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Pensionskostnad	-388	-407	-432
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-12*	*-6*	*-7*

Avskrivningar och internränta

Beräkningen av avskrivningar och internränta påverkas utifrån förändringar i investeringsbudgeten. Förslag till revidering enligt tabell nedan.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Avskrivningar	-455	-477	-499
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*1*	*0*	*-3*

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Återförda avskrivningar	455	477	499
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-1*	*0*	*3*
Återförd internränta	263	295	326
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-1*	*0*	*2*

Räntor på lån

Beräkningen av räntor på lån påverkas utifrån förändringar i investeringsbudgeten, beräknad lånenivå samt prognostiserade räntehöjningar kommande år.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Ränta på externa lån	-94	-106	-120
Förändring jfr beslutad budget KF 260618	*-2*	*-6*	*-9*

Driftskonsekvens skolstruktur

Barn- och utbildningsnämnden kommer inte fullt ut att nyttja det kommunbidrag som nämnden tilldelats för driftskonsekvenser av investeringar i skolstrukturen, kopplat till ett lägre behov av inventarier. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag föreslås därför minskas med 0,8 mkr från 2027 och framåt.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Barn- och utbildningsnämnden			
Återförd driftskonsekvens inventarier	-0,8	-0,8	-0,8
Resultatbudget	0,8	0,8	0,8

Förslag till justeringar, ej resultatpåverkande

Medel för aktivitetskrav

Medel för aktivitetskrav med 17,2 mkr finns i beslutad budget 2027–2029 inom finansförvaltningen, eftersom kostnadsfördelningen då inte var klar. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen för år 2027 och framåt med 12,9 mkr till arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt 4,3 mkr till

socialnämnden.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	12,9	12,9	12,9
Socialnämnden	4,3	4,3	4,3
Finansförvaltningen	-17,2	-17,2	-17,2

Driftskonsekvenser reinvestering fastigheter

Vid beslut om mål och budget 2026 med plan 2027–2028 tillfördes 3 mkr i kommunbidrag till finansförvaltningen för driftskonsekvenser avseende fastigheter i syfte att öka tempot på reinvesteringar. Det utökade kommunbidraget ska motsvara beräknad hyreshöjning. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen för år 2027 och framåt med 1,4 mkr till kultur- och fritidsnämnden avseende Visitor Center samt Svartöstadens folkets hus, Blackis. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,6 mkr från år 2027 och framåt avseende Rutviksskolan, Persöskolan samt Vintergatans förskola.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
Barn- och utbildningsnämnden	1,6	1,6	1,6
Kultur- och fritidsnämnden	1,4	1,4	1,4
Finansförvaltningen	-3,0	-3,0	-3,0

PO-påslag

Vid beslut om mål och budget för år 2027 med plan 2028–2029 fastställdes PO-påslaget till 40,51 procent enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) PO-påslag. Efter beslutad budget fastställde SKR PO-påslaget till 40,41 procent. Avdrag per förvaltning/nämnd framgår enligt nedanstående sammanställning för år 2027 och framåt.

Tkr	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	-312	-312	-312
KS/Räddningstjänsten	-119	-119	-119
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-655	-655	-655
Barn- och utbildningsnämnd	-2 375	-2 375	-2 375
Socialnämnd	-3 243	-3 243	-3 243
Kultur- och fritidsnämnd	-243	-243	-243
Infrastruktur- och servicenämnd	-288	-288	-288
Miljö- och byggnadsnämnd	-81	-81	-81
Valnämnd	-9	-9	-9
Överförmyndarnämnd	-17	-17	-17
Kommunrevision	-1	-1	-1
Finansförvaltningen	7 343	7 343	7 343

Avtalspensioner
Vissa medarbetare inom räddningstjänsten har rätt till särskild avtalspension. Det innebär att det finns en möjlighet att avsäga sig framtida rätt till SAP-R och i stället få ett tillägg antigen i form av ett lönetillägg alternativt en extra avsättning till pensionen. För 2027 och framåt behövs ett utökat kommunbidrag för det ökade lönetillägget med 0,3 mkr. Medlen föreslås ombudgeteras från finansförvaltningen till räddningstjänsten för år 2027 och framåt.

Mkr	År 2027	År 2028	År 2029
KS/ Räddningstjänsten			
Avtalspensioner SAP-R	0,3	0,3	0,3
Finansförvaltningen	-0,3	-0,3	-0,3

Kommunrevisionen
Förslag till kommunrevisionens budget upprättas av kommunfullmäktiges presidium. Presidiet upprättar förslaget självständigt i förhållande till kommunstyrelsen. I nedanstående resultatbudget är 0,3 mkr inräknat år 2027 som avser tillfälligt parallella revisionsgrupper på grund av valåret 2026.

Skattesats år 2027
Kommunfullmäktige har 2026-06-16 § 110 (ärende 2026/771) fastställt att skattesatsen år 2027 är oförändrad, 22,50 %. I reviderad budget föreslås ingen förändring av redan beslutad skattesats.

Reviderad resultatbudget 2027–2029
Revideringarna ovan resulterar i följande resultatbudget för år 2027–2029.

RESULTATBUDGET (TKR)	Budget ÅR 2027	Plan ÅR 2028	Plan ÅR 2029
Nettokostnad	-6 010	-6 294	-6 545
Avskrivningar	-455	-477	-499
Verksamhetens nettokostnad	**-6 466**	**-6 771**	**-7 045**
Skatteintäkter	5 728	5 967	6 207
Generella statsbidrag	775	833	863
Verksamhetens resultat	**38**	**29**	**25**
Finansiella intäkter	86	89	91
Finansiella kostnader	-100	-118	-137
Resultat efter finansiella poster	**23**	**0**	**-21**
Årets resultat, tkr	**23**	**0**	**-21**
Resultat andel av skatter och statsbidrag	0,4%	0,0%	-0,3%

Reviderad driftbudget per nämnd 2027–2029

Revideringarna ovan resulterar i följande driftbudget för nämnderna 2027–2029.

Driftbudget, mkr	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	273	278	282
KS/Räddningstjänst	93	99	100
KS/Kollektivtrafik	195	196	201
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	531	532	543
Barn-o utbildningsnämnd	2 039	2 079	2 106
Kultur o fritidsnämnd	433	440	447
Miljö- och byggnämnd	36	37	37
Socialnämnd	2 440	2 490	2 542
Infrastruktur- och servicenämnd	454	472	488
Kommunrevisionen	4	3	4
Valnämnd	2	2	5
Överförmyndarnämnd	14	14	14
Summa nämnder, mkr	**6 514**	**6 644**	**6 770**

Förslag till justering, investeringsbudget

Reviderad investeringsbudget 2027–2029

Med anledning av förändrade förutsättningar och behov föreslås investeringsbudgeten revideras enligt nedan i samband med det nya beslutet om mål och budget 2027 samt plan för 2028–2029. Den största förändringen gäller socialnämnden, där investeringsbudgeten för vård- och omsorgsboenden har utökats. Övriga förändringar avser främst omfördelningar mellan år samt tillkommande och minskade behov. Jämfört med budgeten som beslutades i juni har investeringarna minskat med 56 mkr 2027 och ökat med 95 mkr 2028 respektive 108 mkr 2029.

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	1 098 877	1 370 150	1 093 500	3 562 527
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**	**4 426 477**

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200	32 700
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400	425 900
KS/Räddningstjänsten	11 150	33 100	3 250	47 500
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	1600	1600	1600	4 800
Barn- och utbildningsnämnd	124 300	335 300	304 800	764 400
Kultur- och fritidsnämnd	66 650	77 700	44 000	188 350
Infrastruktur- och servicenämnden	581 200	486 500	359 450	1 427 150
Miljö- och byggnadsnämnd	500	500	500	1 500
Socialnämnd	141 327	274 000	254 000	669 327
Valnämnden	300	300	300	900
Summa skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	**1 098 877**	**1 370 150**	**1 093 500**	**3 562 527**
VA-verksamhet	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa investeringar kommunen	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**	**4 426 477**

Dialog

Dialog har genomförts med berörda förvaltningar.

Lena Sallkvist
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Mål och budget för Luleå kommun 2027

Med plan för 2028 och 2029

Socialdemokraterna • Centerpartiet • Miljöpartiet

5 november 2026

Ett gemensamt ansvar för Luleås nästa steg

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildar ett nytt styre med ett gemensamt uppdrag: att utveckla Luleå så att fler får möjlighet att leva ett gott liv här. Vi förenar en stark välfärd med företagsamhet, klimatansvar och utveckling i hela kommunen. Människors vardag och möjligheter ska vara utgångspunkten för kommunens beslut.

Industrins omställning, universitetet, ett växande totalförsvar och ett brett näringsliv skapar möjligheter till nya jobb. Kommunens uppgift är att knyta samman dessa möjligheter med bostäder, utbildning och fungerande service. Staten behöver ta ett större ansvar för de investeringar av nationell betydelse som genomförs här. Luleåborna ska möta en kommun som planerar långsiktigt och genomför det som beslutas.

Barn ska få stöd i tid och äldre ska känna trygghet i omsorgen. Goda villkor för medarbetarna är en förutsättning för kvalitet. Kultur, idrott och föreningsliv ska finnas nära och ge fler tillgång till gemenskap. Företag ska kunna starta och växa och kontakten med kommunen ska fungera väl, oavsett verksamhetens storlek eller plats.

Denna budget tar de första stegen i vår gemensamma överenskommelse. Vi vill att investeringar, miljöarbete och service utvecklas tillsammans: hela kommunen ska ha tillväxt och förutsättningar behöver skapas för bostäder och verksamheter i byarna, utbildning som leder till arbete, en mer tillgänglig kommun och fler möjligheter till ett hållbart vardagsliv.

Ekonomi som ger utrymme för utveckling

Vi vill ge verksamheterna stabila villkor och använda kommunens samlade resurser ansvarsfullt. Den kommunala skattesatsen föreslås vara oförändrad, 22,50 kronor per 100 kronor beskattningsbar inkomst. Kommunens långsiktiga resultatmål på 1–3 procent av skatter och generella statsbidrag ska vägleda planeringen.

Budgeten når inte resultatmålet under planperioden. Inför mål och budget 2028-2030 behöver budgeten balanseras så de finansiella målen nås.

Välfärd och genomförande i fokus

Beslutade förstärkningar av förskola, omsorg, kompetensförsörjning, klimatstrategi, kultur och föreningsliv ligger till grund för budgeten. Befintliga medel ska användas bättre genom samordning, ändamålsenliga lokaler och tydliga uppdrag. Nya permanenta kostnader ska ha varaktig finansiering. Investeringar ska bedömas tillsammans med sina framtida kostnader för drift, underhåll och bemanning.

Tydlig ägarstyrning och kontroll över investeringarna

Kommunens bolag ska styras utifrån sina samhällsuppdrag och en hållbar ekonomi. En utdelningspolicy ska skapa långsiktiga principer för avkastning och kapitalbehov. Förändringar av organisation eller ägande ska bygga på jämförelser av nytta och kostnad. En bolagisering av samhällsfastigheter ska utredas under 2027.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska samla kommunkoncernen kring bättre service, fler jobb och ett hållbart samhällsbyggande. Arbetet ska präglas av nära dialog med invånare, företag och föreningar. De kommunala verksamheterna ska kunna lösa frågor tillsammans och ta ett gemensamt ansvar för resultatet.

Företagsamhet och vägar till arbete

Ett näringslivsutskott ska inrättas inom Kommunstyrelsen. Näringslivsutskottet ska driva förbättringar av företagsklimatet i hela kommunen och leda arbetet med att utveckla kommunens service, bemötande och arbetssätt i kontakten med företag. Utskottet ska verka över förvaltnings- och bolagsgränser för enklare och mer förutsägbara processer och för att företagens erfarenheter ska tas tillvara i kommunens utvecklingsarbete.

Kommunstyrelsen ska inrätta en företagslots som ger företag en enkel väg in, samordnar kontakter både inom kommunen och med andra myndigheter och aktörer, och följer ärenden genom processen. Små och medelstora företag, gröna näringar och företag i byarna ska få del av utvecklingsarbetet.

Upphandlingar ska utformas så att fler lokala och mindre företag kan lämna anbud. Tidig leverantörsdialog och lämplig uppdelning av kontrakt ska förenas med krav på kvalitet, hållbarhet och goda arbetsvillkor. Näringslivsarbetet ska knytas till vuxenutbildning, yrkesutbildning, forskning och innovation.

Service och bostäder i hela kommunen

Servicepunkter på landsbygd ska utvecklas tillsammans med lokala företag, föreningar och invånare. Innehållet ska anpassas lokalt och kan omfatta vägledning, digitalt stöd, kommunkontakter och mötesplatser. Befintliga verksamheter och lokaler ska tas tillvara, och lämplig driftsorganisation föreslås.

Bostadsplaneringen ska omfatta stad, stadsdelar och byar. Planberedskap, mark, VA och kommunikationer ska samordnas så att fler bostäder kan skapas. Lulebo ska fortsätta bygga bostäder på landsbygden. Den planerade arkitekttävlingen för Trekanten och projektet på Bävern arbetas vidare med under 2027. Studentstadsstrategin som har tagits fram med LTU och studentkårerna för att underlätta boende, delaktighet och vägar till arbete efter examen ska genomföras.

Demokrati och en hållbar kommunkoncern

Ungdomsfullmäktige och de kommunala råden ska stärka invånarnas möjlighet att påverka kommunen. Nationella minoriteters språk och inflytande ska värnas. Kommunens arbete ska främja jämställdhet, tillgänglighet och alla människors lika värde. Kommunstyrelsen behöver ha en tydligare roll i hur kommunen organiserar sitt arbete och ska besluta om kommunens förvaltningsorganisation samt om tillsättning av förvaltningsdirektörer.

Klimatarbetet ska ha åtgärder, ansvar och uppföljning i hela koncernen. Vi håller fast vid målen om klimatneutral kommunkoncern 2030 och klimatneutralitet för Luleå som plats 2040. Minskad klimatpåverkan ska förenas med beredskap för ett förändrat klimat och en fungerande samhällsutveckling. Arbetet fortsätter med det planerade naturreservatet som behöver markinköp för införande. Luleå ska vara en förebild i hållbar samhällsomställning, där möjligheter för rekreation, självförsörjning och biologisk mångfald växer. Grönområden ska finnas tillgängliga i alla bostadsområden, samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska främjas.

Samhällsplanering för utveckling

När Luleå växer behöver planeringen för en större infrastruktur, fler bostäder och mer kommunikationer planeras. Vision 2040 behöver revideras, efter dialoger med medborgare, med fokus på att ta ut en ny, enande riktning för Luleås utveckling. Översiktsplanen behöver revideras för att möta de nya behoven.

En tillgänglig stad och mark för framtiden

En samlad trafikstrategi ska förbättra möjligheterna att transportera inom kommun, inklusive att nå centrum och utveckla framkomligheten för gång, cykel och kollektivtrafik. Handelns, restaurangers och caféers, boendes och besökares behov ska ingå. Under större byggarbeten ska tillfälliga lösningar planeras tidigt och eventuella taxeförändringar föregås av en bedömning av kostnader och effekter.

Kommunen ska arbeta strategiskt med markköp och markbyten och ha dialog med privata markägare. Bostäder och verksamheter ska kunna utvecklas samtidigt som jordbruksmark, naturvärden och rekreationsmiljöer beaktas. Markanvändningen ska bedömas långsiktigt och samordnas mellan nämnder och bolag.

Uppdrag 2027

- Inrätta företagslotsen och följ upp service, bemötande och handläggningstider.
- Utred införande av servicepunkter och redovisa ansvar, tillgänglighet och långsiktig finansiering.
- Samordna bostadsplanering, studentstadstrategi och näringslivets kompetensbehov.
- Ta fram utdelningspolicy.
- Utveckla lokal livsmedelsproduktion utifrån den lokala livsmedelsstrategin med varudistribution och producentutveckling.
- Arbeta fram trafikstrategi
- Utveckla kommunens mark- och exploaterings arbete
- Utveckla byggdialogen
- Utred och öka användandet av Luleås ortsnamn på minoritetsspråken meänkieli, finska och samiska: Luulaja och Julevu inom Luleå kommun.

Kollektivtrafik och räddningstjänst

Kommunstyrelsens ansvar för kollektivtrafik och räddningstjänst ska bidra till en fungerande vardag och trygghet i hela kommunen. Verksamheterna ska planeras utifrån invånarnas behov och kommunens långsiktiga utveckling.

Kollektivtrafik för arbete studier och fritid

Det ska vara enkelt att resa hållbart i både stad och landsbygd. Enhetstaxan och avgiftsfria sommarlovsresor för barn och unga ligger fast. Linjer, byten och tillgängliga hållplatser ska utvecklas utifrån hela resan och möjligheterna att nå utbildning, arbete, service och fritid.

Anropsstyrd trafik ska utredas och införas stegvis som ett komplement där den kan ge bättre tillgänglighet. Pilotområden ska väljas utifrån behov och genomförbarhet. Trafikaktörerna ska medverka och redovisa beställning, tillgänglighet, samordning med linjetrafik och kostnad. Erfarenheterna ska styra en fortsatt utbyggnad.

En ny bussdepå ska ge förutsättningar för fossilfri drift och en växande kollektivtrafik. LLT ska säkerställa ett beslutsunderlag med finansiering, driftkonsekvenser och tidplan som möjliggör byggstart under mandatperioden. Depån ska ses tillsammans med trafikens utveckling och kommunens övriga investeringsbehov.

Räddningstjänst och beredskap nära invånarna

Räddningstjänsten ska ha förmåga att förebygga olyckor och genomföra insatser i hela kommunen. Arbetet med en beredskapsstation i Sörbyarna ska fortsätta enligt investeringsplanen, med rekrytering och utbildning som gör att anläggning och bemanning kan tas i bruk samordnat.

Kommunen ska stärka förmågan att hantera kriser och höjd beredskap. Trygghetspunkter, dricksvatten, elförsörjning, kommunikation och omsorg om särskilt utsatta invånare ska ingå i den gemensamma planeringen. Brandskydd och annan förebyggande verksamhet ska förenas med tydlig rådgivning till invånare och företag.

Uppdrag 2027

- Utred anropsstyrd trafik med förslag på upplägg, kostnad och finansiering.
- Samordna bemanning och genomförande för beredskapsstationen i Sörbyarna.
- Öva kommunens krisberedskap tillsammans med berörda verksamheter och lokala aktörer.

Barn och utbildningsnämnden

Varje barn ska få möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill förena likvärdig kvalitet med närhet och tidigt stöd. Trygga vuxna, kunnig personal och tillgängliga lärmiljöer ska ge barn och elever en god grund för resten av livet.

Förskola med kontinuitet och mindre grupper

Full ersättning för barn med kortare vistelsetid och utökningen från 15 till 20 timmar ligger fast. När barnkullarna minskar ska möjligheterna att behålla kompetens, minska grupperna och stärka kontinuiteten tas tillvara. Nämnden ska redovisa en etapplan för mindre grupper med hänsyn till barnens ålder och behov samt lokalernas förutsättningar.

Utbildning nära barnen

Ett landsbygdstillägg ska införas för långsiktig tillgång till förskola, skola och fritidshem. Modellen ska komplettera ersättningen per barn och elev med behovsprövning av geografi, restider, alternativa verksamheter och betydelsen för lokalsamhället, samt kommunala och fristående verksamheter ska omfattas på likvärdiga villkor. Förslag till kriterier, finansiering och konsekvenser ska redovisas under första halvåret för ett införande under 2028.

Det ska finnas en aktuell lokalplan för förskolan och grundskolans behov av lokaler.

Kunskap tidigt stöd och en trygg skoldag

Resurser ska fördelas efter behov. Undervisning, elevhälsa och samverkan med socialtjänsten ska ge stöd innan problemen växer. Lärmiljöerna ska fungera även för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolnärvaro, kunskapsutveckling och elevernas trygghet ska följas upp tillsammans.

Gratis frukost i grundskolan ska utredas och införas stegvis. Nämnden ska med måltidsverksamheten ta fram en första etapp, kostnadsberäkning och plan för bemanning och lokaler. Frukosten ska erbjudas alla elever vid de deltagande skolorna. Fortsatt införande ska bygga på uppföljning och finansiering.

Kultur och långsiktig lokalplanering

Den avgiftsfria Kulturskolan ska ge barn tillgång till skapande och kulturupplevelser. Nämnden ska utveckla möjligheterna att delta i Kulturskolans verksamhet i hela kommunen. Kulturskolan ska ha ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.

Uppdrag 2027

- Redovisa mindre förskolegrupper, bemanning och kontinuitet i ordinarie uppföljning.
- Inför landsbygdstillägget efter beslut om modell och finansiering
- Utred skolfrukost i en finansierad första etapp.
- Stärk tidigt stöd och samverkan kring skolnärvaro och psykisk hälsa.

Arbetsmarknads och gymnasienämnden

Utbildning ska ge människor möjligheter att forma sina liv och möta arbetsgivarnas behov. Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsinsatser ska tillsammans ge fler vägar till arbete och fortsatt utbildning. Kommunens kompetensförsörjning ska utvecklas med näringslivet och utbildningsaktörerna.

En sammanhållen gymnasieskola med utvecklingsutrymme

Gymnasieskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet, trygghet och stöd i tid. Elevhälsa och arbetet med studiero ska utvecklas och yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktivitet stärkas. Praktik och lärlingsplatser ska planeras tillsammans med arbetsgivare och följas upp utifrån elevernas lärande.

Gymnasiebyn ska ha utrymme att möta förändrade utbildningsbehov. Nämnden ska i en samlad lokalplanering redovisa framtida kapacitet, verksamhetssamband och behov av speciallokaler.

Vuxenutbildning och bristyrken

Vuxenutbildningen ska erbjuda vägar till arbete, vidare studier och omställning. Utbudet ska utgå ifrån och utvecklas i dialog med arbetsgivare och med hänsyn till behov inom välfärd, industri och andra branscher. Regional samverkan ska göra det möjligt att erbjuda utbildningar som kommunen inte kan bära ensam.

Skogs- och jordbruksutbildningar är viktiga för vår region, kommunen ska i samverkan med naturbruksgymnasier i regionen stärka kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet och främja fler studerande på utbildningarna.

Språk, delaktighet och vägar till arbete

En välfungerande integration bygger på språk, arbete, gemenskap och möjligheten att bli en del av samhället. SFI och arbetsmarknadsinsatser ska knytas närmare utbildning, arbetsplatser och civilsamhälle. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot dem som står långt från arbetsmarknaden. Samverkan med socialnämnden ska ge sammanhållna insatser och möjlighet att utveckla kompetens genom meningsfulla arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter kan utgöra stöd till befintliga verksamheter och ska utformas så att befintlig personal får bättre förutsättningar att utföra sitt kärnuppdrag.

Uppdrag 2027

- Redovisa behov av framtida kapacitet och behov av speciallokaler i lokalbehovsplan.
- Utveckla praktik- och arbetsplatsnära vägar för att ytterligare höja kvaliteten på SFI.

Socialnämnden

Omsorgen ska vara trygg, personlig och tillgänglig när den behövs. Vi vill att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över sin vardag och möta personal med rätt kompetens. Socialtjänsten ska arbeta förebyggande och ge stöd som hjälper människor till större självständighet och delaktighet.

Kontinuitet och goda villkor för personalen

Förändrade schemavillkor och kompetensutveckling ska genomföras med fokus på kvalitet och arbetsmiljö. De avsatta 30 miljonerna per år för att avskaffa kravet att arbeta tillbaka helg utanför huvudsemestern och 5 miljoner för vidareutbildning ligger fast. Kompetenscentrum ska stödja introduktion och utveckling i verksamheterna.

Nämnden ska följa kontinuitet, bemanning och arbetsmiljö och stärka ett närvarande ledarskap. Planeringen ska minska behovet av delade turer och ge medarbetarna större möjlighet att påverka fungerande arbetssätt. Eventuella försök med förändrad arbetstid ska föregås av bedömning av bemanning, kvalitet och finansiering. Välfärdsteknik ska utvecklas tillsammans med brukare och personal.

Omsorg och boende i hela kommunen

Fler äldre ska kunna bo kvar hemma med trygghet och stöd så länge de själva önskar. Hemtjänst, hemsjukvård och samverkan med regionen ska utvecklas. Mötesplatser och samarbete med föreningar ska motverka ensamhet och ge fler möjlighet till aktivitet.

2 nya vård och omsorgsboenden ska bygga, för att möta behovet då fler blir äldre och blir berättigade till boendeplatser. Planeringen av boenden ska omfatta hela kommunen. För Sörbyarna ska nämnden ta fram förslag till fler äldreboendeplatser, där permanenta omsorgsplatser och korttidsplatser prövas utifrån behoven. Lokalisering, omfattning, investering, bemanning och drift ska redovisas som grund för genomförandebeslut. Kommunen arbetar tidigt främjande och förebyggande, stärker individens egna resurser och skapar förutsättningar för ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv.

Tidiga insatser och skydd mot utsatthet

Stöd till barn och familjer ska samordnas med skolan och andra aktörer. Våld i nära relationer, missbruk och hemlöshet ska mötas med förebyggande arbete och stöd utifrån individens behov. FREDA-mottagningen, kvinno- och tjejjourer och andra stödverksamheter ska ha goda förutsättningar.

Uppdrag 2027

- Redovisa effekter av schema- och kompetenssatsningarna på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö.
- Ta fram genomförandeunderlag för äldreboendeplatser i Sörbyarna.
- Stärk samverkan om tidiga insatser, psykisk hälsa och stöd till våldsutsatta.

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och idrott är en viktig del av välfärden. De stärker folkhälsan, bidrar till gemenskap och livskvalitet, samt skapar förutsättningar för ett tryggt och inkluderande samhälle. Fler barn och unga ska ges möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, oavsett ekonomiska eller geografiska förutsättningar. Professionell kultur, ideellt engagemang, idrott, evenemang och ett starkt föreningsliv stärker både demokratin och Luleås attraktivitet. Luleå kommun ska vara en attraktiv idrott- och kulturkommun, med både bredd och spets.

Mötesplatser nära barn och unga

Fritidsgårdsverksamheten ska utvecklas som mötesplatser i stadsdelar och byar. On the Go är en framgångsrik verksamhet som ska fortsätta utvecklas för unga på landsbygden. Ungdomarnas behov ska styra fritidsgårdarnas verksamhetsinriktning. Tillräcklig bemanning, kontinuitet och trygga miljöer ska säkerställas. Befintliga lokaler och samarbete med föreningslivet ska utvecklas.

Kulturgarantin för barn och unga fortsätter, för att alla barn från 4 års ålder till och med hela gymnasiet ska möta kultur varje läsår.

Kultur som finns i hela kommunen

Biblioteken ska utvecklas som tillgängliga mötesplatser för kunskap och demokrati. Det fria kulturlivet och lokala arrangörer ska ges goda förutsättningar. Kulturscener, replokaler och samlingslokaler ska bidra till verksamhet i både stad och byar.

Evenemang, stora som små, ska bidra till ett levande Luleå året runt. Genom goda förutsättningar för arrangörer, kulturaktörer och föreningsliv ska fler evenemang möjliggöras.

Offentlig konst ska vara en självklar del av kommunens samhällsbyggande och genom att tillämpa enprocentsregeln och involvera konstnärlig kompetens tidigt i planerings- och utvecklingsprocesser skapar vi attraktiva, inkluderande och berikande livsmiljöer i både stad och byar.

Gammelstads kyrkstad, Friluftsmuseet Hägnan och skärgården ska fortsätta att utvecklas tillsammans med såväl föreningsliv som näringslivet, som en stor tillgång för hela Luleå.

Föreningsliv och idrott för fler

Idrott och fysisk aktivitet är viktiga för folkhälsan och ska vara tillgängliga genom hela livet. Föreningslivet ska ges goda och långsiktiga förutsättningar att bidra till gemenskap, rörelse och meningsfull fritid. Utökat stöd till Ung i Luleå, utökat verksamhetsstöd till pensionärsföreningar, utökat LOK-stöd till idrottsföreningar, samt ett utökat verksamhetsstöd till kulturföreningar ligger fast. Tidiga och kontinuerliga dialoger med föreningslivet bidrar till Luleå kommuns utveckling. Pensionärs-, kultur- och idrottsföreningar ska ges goda förutsättningar att utvecklas. Breddidrott, spontanidrott och tillgång till anläggningar ska utvecklas i dialog tillsammans med föreningslivet. Investering i ny idrottshall vid Hälsans hus bidrar till bättre förutsättningar för idrott, föreningslivet och folkhälsan.

Uppdrag 2027

- Utredning av lokala mötesplatser för unga och On the Go fortsätter och inriktning beslutas under 2027.
- Följ upp barns och ungas deltagande och utveckla stödet till kultur, idrott och föreningsliv i hela kommunen.

Infrastruktur och servicenämnden

Välskötta lokaler, trygga vägar och fungerande service är en grund för vardagen. Nämnden ska utveckla kommunens tillgångar med långsiktigt underhåll, lägre klimatpåverkan och tydlig kontroll över kostnaderna. Nyinvesteringar och befintlig verksamhet ska planeras tillsammans.

VA-lösningar behöver utvecklas för att nya bostäder och verksamheter ska kunna etableras i hela kommunen.

Norra hamn som en sammanhängande stadsmiljö

Vi vill utveckla Norra hamn till en attraktiv och tillgänglig mötesplats året runt. Kajupprustningen ska användas till att samtidigt förverkliga den tidigare konceptstudien för strandpromenaden. Närheten till vattnet och isen ska ge plats för rekreation, kultur och verksamheter som stärker stadslivet.

Strandpromenaden runt centrum och Gultzauudden ska samordnas med den planerade arkitekttävlingen för Trekanten och projektet på Bävern. En samlad genomförandeplan för utformning, etapper, tidplan och investerings- och driftkostnader ska tas fram. Redan avsatta kajmedel är grunden för arbetet. Kompletterande åtgärder ska få redovisad finansiering, så att genomförandet kan samordnas med kajarbetena.

Fastigheter och genomförande

Fastighetsunderhåll ska prioriteras utifrån dokumenterade behov och verksamheternas förutsättningar. Reinvesteringar, energianvändning och lokalanpassningar ska bedömas tillsammans. Lokaler som kan samnyttjas eller avvecklas ska identifieras utan att försämra tillgången till nödvändig service.

Nämnden ska medverka i utredningen om bolagisering av samhällsfastigheter. Förvaltningsform, underhåll, hyror, finansiering och övergångskostnader ska jämföras.

Trygga resor och ett hållbart byggande

Sammanhängande cykelstråk, tillgängliga hållplatser och säkra skolvägar ska prioriteras i hela kommunen. Drift och vinterunderhåll ska stödja resor till fots, med cykel och kollektivtrafik. Vägar och belysning i byarna ska ingå i planeringen. Det ökade stödet till enskilda vägar ligger fast.

Byggande och underhåll ska ta tillvara återbruk, energieffektivisering och materialval som minskar klimatpåverkan. Klimatanpassning och tillgänglighet ska ingå från början.

Hållbart brukande av mark

Skogsförvaltningen ska vara platsanpassad: hyggesfria metoder ska utvecklas och utvärderas, men inte vara ett generellt krav. Brukande ska förenas med klimatnytta, biologisk mångfald och rekreation.

Uppdrag 2027

- Redovisa prioriterat underhåll, energiåtgärder och kostnadskontroll för större projekt.
- Utred och ta fram prioriteringsordning för våtmarker på kommunens mark som ska återställas.
- Samordna Norra hamns genomförande med kajupprustningen
- Utveckla sammanhängande cykelstråk och skolvägar.

Övriga nämnder och kommunrevisionen

Miljö och byggnadsnämnden

Invånare och företag ska möta tydlig vägledning och en tillgänglig, rättssäker myndighetsutövning. Tidig byggdialog och pedagogiskt bemötande ska underlätta för den som vill bygga, starta eller utveckla en verksamhet. Nämnden ska samverka med företagslotsen och redovisa service och handläggningstider.

Arbetet för rena vattenmiljöer, god luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö ska fortsätta. Rådgivning om energi, klimat och enskilda avlopp ska vara tillgänglig. Småskaliga och gemensamma VA-lösningar ska prövas, med tydliga miljökrav och förståelig information till fastighetsägare. Bostadsanpassning ska bidra till självständighet och möjlighet att bo kvar.

Småskaliga och gemensamma VA-lösningar

VA rådgivning till enskilda VA-lösningar ska utvecklas. Nämnden ska ta fram förslag till genomförande av stöd till enskilda lösningar.

Uppdrag 2027

- Följ upp tillgänglighet, rättssäkerhet och handläggningstider.
- Utred stöd till småskaliga VA-lösningar.

Överförmyndarnämnden

Den som behöver god man eller förvaltare ska kunna få ett tryggt och rättssäkert stöd. Nämnden ska ha fungerande tillsyn och handläggning och ge ställföreträdare tillgång till information, introduktion och utbildning. Rekrytering och stöd ska utvecklas för att möta växande behov.

Uppdrag 2027

Redovisa handläggningsläget, stärka stödet till ställföreträdare och bedöma hur ändrade uppgifter påverkar kompetens och bemanning.

Valnämnden

Valadministrationen ska präglas av säkerhet, tillgänglighet och förtroende. Erfarenheterna från valet 2026 ska tas tillvara för att förbättra lokaler, information och arbetssätt. Förberedelserna för kommande val ska bygga på dokumenterade lärdomar och en tydlig planering.

Uppdrag 2027

Genomför eftervalsuppföljning och planera nödvändiga förbättringar av tillgänglighet och säkerhet inför kommande val.

Kommunrevisionen

En självständig granskning är viktig för invånarnas förtroende och kommunens utveckling. Revisionen ska ha förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag enligt sin egen riskbedömning. Nämnder och bolag ska ta tillvara granskningsresultat och redovisa hur beslutade åtgärder genomförs. Budgetramen innebär ingen styrning av revisionens granskningsval.

Kommunens bolag

Bolagen ska bidra till kommunens gemensamma utveckling med tydliga samhällsuppdrag och hållbar ekonomi. Styrningen ska samordnas med budgeten och omsättas i ägardirektiv och bolagens beslut. Investeringar och risker ska bedömas både i respektive bolag och för kommunkoncernen som helhet. Bolagen ska fortsatt arbeta med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i sina verksamheter.

Luleå Kommunföretag

Moderbolaget ska stärka samordning, riskhantering och ekonomisk uppföljning. En policy för utdelning ska färdigställas för beslut under första halvåret 2027. Den ska förena rimlig avkastning på kommunens kapital med bolagens samhällsuppdrag, underhåll och investeringar.

Lulebo

Lulebo ska utveckla bostäder i olika delar av kommunen och värna god förvaltning och trygga boendemiljöer. Lulebo ska öka tempot i byggandet av nya bostäder, för att nå ett dubblerat tempo jämfört med tidigare år. Byggandet på landsbygd ska fortgå, med fokus på utvecklingen i Antnäs. Samarbete med Socialnämnden kring bostadssocial samverkan och förebyggande insatser ska bidra till att fler kan behålla sitt boende.

Luleå Energi

Luleå Energi ska bidra till en trygg energiförsörjning och klimatomställning med långsiktig planering av elnät och fjärrvärme. Investeringar, finansiering, klimatnytta och risker ska redovisas så att kommunens ägaransvar kan utövas med god framförhållning.

Luleå Hamn

Luleå Hamn ska utveckla hållbara logistiklösningar som möter näringslivets behov. Investeringar, finansiering, klimatnytta och risker ska redovisas så att kommunens ägaransvar kan utövas med god framförhållning.

Lumire

Lumire ska utveckla vattenförsörjning, avloppshantering, biogas, återbruk och resurseffektiv avfallshantering. Bolaget ska medverka i arbetet att utveckla VA i hela kommunen. Taxefinansierade investeringar och andra verksamheter ska redovisas tydligt i den samlade ekonomiska planeringen. Arbetet med tekniskt vatten i samarbete med industriaktörer fortsätter.

LLT

LLT ska utveckla tillförlitlig och tillgänglig kollektivtrafik och genomföra omställningen till fossilfri drift. Den nya depån ska planeras för trafikens framtida behov. Bolaget ska medverka i genomförandet av anropsstyrd trafik och uppföljningen av resande, tillgänglighet och ekonomi tillsammans med berörda trafikaktörer.

Luleå Science Park

Bolaget ska stärka sambanden mellan företag, universitet, studenter och offentlig verksamhet. Innovationer ska kunna utvecklas till nya företag och arbetstillfällen. Arbetet ska kopplas till kommunens kompetensförsörjning, studentstrategi och möjligheterna för mindre företag att växa.

Driftbudget

	Kommunbidrag inkl förändringar (tsek)		
Drift	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	273 590	278 728	282 924
KS/Räddningstjänst	93 274	98 688	99 609
KS/Kollektivtrafik	194 927	196 172	201 125
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	530 845	532 432	542 980
Barn-o utbildningsnämnd	2 039 245	2 079 281	2 105 885
Kultur o fritidsnämnd	433 367	440 419	446 828
Socialnämnd	2 440 019	2 489 609	2 542 234
Infrastruktur- och servicenämnd	453 525	472 397	488 410
Miljö- och byggnämnd	36 492	37 008	37 437
Överförmyndarnämnd	14 148	14 203	14 422
Valnämnd	1 652	1 656	4 662
Kommunrevisionen	3 650	3 474	3 561
Summa nämnder	6 514 733	6 644 067	6 770 076

Förändringar jämfört med förvaltningens förslag

		Förändringar av kommunbidrag (tsek)		
Drift		År 2027	År 2028	År 2029
KS	Införande av näringslivsutskott	500	500	500
Kommunföretag	Ökad utdelning		5 000	25 000

Resultatbudget

(tsek)	År 2027	År 2028	År 2029
Nettokostnad nämnder	-6 514 733	-6 644 067	-6 770 076
Nettokostnad finansförvaltning	503 913	349 475	224 277
Avskrivningar	-455 355	-476 646	-499 226
Verksamhetens nettokostnad	**-6 466 175**	**-6 771 238**	**-7 045 025**
Skatteintäkter	5 728 286	5 967 443	6 207 043
Generella statsbidrag	775 081	832 500	862 507
Verksamhetens resultat	**37 192**	**28 705**	**24 525**
Finansiella intäkter	86 000	94 000	116 000
Finansiella kostnader	-100 447	-118 293	-136 977
Årets resultat, tkr	**22 745**	**4 412**	**3 548**
Årets resultat i % av skatter och bidrag	0,3%	0,1%	0,1%

Investeringar och finansiell planering

	Investeringsbudget (tsek)		
Investeringar	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400
KS/Räddningstjänst	11 150	33 100	3 250
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	1 600	1 600	1 600
Barn-o utbildningsnämnd	124 300	335 300	304 800
Kultur o fritidsnämnd	66 650	77 700	44 000
Socialnämnd	141 327	274 000	254 000
Valnämnd	300	300	300
Miljö- och byggnämnd	500	500	500
Infrastruktur- och servicenämnd	581 200	486 500	359 450
Summa investeringar, skattefinansierade	**1 098 877**	**1 370 150**	**1 093 500**
Infrastruktur- och servicenämnd, VA	279 500	302 250	282 200
Summa investeringar nämnder	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**

Genomförande och förslag till beslut

Kommunstyrelsen ska samordna genomförandet och säkerställa att nämnder och bolag har tydliga roller. Varje uppdrag ska ha ansvarig verksamhet, tidplan, finansiering och uppföljning. När flera verksamheter medverkar ska en samordningsansvarig utses. Bolagsuppdrag ska omsättas i ägarstyrning och behöriga bolagsbeslut.

Uppföljning under 2027

Den första delårsrapporten ska visa hur uppdragen har konkretiserats och vilka genomförandebeslut som återstår. I uppföljningen ska ekonomi och verksamhetsresultat redovisas tillsammans: service till företag, barns stöd och skolnärvaro, omsorgens kontinuitet, tillgänglighet i hela kommunen samt klimat- och miljöarbete. Större avvikelser ska följas av förslag till åtgärder.

Budgeten når inte resultatmålet. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att inför mål och budget 2028–2030 utreda och redovisa förslag till åtgärder som säkerställer att resultatmålet nås under perioden.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets revideringar av mål och budget för 2027 med plan för 2028–2029.



Revidering av mål och budget 2027 med plan för 2028–2029

Luleå kan bättre!

Politisk huvudberättelse

Luleå kommun befinner sig i ett avgörande skede. Som Norrbottens största kommun och ett regionalt centrum har vi alla förutsättningar för att växa och utvecklas till en av Norrlands ledande städer. Med en av landets mest betydelsefulla hamnar och en stark infrastruktur som knyter oss till övriga länet och landet har Luleå kommun unika konkurrensfördelar.

Vi vill att Luleå ska vara en kommun dit familjer vill flytta när de står inför att bilda familj, en plats där man vill växa upp, leva sitt vuxna liv och stanna kvar även när man blir äldre. Det ska vara en kommun präglad av trygghet där man lever från barndom till ålderdom. Luleå kommun ska bli den bästa kommunen att bo i av alla Norrlandskommuner.

Omvärldens försämrade säkerhetsläge påverkar oss mer än andra, och det bedöms att Norrbotten, och i förlängningen Luleå, är extra utsatta för främmande makt. Vi lever även i en tid där ekonomisk instabilitet har pressat upp statsräntan vilket påverkar vår kommuns ekonomiska bäring. Inflationen ökade kraftigt efter pandemin, men har den på senare tid börjat avta, och prognoserna pekar på en gradvis återhämtning för samhällsekonomin.

Det är uppenbart att Luleå kommun är i behov av förändring. Trots ett tufft ekonomiskt läge prioriteras kostsamma klimatåtgärder utan mätbar effekt och generösa kulturbidrag. Samtidigt hamnar kommunens kärnuppgifter som skola, vård, omsorg i skymundan. Det långvariga vänsterstyret i kommunen saknar handlingskraften som krävs för att lotsa Luleå in i framtiden.

Sverigedemokraterna vill istället satsa kommunens resurser där de faktiskt spelar roll. Vi vill att Luleå kommun ska ha Norrlands bästa företagsklimat. Vi vill också stärka kommunens kärnverksamheter och säkerställa att alla Luleåbor känner trygghet i sin vardag.

Dexter Krokstedt,
Gruppledare för Sverigedemokraterna Luleå

Kommunövergripande målområden

Luleå ska vara tryggt för alla

Ett samhälle kan bara hålla ihop när en trygg samvaro råder. Trygghet är en grundförutsättning för att medborgare ska kunna leva fria liv, utan rädsla för brott eller oordning. Sverigedemokraterna har under lång tid lyft fram problemen med den ökande otryggheten i Sverige, där både våldsbrott och oordning blivit en allt mer påtaglig del av vardagen i vissa områden.

Luleå kommun, jämfört med andra kommuner av liknande storlek, presterar bra i trygghetsundersökningar. Det visar att det finns en stabil grund att bygga vidare på, något vi i Sverigedemokraterna ser mycket positivt på.

Samtidigt är det viktigt att inte blunda för de utmaningar som faktiskt finns. Vissa stadsdelar, såsom Porsön och Hertsön, utmärker sig negativt när det gäller upplevd otrygghet. Det visar på att det finns förbättringspotential. Sverigedemokraterna vill att tryggheten ska gälla alla Luleåbor, oaktat om man råkar bo i Råneå, Sörbyarna eller på Porsön. Därför vill vi särskilt prioritera insatser i dessa stadsdelar.

Sverigedemokraterna vill även införa krav på utdrag ur belastningsregistret för alla som arbetar inom kommunens kärnverksamheter. För oss är det en självklarhet att invånare som är dömda för allvarlig brottslighet inte ska kunna arbeta inom Luleås förskolor eller äldreomsorg.

Ett stärkt förebyggande arbete

Vi står idag inför stora utmaningar. På grund av en ansvarslös migrationspolitik förd av tidigare regeringar har fenomen som hedersförtryck och gängkriminalitet tillåtits att slå rot i Sverige. Tyvärr har detta spridit sig även till Luleå. Sverigedemokraterna vill därför lägga ett extra fokus på att stärka det förebyggandet arbetet. För att lyckas med detta måste vi ha en politik som tar problemen på allvar och som fokuserar på resultat.

Problemen med psykisk ohälsa, hedersförtryck, droger och gängkriminalitet kräver en verksam politik. När problem likt ovan identifieras ska rätt insatser sättas in så snabbt som möjligt. För oss i Sverigedemokraterna ska ingen ung människa lämnas åt sitt öde, utan det är kommunens ansvar att se till att människor som är i behov av hjälp får det.

Förbättrad arbetsmiljö

Kommunen är den största arbetsgivaren i Luleå. För att kunna behålla och rekrytera kompetent personal krävs en god arbetsmiljö. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda invånarna service av hög kvalitet.

Det måste finnas tydlighet i roller, ansvar och ledning inom organisationen, samtidigt som det skapas fungerande och lättillgängliga vägar för att lämna synpunkter och klagomål. En öppen, ärlig och löpande dialog mellan arbetsgivare och personal är helt avgörande för att upptäcka problem i tid och kunna rätta till dem.

Fokus på näringslivet

Sverigedemokraterna vill satsa på näringslivet. Fyra av fem arbetstillfällen skapas av småföretagen och företagen är motorn i vår lokala ekonomi. Det ska vara enkelt att bedriva företagsamhet och man ska inte behövs känna sig motarbetad med överdriven byråkrati. Idag har Luleå kommun ett företagsklimat som är det tolvte sämsta i hela Sverige. Vänsterstyret har lyckats få kommunens resultat att backa år efter år. Det är inte acceptabelt.

Vi vill istället fokusera på att implementera framgångsrika strategier från andra kommuner för att attrahera nya företag och stödja våra nuvarande. Luleå kommun behöver vara en lättillgänglig partner för företagen som är enkel att få kontakt med. Vi vill minska den administrativa bördan och underlätta beslutsprocesserna. Företagare måste känna sig välkomnna och delaktiga i kommunens utveckling. Det är enbart då vi kan kliva från att ha bland de värsta företagsklimaten i Sverige till bland de bästa.

Konstruktiv miljöpolitik

Luleå kommun kan inte på egen hand lösa världens klimatutmaningar. För Sverigedemokraterna är det därför viktigt att kommunens resurser används där de gör störst nytta för invånarna och bidrar till en stark välfärd, ökad trygghet och god kommunal service.

Vi anser att kommunen i dag lägger för stora resurser på klimatrelaterade satsningar i förhållande till den begränsade påverkan dessa har på det globala klimatet. Kommunens fokus bör vara att leverera kärnverksamhet av hög kvalitet, och klimatarbetet bör inte gå längre än vad som följer av nationella mål och riktlinjer.

Sverigedemokraterna vill också att kommunen ska ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till den gröna omställningen. Investeringar och åtaganden ska vara långsiktigt hållbara, väl underbyggda och till nytta för kommunens invånare.

4

Våra ekonomiska revideringar

Kommunstyrelsen Besparingar (mkr)	År 2027	År 2028	År 2029
Avyttring BD POP och Filmpool Nord	-5	-5	-5
Generell effektivisering (kommunikation, konsulter, ungdomsfullmäktige & administration)	-16,3	-16,3	-16,3
Total besparing	**-21,3**	**-21,3**	**-21,3**
Ramförändring	**-21,3**	**-21,3**	**-21,3**

Kultur- och fritids-nämnden Besparingar (mkr)	År 2027	År 2028	År 2029
Generell effektivisering av kulturen och stöd till studieförbund	-20	-20	-20
Total besparing	-20	-20	-20
Ramförändring	-20	-20	-20

Socialnämnden Satsningar (mkr)	År 2027	År 2028	År 2029
Generell resursförstärkning för genomförande av föreslagna åtgärder	25	20	10
Ramförändring	25	20	10

Barn och utbildningsnämnden Satsningar (mkr)	År 2027	År 2028	År 2029
Generell resursförstärkning för genomförande av föreslagna åtgärder	20	15	10
Ramförändring	**20**	**15**	**10**

Med våra förändringar

Driftbudget 2027–2029 (tkr)	År 2027	År 2028	År 2029	År 2027	År 2028	År 2029
Kommunstyrelseförvaltningen	273 090	278 228	282 424	251 790	256 928	261 124
KS/Räddningstjänst	93 274	98 688	99 609	93 274	98 688	99 609
KS/Kollektivtrafik	194 927	196 172	201 125	194 927	196 172	201 125
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	530 845	532 432	542 980	530 845	532 432	542 980
Barn- och utbildningsnämnden	2 039 245	2 079 281	2 105 885	2 059 245	2 094 281	2 115 885
Kultur- och fritidsnämnden	433 367	440 419	446 828	413 367	420 419	426 828
Socialnämnden	2 440 019	2 489 609	2 542 234	2 465 019	2 509 609	2 552 234
Infrastruktur- och servicenämnden	453 525	472 397	488 410	453 525	472 397	488 410
Miljö- och byggnadsnämnden	36 492	37 008	37 437	36 492	37 008	37 437
Kommunrevisionen	3 650	3 474	3 561	3 650	3 474	3 561
Valnämnden	1 652	1 656	4 662	1 652	1 656	4 662
Överförmyndarnämnden	14 148	14 203	14 422	14 148	14 203	14 422
Summa	6 514 233	6 643 567	6 769 576	6 517 933	6 637 267	6 748 276

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det främsta politiska organet i kommunen med ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomi. Den ansvarar för att leda och samordna kommunens förvaltning samt att utöva tillsyn över nämndernas arbete.

Kommunstyrelsen har även uppsikt över verksamheter som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Genom att samordna styrningen och ta fram styrdokument leder styrelsen kommunens samlade verksamhet.

Kommunstyrelsen ska också bevaka frågor som påverkar kommunens utveckling och ekonomi samt kontinuerligt, i dialog med nämnderna, följa upp uppsatta mål och rapportera dessa till kommunfullmäktige.

Trygghet i Luleå

Sverigedemokraterna prioriterar tryggheten. Även om Luleå i flera trygghetsmätningar uppvisar goda resultat jämfört med andra kommuner finns det områden där ytterligare insatser krävs. Undersökningar pekar särskilt ut Porsön och Hertsön som stadsdelar där den upplevda tryggheten är lägre. För att stärka tryggheten vill Sverigedemokraterna därför se en utökad kameraövervakning i de delar av kommunen som har de största trygghetsutmaningarna.

Vi vill också förstärka det brottsförebyggande arbetet genom fler trygghetsvandringar runt om i kommunen. Här ser vi civilsamhället som en viktig samarbetspartner. Genom riktat stöd till föreningar som bedriver brottsförebyggande verksamhet och genom att underlätta för nattvandring kan vi tillsammans skapa ett tryggare Luleå för alla invånare.

Fokusera på kärnverksamheten

För Sverigedemokraterna är det viktigt att varje skattekrona används effektivt och med största möjliga avkastning. Skattepengar kommer inte från ett tomrum, de är resultatet av invånarnas hårda arbete och förtjänar därför att hanteras med största respekt och ansvar.

Vi vill därför genomföra grundlig genomlysning av kommunstyrelsens verksamhet, med syfte att identifiera besparingsmöjligheter. Vi är övertygade om att det finns god potential att effektivisera arbetet inom kommunstyrelsen, och därigenom frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter, som skola, omsorg och trygghet.

Ett företagsklimat i världsklass

Luleå kommun har alla förutsättningar för att nå ett högt resultat i företagsklimatrankningar, men trots detta har det nuvarande majoritetsstyret inte lyckats lyfta kommunen till en anständig nivå. Det är inte acceptabelt att Luleå, som är navet i Norrbottens län, är en av de sämsta kommunerna i landet att bedriva företagsamhet i.

Sverigedemokraterna vill kraftigt vända denna utveckling. I vårt Luleå ska kommunen vara lyhörd, tillgänglig och serviceinriktad gentemot det privata näringslivet. Vi vill värna våra företag och vi i Sverigedemokraterna vet att fyra av fem arbetstillfällen kommer från småföretag.
Således vill vi införa ett tydligt näringslivsperspektiv i alla beslut som påverkar företagande, för att skapa ett mer företagsvänligt samhälle och främja tillväxten i vår kommun.

Stärk beredskapen

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att skydda samhällets mest sårbara grupper. Dessa är exempelvis: barn i förskolan, personer med funktionsnedsättning inom LSS samt äldre inom vård och omsorg. Vi lever i en alltmer osäker omvärld och för att dessa verksamheter ska kunna upprätthållas även vid kriser eller störningar i samhällets försörjningssystem krävs en tydlig beredskap.

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunstyrelsen ger samtliga berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett beredskapslager som garanterar minst en veckas drift. Detta lager ska inkludera mat, vatten och andra nödvändiga förnödenheter för att verksamheterna ska kunna fungera även vid en allvarlig samhällsstörning. En sådan åtgärd är nödvändig för att trygga omsorgen och säkerheten för dem som är mest beroende av kommunens stöd.

Framtidens Luleå

Sverigedemokraterna vill att Luleå kommun, i dialog med regeringen och relevanta myndigheter, aktivt verkar för att den pågående utbyggnaden av anstalten på Porsön ska fortsätta även i framtiden.

Till följd av Tidöregeringens straffskärpningspolitik kommer fler kriminella att dömas till fängelse, vilket medför ett ökat behov av kriminalvårdsplatser i hela landet. Sverigedemokraterna anser därför att Luleå bör vara en kommun som tydligt visar sin vilja att bidra till att möta denna nationella samhällsutmaning. Vi ser en fortsatt utbyggnad av anstalten på Porsön som en samhällsekonomiskt fördelaktig investering. Förutom att bidra till Kriminalvårdens växande behov av platser innebär verksamheten också arbetstillfällen och stärker den lokala arbetsmarknaden. En fortsatt expansion av anstalten skulle därmed gynna både kommunen och samhället i stort.

Avyttra BD Pop och Filmpool Nord

Sverigedemokraterna vill skifta fokus från skatteslöseri till kommunens kärnuppdrag. Det är inte kommunens ansvar att ha ägarandelar i bolag som producerar populärmusik eller film. För oss i Sverigedemokraterna är det en självklarhet att skattepengar ska användas till det som verkligen räknas, alltså på kommunens kärnverksamhet.

Kommunens resurser ska gå till skola, vård, omsorg och trygghet – inte till projekt som ligger långt utanför dess grundläggande ansvar. Därför vill Sverigedemokraterna avyttra Luleå kommuns ägarandelar i BD Pop och Filmpool Nord.

Sverigedemokraternas uppdrag till kommunstyrelsen under planperioden:

- Säkerställa att allmänheten involveras i det trygghetsskapande arbetet
- Utöka kameraövervakningen i Luleå bland områden med låg upplevd trygghet enligt trygghetsundersökningar.
- Stödja olika former av nattvandring och medborgarengagemang.
- Verka för att Luleå kommun vid eventuell dialog med regeringen tydligt uttrycker intresse för en forttbyggnad av anstalten på Porsön.
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna ett beredskapslager för kommunens kärnverksamheter.
- Utveckla kommunens upphandlingsprocess för att stärka de lokala företagens möjligheter att konkurrera om offentliga upphandlingar.
- Förbättra företagsklimatet genom effektivare kontaktvägar och förbättrad service till företagen.
- Införa språkkrav vid nyanställningar inom kommunens kärnverksamheter.
- Verka för att Luleå kommun avyttrar sitt ägande i BD Pop och Filmpool Nord.
- Revidera kommunens klimatarbete så att det fokuserar på lagstadgade och lokala miljöåtgärder samt står i proportion till kommunens ansvar och ekonomiska förutsättningar.
- Effektivisera arbetet rörande kommunikation.

10

- Vidta åtgärder för att stärka centrumhandeln i Luleå
- Stärka arbetsmiljön inom Luleå kommunens alla verksamheter.
- Inför en tolkavgift vid uteblivet besök samt vid en sen avbokning.
- Aktivt arbeta för att främja folkhälsan i kommunen.
- Stärka den lokala livsmedelsproduktionen och öka graden av självförsörjning.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är enligt skollagen ansvarig för Luleå kommuns förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassade grundskolor, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden har även ansvar för elevhälsan, undervisning i modersmål och minoritetsspråk, kulturskolan samt skolmåltider.

Förskolan

Sverigedemokraterna anser att förskolans viktigaste roll är att främja varje barns personliga utveckling, nyfikenhet och vilja att lära genom hela livet. Verksamheten bör anpassas efter barnens individuella behov och förutsättningar, och ge det stöd som krävs för att varje barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Förskolan ska vara en trygg och stimulerande miljö där barn kan leka, knyta sociala band och lära sig samspela med andra, samtidigt som de får en grundläggande förståelse för demokrati och mänskliga rättigheter.

Förskolan bör även bidra till att barnen utvecklar respekt för djur och natur genom regelbundna utflykter i skog och mark samt undervisning om allemansrätten. Högläsning ur tryckta böcker bör uppmuntras tidigt för att väcka och stärka intresset för läsning.

Grundskolan

Sverigedemokraterna anser att grundskolans främsta uppgift är att ge varje elev en stabil kunskapsgrund, stärka självständigt tänkande och förbereda eleverna för vidare studier och yrkesliv. Undervisningen ska genomsyras av höga förväntningar, tydliga kunskapsmål och ordning och reda i klassrummen. Varje elev ska ges det stöd och de verktyg som krävs för att nå sin fulla potential, oavsett bakgrund eller individuella förutsättningar.

Skolan ska vara en trygg miljö där lärarnas auktoritet upprätthålls och där studiero prioriteras. En trygg, strukturerad och respektfull skolmiljö är en absolut förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. I Luleå kommun ska det råda nolltolerans mot alla former av mobbning, hot och trakasserier. Sverigedemokraterna vill stärka det förebyggande arbetet genom att införa tydliga rutiner, tidiga insatser och ett konsekvent agerande vid kränkande behandling.

Målet är att varje elev ska kunna känna sig trygg och respekterad under hela sin skolgång. Läskunnigheten är avgörande för all annan inlärning. Därför bör särskilt fokus läggas på att tidigt identifiera läs- och skrivsvårigheter samt uppmuntra till läsning av fysiska böcker.

Skolmat

Den mat som serveras i Luleå kommuns skolor ska i huvudsak bestå av svensk husmanskost och vara näringsriktig. En traditionell och välbalanserad kost främjar barns hälsa, koncentrationsförmåga och inlärning, samtidigt som den stärker kopplingen till vår svenska matkultur. Sverigedemokraterna vill införa den så kallade Uddevallamodellen i Luleå kommuns skolkök, vilket innebär att ett alternativ med husmanskost erbjuds varje dag, tillsammans med ett vegetariskt alternativ.

Mindre barngrupper i förskolan

Forskning visar att små barngrupper är en stor faktor för kvaliteten inom barnomsorgen. Tyvärr överskrider barngrupperna i Luleå alltför ofta Skolverkets rekommendationer. Sverigedemokraterna anser att barn- och utbildningsnämnden bör få i uppdrag att successivt minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor. Detta är ett viktigt steg för att förbättra arbetsmiljön för personalen, öka tryggheten för barnen och höja den pedagogiska kvaliteten i verksamheten.

Begär utdrag ur belastningsregistret

All personal som arbetar med barn och ungdomar ska, utan undantag, kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget ska visa att personen inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn eller annan allvarlig brottslighet. Detta är en grundläggande säkerhetsåtgärd för att skydda barn och unga samt för att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamheter.

Modersmålsundervisning

Kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning, men lagstiftningen är i dagsläget tämligen otydlig vad gäller både omfattning och hur undervisningen ska organiseras.

12

Sverigedemokraterna anser därför att Luleå kommun bör se över hur modersmålsundervisningen bedrivs, och vi föreslår att princip all modersmålsundervisning bör bedrivas digitalt. Detta möjliggör samordning i större elevgrupper, färre undervisningstillfällen och ett mer kostnadseffektivt arbetssätt.

Språkkrav för yrkesverksamma

Alla som arbetar inom skolan i Luleå kommun ska kunna tala och skriva på god svenska. De lärande institutionerna har ett grundläggande uppdrag att främja barns språkutveckling. För att kunna fullfölja detta uppdrag i enlighet med läroplanens mål är det en förutsättning att all personal inom verksamheten behärskar det svenska språket väl.

Sverigedemokraterna vill därför att samtliga medarbetare inom nämndens verksamheter ska uppvisa goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.

Krafttag mot hederskulturen

Sverigedemokraterna vill införa ett systematiskt och förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck. Till följd av den massinvandringspolitik som förts på nationell nivå har hederskulturen fått fäste i vårt land, vilket tyvärr även har lett till att den numera finns i Luleå kommun. Vi vill därför upprätta en övergripande handlingsplan som integreras i förskolor och skolor inom Luleå kommun.

Krafttag mot den psykiska ohälsan

Sverigedemokraterna vill motverka den växande psykiska ohälsan i Sverige. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, inte minst bland flickor. För att kunna bryta denna negativa utveckling krävs tidiga och samordnade insatser, både för individens välbefinnande men också för att minska de långsiktiga samhällskostnaderna.

Elevhälsan utgör ofta den första kontaktpunkten för barn och unga som mår dåligt, vilket gör det extra viktigt att den är lättillgänglig och fungerar väl. Sverigedemokraterna anser därför att barn- och utbildningsnämnden bör ges i uppdrag att stärka tillgången till elevhälsofrämjande insatser, både inom det förebyggande arbetet och det tidiga stödet. Syftet är att säkerställa att alla elever snabbt får den hjälp de behöver för att må bra, utvecklas och nå sin fulla potential i skolan.

Jourskola

Sverigedemokraterna vill ha ordning och reda i skolan. Nämnden bör ges i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en jourskola för elever som upprepade gånger mobbar andra eller stängs av från den ordinarie undervisningen på grund av disciplinära problem.

13

Syftet med detta är att skydda elever som sköter sig och för att säkerställa deras trygghet samt studiero i klassrummet. Samtidigt ges den berörda eleven möjlighet att fortsätta sin skolgång i en mer anpassad och kontrollerad miljö. Detta är ett viktigt steg för att värna både elevernas rätt till en trygg skolmiljö och lärarnas arbetsro.

Sverigedemokraternas uppdrag till barn– och utbildningsnämnden under planperioden:

- Minska barngruppernas storlek i förskolan
- Öka tryggheten inom Luleå kommuns skolverksamhet
- Säkerställa att utdrag ur belastningsregistret alltid uppvisas i samband med nyanställning av personal som ska arbeta med eller i närheten av barn och unga.
- Säkerställa att alla som arbetar inom Luleå kommuns skolverksamhet behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
- Verka för att all modersmålsundervisning sker på distans i syfte att främja samverkan mellan kommuner och möjliggöra större undervisningsgrupper.
- Att fördjupa arbetet med att motverka hedersförtryck
- Att undersöka förekomsten av hedersförtryck i Luleå kommuns förskolor och grundskolor
- Att Luleå kommun utreder möjligheten att införa jourskolor för stökiga elever.
- Att Luleå kommun arbetar för att främja elevhälsan
- Säkerställa att elever med särbegåvning ges möjlighet till kunskapsmässiga utmaningar.
- Prioritera lokalproducerad mat
- Inför den så kallade Uddevallamodellen vilket innebär att svensk husmanskost servervas med ett vegetariskt alternativ
- Utred möjligheten för ökad fysisk aktivitet för Luleå kommuns skolelever.

14

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Arbetsmarknad och integration

Luleå kommun ska ge människor rätt stöd för att nå sin fulla potential och bli självförsörjande. Insatser inom arbetsmarknadspolitiken ska vara resultatinriktade och varje skattekrona ska användas effektivt. Därför vill Sverigedemokraterna att kommunen kontinuerligt kvalitetssäkrar, följer upp och utvärderar sina arbetsmarknadsåtgärder.

Vi vill att fler personer med funktionsnedsättning inkluderas i arbetslivet. Deras kompetens ska tas tillvara, och för att lyckas med detta måste samarbetet mellan kommunen och näringslivet förstärkas. Vi vill vidare att arbetsmarknads- och gymnasienämnden ska arbeta tätt tillsammans med utbildningsnämnden, socialnämnden och det lokala näringslivet för att skapa en samlad strategi som leder till verkliga resultat.

Vuxenutbildningen ska hålla hög kvalitet och ge möjlighet för den som gått ett yrkesförberedande program att i ett senare skede komplettera med ämnen för högre studier. I en föränderlig arbetsmarknad spelar vuxenutbildningen en central roll för omskolning och kompetensutveckling.

Integration måste bygga på tydliga krav och ömsesidigt ansvar. Kommunen ska erbjuda verktyg för etablering, men för Sverigedemokraterna är det självklart att det också ställs krav på anpassning till det svenska samhället och egen försörjning.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan i Luleå ska förbereda eleverna både för vidare studier och för ett yrkesliv. Sverigedemokraterna vill ge ungdomar de verktyg som behövs för att kunna ta steget in i vuxenlivet, ta ansvar, försörja sig själva och bidra till samhället.

Sverigedemokraterna vill se en gymnasieskola som i högre grad erbjuder yrkesinriktade program kopplade till de bristyrken som finns i vårt närområde. Alla elever är inte intresserade av högskolestudier, därför måste det också finnas tydliga vägar från gymnasiet direkt ut i arbetslivet.

För att uppnå goda resultat krävs tydlig ledning, höga förväntningar och en trygg och ordnad skolmiljö. Lärare ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag och ges möjlighet till fortbildning för att hålla sig uppdaterade och inspirerade. Skolans fokus ska ligga på kunskap, disciplin och arbetsro. Elever ska kunna studera i en miljö fri från störningar, där lärande står i centrum.

Vi ser ett behov av att förstärka samspelet mellan elever, lärare och föräldrar för att skapa en starkare ansvarskultur och bättre resultat. Gymnasieskolan ska präglas av respekt, engagemang och struktur. Det är grunden för den skola som vi vill se i Luleå. Sverigedemokraterna vill även se ett mer långt gånget samarbete mellan Luleå kommuns gymnasieskolor och vårt universitet.

Svenska för invandrare (SFI)

Grundläggande kunskaper i svenska språket är en absolut förutsättning för att den som kommer till Sverige ska kunna integreras i samhället, bli självförsörjande och ta ansvar för sin egen framtid. Därför måste kraven på SFI skärpas.

Sverigedemokraterna anser att SFI-undervisningen ska fokusera tydligt på språk, arbetslivsförberedelse och samhällsförståelse. Resultaten måste förbättras, och genomströmningen blir snabbare.

Undervisningen ska vara målinriktad och präglas av tydliga krav och uppföljning. Den som erbjuds möjligheten att lära sig språket har också ett eget ansvar att ta vara på den möjligheten – det är en grundläggande del av en fungerande och kravbaserad integrationspolitik.

Utöka digital undervisning

Sverigedemokraterna vill att Luleå kommun ska satsa på att öka den digitala utbildningen för vuxna. Syftet är dels att effektivisera verksamheten genom att möjliggöra fler utbildningsplatser, dels att frigöra lärarnas arbetstid och samtidigt erbjuda en mer flexibel skolgång för personer som arbetar eller har andra åtaganden.

Digital distansundervisning skapar bättre möjligheter för individanpassad utbildning och stärker tillgängligheten i vuxenutbildningen, särskilt i en geografiskt stor kommun som Luleå. Det ökar även jämlikheten för de som bor på landsbygden och som inte kan närvara vid fysisk undervisning.

Yrkesmatchad utbildning

Samhällsutvecklingen och arbetsmarknadens förändringar ställer allt högre krav på relevant kompetens. Luleå kommun måste därför arbeta mer strategiskt med att matcha arbetskraft mot faktiska behov i näringslivet, särskilt inom yrken där det råder kompetensbrist.

Sverigedemokraterna vill också att kommunen inför fler lärlingsanställningar, där utbildning kombineras med praktik på en arbetsplats. Det ger individen värdefull arbetslivserfarenhet och ökar chanserna till långsiktig egen försörjning. Målet är att fler ska gå från utbildning direkt till jobb.

En rättvissare skolskjuts för gymnasieelever

Sverigedemokraterna anser att gymnasieelever i Luleå kommun ska ges bättre förutsättningar att ta sig till och från skolan. Dagens avståndsgräns på sex kilometer innebär att många elever som har långa dagliga resor ändå inte har rätt till kostnadsfria elevresor. I ett klimat som det norrländska kan detta innebära betydande utmaningar, särskilt under vinterhalvåret.

Många gymnasieelever har liknande transportbehov som elever i grundskolan, men omfattas av mindre generösa regler för resor till och från skolan. Sverigedemokraterna anser därför att nuvarande avståndsgräns bör ses över för att skapa en mer rättvis och rimlig bedömning av elevernas behov.

Mot denna bakgrund föreslår Sverigedemokraterna att Luleå kommun utreder möjligheten att sänka avståndsgränsen för kostnadsfria elevresor för gymnasieelever från sex till tre kilometer.

18

Sverigedemokraternas uppdrag till arbetsmarknad– och gymnasienämnden under planperioden:

- Öka människors möjlighet till integration och assimilation genom att ställa tydliga krav på de utlänningar som bosätter sig i kommunen.
- Samordna arbetsmarknadspolitiken med näringslivet för att öka möjligheterna att få fler ut i arbetslivet.
- Utöka den digitala utbildningen inom vuxenutbildningen.
- Tidsbegränsa deltagandet i SFI till lagens minimikrav
- Inför den så kallade Uddevallamodellen vilket innebär att svensk husmanskost servervas med ett vegetariskt alternativ.
- Utred möjligheten att sänka avståndkravet för skolskjuts för gymnasieelever från 6 km till 3 km.
- Undersöka förekomsten av hedersförtryck i Luleå kommuns gymnasieskolor.

Socialnämnden

Alla människor har rätt att åldras med trygghet, respekt och värdighet. När dagen kommer då man inte längre klarar vardagen på egen hand, ska samhället ta sitt ansvar och erbjuda det stöd som krävs för att individen fortsatt ska kunna leva ett meningsfullt och värdigt liv.

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att äldre – som med sitt hårda arbete varit med och byggt upp vårt samhälle – ska bemötas med omsorg, omtanke och respekt. Ett värdigt liv under ålderns höst är för oss en självklarhet. Samhällets äldre ska få en tillvaro värd namnet, med en kommunal service i världsklass.

Vi vill se en äldreomsorg där ingen brukare glöms bort på grund av personalbrist eller hög arbetsbelastning. För att uppnå detta krävs fler anställda, bättre arbetsvillkor och högre löner samt åtgärder som också förbättrar arbetsmiljön och stärker yrkets attraktivitet.

Sverigedemokraterna vill införa tydliga språkkrav inom all omsorgsverksamhet för att säkerställa god kommunikation, trygghet och kvalitet i mötet mellan personal och brukare.

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdgivare, under förutsättning att dessa lever upp till högt ställda kvalitetskrav.

Agera proaktivt

Den nya socialtjänstlagen lägger särskild vikt vid att nå ut med stöd innan problemen blir akuta. Det innebär ett tydligare fokus på tidiga och förebyggande insatser för att förhindra att situationen förvärras.

Därför vill vi prioritera tidiga och frivilliga stödinsatser till dem som är i behov. Dessa insatser ska erbjudas så tidigt som möjligt och följas upp regelbundet för att säkerställa att de håller hög kvalitet, är relevanta och tillräckliga.

För familjer som avstår från frivilligt stöd anser vi att det är avgörande att utveckla och förstärka arbetet med motivationssamtal. Syftet är att öka förståelsen och viljan att ta emot hjälp, innan situationen hinner försämras ytterligare.

Hedersförtryck

Sverigedemokraterna vill kraftfullt motverka hederskulturen i Luleå kommun. Den tidigare alltför generösa och kravlösa invandringspolitiken har medfört att vissa individer har fört med sig värderingar som kraftigt skiljer sig från de svenska, vilket lett till att hedersrelaterat förtryck har fått fäste i nästan alla Sveriges 290 kommuner.

För att motverka detta vill vi införa en tydlig handlingsplan mot hedersförtryck som skall integreras in i socialnämndens arbete.

Fältassistenter

Fältassistenterna är en central del av det förebyggande arbetet i Luleå kommun. De är synliga och närvarande i kommunens mest utsatta områden och arbetar i nära dialog med polisen för att motverka social oro och kriminalitet. Genom att aktivt söka upp och skapa kontakt med ungdomar i riskzonen bidrar de till att bygga förtroende och förebygga negativ utveckling.

Vi anser att fältassistenterna fortsatt ska prioritera de mest utsatta områdena, men att deras närvaro också bör utökas till andra delar av kommunen i förebyggande syfte. Tidiga insatser och vuxennärvaro även i områden som inte klassas som utsatta kan vara avgörande för att förhindra att problem uppstår eller förvärras.

Motverka gängkriminalitet

För att tidigt identifiera och ge stöd till sårbara barn och ungdomar i Luleå ska samarbetet mellan socialtjänsten och skolan förstärkas genom strukturerade och regelbundna möten. Skolorna behöver ha fler vuxna närvarande som kan fungera som trygga vägledare för elever i riskzonen.

All personal som arbetar med barn och unga ska få utbildning och information om varningstecken och beteenden som kan tyda på att ett barn far illa eller riskerar att hamna snett. På så sätt kan rätt insatser sättas in i ett tidigt skede, innan problemen fördjupas.

Luleå kommun ska också intensifiera samarbetet med polisen i syfte att motverka gängrekrytering och annan kriminalitet bland unga. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder är nödvändig för att kunna justera strategier och säkerställa att insatserna ger önskad effekt.

Förbättrad arbetsmiljö

En välfungerande socialtjänst är en grundpelare i ett tryggt samhälle. För att kunna ge rätt stöd till Luleås mest utsatta invånare krävs en stabil och hållbar arbetsmiljö för de anställda inom socialnämndens verksamheter.

Tyvärr har vi under de senaste åren kunnat se att många medarbetare valt att säga upp sig, ett tydligt tecken på att arbetsbelastningen och arbetsvillkoren inte är hållbara i längden. Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att förbättra arbetsmiljön för vår personal inom socialförvaltningen.

Kommunala äldrekuratorer

För att stärka tryggheten och livskvaliteten för äldre i Luleå föreslås att lokala äldrekuratorer införs. Syftet är att erbjuda socialt och psykologiskt stöd i nära anslutning till hemtjänst och särskilda boenden.

Det handlar om att tidigt fånga upp behov av stöd, motverka psykisk ohälsa och minska ensamhet bland äldre. Sverigedemokraterna menar att detta komplement skulle bidra till en mer sammanhållen äldreomsorg.

Attraktivare yrken genom bättre löner och villkor

För att möta de kompetensutmaningar som råder inom socialförvaltningen krävs åtgärder som stärker attraktiviteten och statusen för de yrken där personalbristen är som störst. En viktig del i detta arbete är att förbättra lönevillkoren för de anställda. Sverigedemokraterna vill därför genomföra en omfattande satsning på socialnämnden för att höja lönerna och därigenom stärka yrkenas status samt förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent personal.

Vi vill också se fler anställningar inom verksamheterna för att minska arbetsbelastningen för dagens undersköterskor och vårdbiträden, som ofta arbetar långa och krävande arbetspass.

Brukarens rätt att välja kön på personal

Sverigedemokraterna vill att brukare i Luleå kommun ska ges möjlighet att frivilligt välja om intima omsorgsinsatser, såsom dusch och intimhygien, ska utföras av manlig eller kvinnlig personal. Intima omsorgsinsatser avser situationer där den enskilde befinner sig i ett starkt beroendeförhållande till personalen. För många, inte minst kvinnor, kan sådana situationer upplevas som särskilt utsatta.

Återvändelsearbete och återvandring

Sverigedemokraterna anser att Luleå kommun bör verka för att främja frivillig återvandring som en del av arbetet med att minska utanförskapet och stärka kommunens socioekonomiska utveckling. Inom ramen för Tidöavtalet har regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna genomfört omfattande reformer på migrationsområdet där återvandringspolitiken utgör en central del. Ett konkret exempel är den kraftiga höjningen av återvandringsbidraget till 350 000 kronor, i syfte att stärka incitamenten för utlänningar som önskar återvända till sina ursprungsländer.

Enligt Luleå kommuns årsredovisning för 2024 uppgår arbetslösheten bland utrikes födda till cirka 11 procent, jämfört med den totala arbetslösheten i kommunen på omkring 4,4 procent. Statistiken visar att utrikes födda är överrepresenterade bland dem som står längst från arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund föreslår Sverigedemokraterna att Luleå kommun tar fram en handlingsplan för att stärka informations- och vägledningsarbetet kring frivillig återvandring inom socialförvaltningens verksamheter.

Sverigedemokraternas uppdrag till socialnämnden under planperioden:

- Utreda om att tillsätta en handläggare för felaktiga utbetalningar
- Kraftigt förbättra arbetsmiljön och höja lönerna för att motverka att folk säger upp sig inom socialförvaltningen
- Säkerställa att alla som arbetar inom socialförvaltningen kan tala god svenska i både skrift och tal.
- Att Luleå kommun upprättar en handlingsplan för att förbättra omsorgen på landsbygden
- Att Luleå kommun genomför en utredning och konsekvensanalys av ett eventuellt införande av LOV
- Verka för att all mat som serveras för kommunens äldre ska vara i enlighet med den så kallade Uddevallamodellen, vilket innebär ett vegetriskt alternativ och ett husmanskostalternativ
- Säkerställa att utdrag ur belastningsregistret alltid uppvisas i samband med nyanställning av personal som ska arbeta inom socialförvaltningen.
- Att Luleå kommun genomför en utredning om att inrätta lokala äldrekuratorer.
- Ge brukare möjlighet att välja manlig eller kvinnlig personal vid intima omsorgsinsatser.
- Inrätta en handlingsplan för att stimulera frivillig återvandring
- Höj lönerna för bristyrken som undersköterskor och vårdbiträden inom socialförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturpolitikens främsta syfte i Luleå ska vara att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, samt att värna vårt gemensamma kulturarv. En levande kultur bidrar till en starkare känsla av samhörighet och lokal identitet, vilket i sin tur främjar social sammanhållning. Kulturens roll är även viktig i integrationsarbetet, då den underlättar assimileringen av nyanlända och bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Ekonomiskt stöd ska inte ges till föreningar eller verksamheter som aktivt motverkar demokratiska principer eller svenska värderingar. Luleå ska vara en kommun med ett brett och varierat kultur- och fritidsutbud för alla åldrar. Vi vill satsa på idrott, friluftsliv och föreningsliv som främjar en aktiv och hälsosam livsstil, samtidigt som vi uppmuntrar nya former av kultur och fritid – exempelvis e-sport – för att erbjuda fler ungdomar meningsfulla sammanhang och utvecklingsmöjligheter.

Genom att lyfta fram Luleås lokala historia, traditioner och föreningsliv stärker vi den lokala identiteten och gör kommunen mer attraktiv både för invånare och besökare. Tillsammans med Luleåborna vill vi skapa en kommun där kultur och fritid är tillgängligt för alla och bidrar till ökad livskvalitet.

Generell effektivisering av kulturbidrag

Luleå kommun ska i första hand prioritera och värna våra kärnverksamheter – såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg. I tider av ekonomisk press är det inte rimligt att alla nämnder bär samma börda när det gäller effektiviseringskrav. Besparingar bör istället bedömas utifrån varje verksamhets prioritet och samhällsnytta.

Sverigedemokraterna i Luleå är därför beredda att, till skillnad från flera andra partier i kommunfullmäktige, i högre grad effektivisera inom kulturbudgeten för att i stället säkra resurser till de verksamheter som utgör grunden för välfärden.

Slopandet av enprocentsmålet

Sverigedemokraterna vill avskaffa enprocentsmålet för konstnärlig gestaltning i Luleå kommun. Att automatiskt avsätta en procent av byggkostnaden för konstverk vid nybyggnation är inte förenligt med en ansvarsfull och behovsstyrd ekonomi.

Vi anser att varje investering i offentlig miljö ska bedömas individuellt utifrån nytta, kostnad och medborgarnas behov – inte utifrån en förutbestämd procentsats. Kommunens resurser ska i första hand gå till skola, omsorg och trygghet.

Därför föreslår vi att enprocentsmålet slopas och ersätts med en mer flexibel modell där konstnärliga inslag endast används där det är motiverat.

Ordning och reda på biblioteken

Biblioteken i Luleå ska vara trygga och lugna miljöer där alla, oavsett ålder, kan studera, läsa och vistas i fred. Tyvärr har det på flera håll rapporteras om stök och oro som påverkar både besökare och personal negativt. Sverigedemokraterna anser att ordning och trygghet måste vara en självklarhet på kommunens bibliotek.

Därför vill vi att kommunen ska agera tydligt mot stökigt beteende och verka för att porta personer som upprepade gånger stör verksamheten, i de fall det finns lagstöd för det. Biblioteken ska vara en frizon för lärande, kultur och lugn – inte en plats för otrygghet.

Fokusera på Luleås kulturhistoria

Sverigedemokraterna vill att Luleå kommun i högre grad lyfter fram och bevarar vår rika kulturhistoria. Det handlar om att synliggöra den lokala identiteten, stärka kunskapen om vårt kulturarv och föra traditioner vidare till kommande generationer.

Istället för att lägga resurser på kostsam samtidskonst med begränsat allmänintresse vill vi prioritera satsningar som knyter an till Luleås historiska arv – exempelvis genom stöd till hembygdsföreningar, lokalhistoriska utställningar och vård av historiskt värdefulla miljöer. Genom att fokusera på det som förenar snarare än splittrar stärker vi både sammanhållning och lokal stolthet.

Friluftslivet och idrotten i Luleå

Sverigedemokraterna vill att Luleå kommun satsar mer på att utveckla och tillgängliggöra friluftslivet för kommunens invånare. Vår unika natur med skärgård, skog och andra vackra miljöer är en ovärderlig resurs som bör användas både för rekreation, folkhälsa och gemenskap.

Vi vill se fler välskötta vandringsleder, grillplatser, motionsspår och rastplatser, samt bättre information och skyltning i naturområden. Även satsningar på tillgänglighetsanpassade anläggningar är viktiga, så att fler kan ta del av naturen – oavsett ålder eller funktionsförmåga. Ett aktivt friluftsliv stärker både fysisk och psykisk hälsa och är en investering i ett friskare Luleå.

Sverigedemokraternas uppdrag till kultur– och fritidsnämnden under planperioden:

- Att Luleå kommun erbjuder ett väl fungerande friluftsliv till kommunens invånare
- Att Luleå kommun främjar och värnar om idrotten i Luleå
- Utred hur Luleå kommun kan öka förutsättningarna för unga att delta i ungdomsidrotten
- Säkerställa att kultur- och fritidsnämndens verksamheter inte konkurrerar med det lokala näringslivet.

- Säkerställ tryggheten för gästerna på kommunens bibilotek och porta individer som stör för andra

- Lyft Luleås kulturhistoria

Infrastruktur– och servicenämnden

Infrastruktur- och servicenämnden spelar en viktig roll för ett tryggt och fungerande Luleå. Sverigedemokraterna vill att kommunens resurser används ansvarsfullt med fokus på kärnverksamhet och för att förbättra invånarnas vardag.

Nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, parker, naturmiljöer, lekplatser samt planering av bebyggelse och VA-system. Trygghet, framkomlighet och kvalitet ska alltid prioriteras. Den har även hand om kommunens fastigheter och lokaler. Här kräver vi tydliga prioriteringar där ändamålsenliga lokaler för skola, vård och omsorg går först, så att inte andra verksamheter påverkas negativt.

Stödfunktioner som IT och geografisk information ska skötas effektivt och rättssäkert, utan onödig byråkrati.

Slutligen ansvarar nämnden för trafikplanering. Vi betonar vikten av trafiksäkerhet, god vinterväghållning och tillgänglighet, särskilt för barnfamiljer, äldre och landsbygdsbor.

Trygghet genom fungerande gatubelysning och vinterväghållning

Trygghet börjar med det grundläggande. I vår kommun är mörka vintrar och ett tufft klimat är en del av vardagen. Därför är det extra viktigt att vi har fungerande gatubelysning och effektiv vinterväghållning så att människor ska känna sig trygga.

Luleåborna ska kunna ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter utan att riskera olyckor eller känna otrygghet i mörker och halka.

En rimlig parkeringsnorm

Sverigedemokraterna vill säkerställa att alla nya bostadsområden i Luleå planeras med ett rimligt och verklighetsanpassat parkeringstal. I vårt subarktiska klimat, är bilen ofta är nödvändig för vardagslivet. För oss är det också en självklarhet att det krävs tillräckligt med parkeringsplatser för att undvika trängsel och irritation.

Vi motsätter oss upprepningen av misstag som i Kronanområdet, där ett alltför lågt parkeringstal skapade stora problem för boende. Framtida bostadsplanering måste utgå från praktiska behov snarare än ideologiska utopier.

Parkeringar i centrum

Sverigedemokraterna vill se fler parkeringsmöjligheter i Luleå centrum för att stärka den lokala handeln. Tillgången till parkering är viktig för att göra stadskärnan tillgänglig och attraktiv för både invånare och besökare. Vi vill även utreda möjligheten att införa avgiftsfri parkering under vissa tider, som exempelvis helger eller röda dagar, för att ytterligare stärka centrumhandeln och underlätta för kunder och småföretagare.

Underhållsskuld

Luleå kommun har en stor underhållsskuld, där många av de kommunala fastigheterna är i behov av upprustning. Sverigedemokraterna vill prioritera att rusta upp det vi redan äger innan det förfaller till den nivå att fastigheten inte längre kan användas.

Att låta befintliga lokaler förfalla leder till större kostnader i framtiden och riskerar att påverka verksamheter inom skola, vård och omsorg negativt. Därför vill vi prioritera långsiktigt och ansvarsfullt underhåll, så att lokalerna kan fortsätta användas effektivt och tryggt under lång tid framöver.

Avyttra fastigheter som står tomma

Sverigedemokraterna vill inte att Luleå kommuns pengar ska gå till spillo i underhåll av fastighter som inte används. Därför vill Sverigedemokraterna att infrastruktur- och servicenämnden får i uppdrag att börja avyttra fastigheter och bostadsrätter som står tomma och som inte förväntas fyllas med någon verksamhet.

Sverigedemokraternas uppdrag till infrastruktur- och servicenämnden under planperioden:

- Utred behovet av att revidera kommunens riktlinjer för parkeringsnorm
- Ta fram en handlingsplan för att komma till bukt med Luleå kommuns underhållskuld
- Se över möjligheten att införa avgiftsfri parkeringar i centrum
- Se över vilka fastigheter som står tomma och som hade kunnat avyttras
- Se över gatubelysningen i kommunen

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har ett omfattande ansvar som berör både medborgarnas vardag och kommunens långsiktiga utveckling. Nämnden ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning inom områden som bygglov, miljöskydd, livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Dessutom arbetar nämnden med att följa upp och kontrollera att byggnationer, miljöpåverkan och olika typer av verksamheter sker i enlighet med gällande lagar, regler och riktlinjer.

Serviceinriktad myndighetsutövning

Sverigedemokraterna vill att miljö- och byggnadsnämnden ska bedriva en rättssäker, tydlig och serviceinriktad myndighetsutövning. Medborgare och företagare ska mötas med respekt, få snabb handläggning och tydlig vägledning – inte fastna i byråkratiskt krångel. Regler ska tillämpas konsekvent, men med sunt förnuft och lokal förståelse.

Taxor och avgifter

Sverigedemokraterna vill se över taxor och avgifter för tillståndsansökningar i Luleå. Vår utgångspunkt är att det ska vara så kostnadseffektivt och enkelt som möjligt för Luleås invånare att leva och verka i kommunen. Mot denna bakgrund avser vi att verka för kortare handläggningstider samt sänkta avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden.

Ett vackert Luleå

Sverigedemokraterna vill att nybyggnation och ombyggnation i Luleå sker med respekt för stadens befintliga arkitektur och identitet. Nya byggprojekt ska utformas i samklang med den äldre bebyggelsen för att bevara Luleås karaktär och kulturella särprägel. Vi motsätter oss arkitektoniska experiment som bryter av mot omgivningen och riskerar att urholka stadens visuella helhet och historiska värde.

Sverigedemokraternas uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden under planperioden:

- Utöva en serviceinriktad myndighetsutövning
- Arbeta för snabb service för Luleåbor som vill anpassa sina bostäder

Övriga nämnder

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att planera och genomföra allmänna val och folkomröstningar enligt vallagen. En av nämndens viktigaste uppgifter är att säkerställa att valen genomförs rättssäkert, med hög tillgänglighet, god service och tydlig information till medborgarna. Förberedelsearbetet inför ett val påbörjas cirka sex månader innan valdagen och fortsätter även efter valet med administrativa insatser.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Målet är att skydda individer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan tillvarata sina juridiska eller ekonomiska rättigheter.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor, bränder och andra akuta händelser. De arbetar både förebyggande (exempelvis brandskyddsinformation, tillsyn av byggnader och riskanalyser) och operativt (utryckning vid olyckor).

Revisionen

Kommunrevisionen granskar kommunens verksamhet för att kontrollera att den bedrivs effektivt, enligt lagar och kommunfullmäktiges beslut. De är alltså kommunens oberoende granskare och rapporterar årligen om hur nämnder och styrelser skött sina uppdrag. Syftet är att säkra demokratin och förtroendet för den kommunala verksamheten .

Sverigedemokraternas uppdrag till dessa övriga nämnder under planperioden:

- Säkerställ att valen i Luleå genomförs effektivt och på ett rättssäkert sätt

- Se till att verksamheten inom överförmyndarnämnden fungerar på ett träffsäkert sätt

- Verka för att räddningstjänstens resurser fungerar i hela kommunen, med särskilt fokus på beredskapen i landsbygdsområden.

- Tillse att kommunrevisionen ges förutsättningar att bedriva sin granskning oberoende och utan hinder.

Våra kommunala bolag

Sverigedemokraterna vill att kommunens bolag ska drivas med tydligt fokus på kärnverksamhet, nytta för invånarna och ekonomiskt ansvarstagande. Bolagen ska präglas av transparens, effektivitet och ha en stark koppling till kommunens övergripande mål.

Vi vill minska risken för politisering och säkerställa att bolagen inte bedriver verksamhet som snedvrider konkurrensen för det lokala näringslivet.

Dessutom motsätter vi oss att Luleå kommun tar onödiga ekonomiska risker inom ramen för den gröna omställningen, kommunens bolag ska inte användas som verktyg för att driva ideologiskt färgade projekt.


Sverigedemokraterna

Vänsterpartiets mål och budget 2027

med plan 2028 och 2029



Innehåll

Inledning....2
Vänsterpartiets mål för den kommande planperioden: 3
Prioriteringar i nämnder och bolag 3
Kommunala bolag 10
Budget....11
Driftbudget.... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Investeringsbudget....12

Inledning

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det är de värderingar som ligger till grund för våra ställningstaganden i politiken. Vi ser att en av de viktigaste uppgifterna för politiken är att minska de ekonomiska klyftorna i samhället, skapa ett jämställt samhälle och säkerställa att vi har en framtid att erbjuda kommande generationer genom att ta krafttag mot de pågående klimatförändringarna och stoppa de fortsatta koldioxidutsläppen. Vänsterpartiet prioriterar det som är nära människor. Vi värnar den offentligt finansierade välfärden och vill ha bra skola och omsorg, en trevlig och attraktiv miljö i både stad och landsbygd, ett hållbart arbetsliv, hållbara och tillgängliga kommunikationer, en bra fritid och ett starkt klimatarbete.

Vi vill skapa ett Luleå för alla, det är målet för Vänsterpartiets politik i kommunen. Luleå kommun ska vara en vacker, barnvänlig, nära och grön kommun. Ett Luleå för alla innebär att oavsett vilka vi är ska vi ha samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete, bostad och trygghet. Luleå är en trygg kommun och vi vill att den ska fortsätta vara det. Genom satsningar på en stark välfärd, minskad boendesegregation och trygga uppväxtvillkor motverkar vi utanförskap, ojämlikhet och sociala klyftor. Alla Luleåbor ska ha god tillgång till skolor, service, grönska, kollektivtrafik och goda förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv.

Det som vi idag äger tillsammans i form av energi, vatten, fiberkabel, renhållning, bostäder och kollektivtrafik, vård- och omsorgsverksamhet och folkbibliotek ska fortsätta vara vårt och inte säljas ut. Offentligt ägande ger bättre insyn, ökar medborgarnas möjligheter till delaktighet och prioriterar kvalitet före kortsiktig lönsamhet**.**

Luleå har under en tid varit i fokus då det gäller industrins gröna omställning. Många företag har visat intresse för etableringar i kommunen och befintliga industrier har tagit viktiga steg mot fossilfrihet och minskade utsläpp. Den gröna omställningen är avgörande för att vi ska lyckas med de klimatmål som är satta på såväl internationell, nationell som lokal nivå men den behöver göras med eftertanke. De etableringar som välkomnas till Luleå ska på tydliga sätt visa hur deras verksamhet bidrar till en hållbar

framtid. Hushållning med begränsade resurser och höga krav på cirkularitet kommer att vara centrala i den gröna omställningen. Luleå kommun som organisation har under den senaste mandatperioden tagit viktiga kliv i rätt riktning med t ex antagandet av en klimatstrategi, men nu måste också strategin omsättas i praktiken för att våra klimatmål ska nås.

Vi ser med oro på hur polariseringarna i samhället har ökat under de senaste åren. Tilliten till och förtroendet för demokratin och dess företrädare har undergrävts. Vi vill aktivt arbeta för att stärka människors tilltro genom att utveckla arbetet med medborgardialoger i viktiga frågor och i större utsträckning involvera unga i beslutsfattandet. Vänsterpartiets förslag till mål och budget innebär tydliga prioriteringar på välfärd, jämlikhet och hållbarhet.

Vänsterpartiets mål för den kommande planperioden:

- Luleå ska vara en jämlik och trygg kommun där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet
- Kommunen ska klara kompetensförsörjningen
- Luleå ska klara uppsatta mål för klimatomställning och värna den biologiska mångfalden
- Välfärden i Luleå kommun ska vara offentlig finansierad och möta invånarnas behov
- Anställda i Luleå kommun ska ges goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och inflytande över sitt arbete.

Prioriteringar i nämnder och bolag

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att stärka och utveckla det demokratiska arbetet i kommunen. För att skapa goda förutsättningar för delaktighet och inflytande ska dialogen med invånare bedrivas kontinuerligt och genom varierade former.

Kommunstyrelsen ska verka för ökad social sammanhållning och likvärdiga livsvillkor. Insatser som motverkar boendesegregation och bidrar till minskad skolsegregation är viktiga för att stärka gemenskap, inkludering och långsiktig hållbarhet i kommunen.

Luleå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö för sina anställda. Arbetet ska präglas av delaktighet, goda arbetsvillkor och hållbara arbetsformer som främjar medarbetares hälsa, trivsel och möjlighet att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet. En långsiktigt hållbar arbetsmiljö är en viktig förutsättning för kompetensförsörjning, minskad sjukfrånvaro och god verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelsen behöver långsiktigt planera för god beredskap för bostäder och verksamhetsområden och i det planeringsarbetet behöver det tas höjd för att kommunen växer, både sett till invånare, industri och näringsliv. En markpolicy behöver

tas fram och arbetet med strategiska markinköp måste stärkas för att stå bättre rustade inför fortsatt utveckling av kommunen.

Kommunen ska nå målen i strategi för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Transporter är en av de största utsläppskällorna i kommunen och måste vara ett prioriterat område att arbeta med. Omställning till fossilfria fordon är en viktig parameter men också förändrade resvanor. En trafik- och gatuutvecklingsplan för Luleås centrala delar måste tas fram i bred samverkan genom medborgardialoger och workshops för att skapa en gemensam målbild för hur staden kan utvecklas avseende framkomlighet, stadsliv, trygghet och hållbarhet. Beslut om enhetstaxa i kollektivtrafiken och avgiftsfria sommarlovsresor för barn och unga kvarstår.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Under planperioden skapas räddningstjänst i beredskap (RIB) i Sörbyarna, vilket innebär att medel för byggnation och drift avsätts i budget. Då Räddningsledningssystemet Räddsam Nord behöver förstärkas avsätts medel för det under hela planperioden. Räddningstjänsten behöver delta i arbetet med nya stadsdelar, tex Hertsöheden samt utvecklingen av Luleå industripark. Räddningstjänsten utreder tillsammans med andra intresserade kommuner en gemensam framtida organisation.

Uppdrag:

- Klimatsäkra beslut i enlighet med Vänsterpartiets bifallna motion
- Sänkta arvoden för heltidspolitiker
- Avskaffa politiska sekreterare
- Barnkonsekvensanalyser ska genomföras vid beslut som berör barn
- Förmånscykel och busskort införs som personalförmån
- Tillskapa fler naturreservat
- Ta fram en trafik- och gatuutvecklingsplan
- Profilera Luleå kommun som förvaltningskommun för meänkieli, lulesamiska och finska genom skyltning och kommunikation
- Utred möjligheten med kommunal borgen för idéburna aktörer vid byggnation
- Bygg- och bogemenskaper ska främjas
- Genomförande av RIB-station i Sörbyarna
- Inrätta servicepunkter på landsbygden

Socialnämnden

För att möta framtida behov inom äldreomsorgen ska arbetet med att utveckla och utöka antalet vård- och omsorgsboenden fortsätta. Boendemiljöerna ska utformas med utgångspunkt i trygghet, delaktighet och en så hemlik miljö som möjligt. Samtidigt ökar behovet av en väl fungerande och flexibel hemtjänst då fler äldre väljer att bo kvar i det

egna hemmet. Planering och byggnation av gruppbostäder ska möta behoven hos invånarna.

Verksamheten ska fortsätta utvecklas genom att testa och implementera arbetssätt som stärker kontinuitet, kvalitet och arbetsmiljö. Inom hemtjänsten vill ska ett pilotprojekt genomföras med ett arbetssätt där mindre arbetsgrupper får större ansvar för organisering av sina och brukarnas dagsscheman,

En god och hållbar arbetsmiljö är en förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal inom vård och omsorg. Fortsatta insatser för återhämtning, hälsa och hållbara arbetsvillkor ska prioriteras för att stärka verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning. Vi vill lära oss av pilotprojektet med minskad arbetstid som genomförts under vårt styre och utifrån de erfarenheter som dragits, utöka projektet.

Socialnämnden har också ett centralt ansvar för att förebygga och motverka social utsatthet. Insatser för personer som utsätts för våld i nära relationer, barn som påverkas av våld eller missbruk samt hushåll med ekonomiska svårigheter ska prioriteras. Det vräkningsförebyggande arbetet ska utvecklas för att minska risken för att barnfamiljer förlorar sitt boende. Arbetet med fältassistenter ska utvecklas.

Förebyggande arbete ska genomsyra nämndens verksamheter och bidra till ökad trygghet, förbättrad folkhälsa och minskad social problematik. Barns rättigheter och barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn och unga, i enlighet med barnkonventionens principer och gällande lagstiftning. Stöd till FREDA-mottagningen, kvinno- och tjejjourer är viktiga pusselbitar för civilsamhällets fungerande skyddsnät.

Uppdrag:

- Bygg fler vård- och omsorgsboenden för att möta behoven
- Genomför pilotprojekt med kortare arbetstid inom vård och omsorg
- Utveckla hemtjänsten med målet att nå topp 50 i hemtjänstindex

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att säkerställa en likvärdig utbildning av hög kvalitet för alla barn och elever. Förskola, skola och fritidshem ska ges förutsättningar att erbjuda en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö där barn och elever får det stöd och den stimulans som krävs för att nå sin fulla potential.

Resursfördelningen ska utgå från verksamheternas faktiska behov för att stärka likvärdigheten mellan skolor och ge barn och elever goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vänsterpartiet vill se över modellen med fördelning till skolor där elever har sämre socioekonomi och vid behov öka den fördelningen. Inom anpassad skola ska undervisningen utformas utifrån varje elevs individuella förutsättningar och behov. Förskolor och skolor i kommunens landsbygdsområden är

viktiga för lokal utveckling, attraktionskraft och långsiktig befolkningstillväxt och ska därför så långt som det är möjligt bevaras.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska genomsyra utbildningsverksamheten. Flerspråkighet ska ses som en resurs och barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla såväl svenska språket som sina övriga språk. Elever som tillhör nationella minoriteter ska ges tillgång till utbildning av hög kvalitet och möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur.

Tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet ska stärka elevernas läsning, informationskompetens och lärande. Kulturskolan ska fortsatt utvecklas med fokus på tillgänglighet, bredd och delaktighet så att fler barn och unga ges möjlighet att utveckla sina kulturella och kreativa förmågor.

Arbetet för trygghet, likabehandling och god studiero ska vara en prioriterad del av utbildningsverksamheten. Förskolor och skolor ska aktivt motverka diskriminering, kränkande behandling och utanförskap samt främja respekt, delaktighet och inkludering. Tillgång till vuxna i barn och elevers vardag är en viktig faktor för trygghet och goda förutsättningar för lärande.

Barns och ungas psykiska hälsa ska uppmärksammas tidigt och förebyggande insatser ska stärkas. Elevhälsans arbete och samverkan mellan olika professioner ska utvecklas för att ge tidigt stöd till barn och elever i behov av särskilda insatser. Kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra stödbehov ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa en tillgänglig och inkluderande utbildning.

Fritidshemmens verksamhet ska ges förutsättningar att erbjuda en meningsfull och utvecklande verksamhet genom en ändamålsenlig bemanning och hög pedagogisk kvalitet. Samtidigt ska arbetsmiljön för medarbetare inom förskola och skola utvecklas genom insatser som stärker hälsa, trivsel och långsiktig kompetensförsörjning.

Måltidsverksamheten har en viktig roll för barns hälsa, välbefinnande och lärande. Skolmåltiderna ska hålla hög kvalitet och bidra till goda matvanor. Arbetet med hållbara måltider ska utvecklas genom ökad användning av klimatmässigt hållbara och lokalproducerade livsmedel, vilket bidrar till både miljömål och lokal näringslivsutveckling.

Uppdrag:

- Minskade barngrupper i förskolan
- Gratis frukost i grundskolan
- Fler vuxna i skolan
- Förstärkning av fritidspedagogsverksamheten

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Att ha ett arbete är en grundläggande rättighet. Det är en förutsättning för självständighet, egen försörjning och möjligheten att vara delaktig i och bidra till samhället. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att människor ska lyckas med detta.

Utbildning är nyckeln till en jämlik och jämställd arbetsmarknad. Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) spelar en viktig roll för nyanländas möjligheter att etablera sig i både samhälls- och arbetslivet. SFI ska hålla hög kvalitet och ge en stabil grund för vidare studier eller inträde på arbetsmarknaden. Fler personer ska ha möjlighet att studera på vuxenutbildningen. Unga som inte har fullgjort sina gymnasiestudier ska få en andra chans genom vuxenutbildningen. Genom vuxenutbildningen ökar möjligheterna att läsa vidare på universitet och högskola eller att få arbete inom olika bristyrken.

Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsvariation möter ofta stora hinder när de söker arbete. Detta skapar en ojämlik arbetsmarknad där många stängs ute trots vilja och kompetens. Det är viktigt att vi som kommun kan motverka de barriärerna genom att stötta, utbilda och hjälpa.

- Fler unga ska kunna läsa in gymnasiet via vuxenutbildningen.
- Fler yrkesutbildningar där det saknas personal.
- Öka sysselsättning för personer med funktionsvariationer.
- Fler SFI-platser för att läsa svenska och komma vidare till jobb eller studier.
- Körkortsutbildning för elever på vårdutbildningar.

Infrastruktur- och servicenämnden

Infrastruktur- och servicenämnden ska bidra till kommunens omställning till ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom långsiktiga investeringar och hållbar förvaltning av kommunens anläggningar, fastigheter och naturresurser. Nämnden ska prioritera klimatsmart och energieffektivt byggande, utveckla det hyggesfria skogsbruket samt öka tillgängligheten till gång- och cykelvägnätet för att främja hållbara transporter.

Nämndens ansvarsområde för trafikplanering och hållbart resande är en viktig pusselbit i uppdraget med medborgardialoger för framtagande av trafikplan. Arbetet med barns säkra skolvägar prioriteras och medel för att genomföra satsningar i enlighet med plan för barns lekmiljöer ska avsättas.

Luleå är en kommun med arktiskt klimat, samtidigt som klimatförändringarna blir mer och mer påtagliga. Det ställer stora krav på bland annat samhällsbyggnad, väghållning och beredskap för skyfall. För att klara av de kommande utmaningarna som ett förändrat klimat för med sig gäller det att tänka klokt och resurseffektivt. Vi ska nyttja de naturliga lösningarna som erbjuds för att på så sätt minska behovet av stora

investeringar. Dagvatten- och skyfallsplanen pekar ut viktiga åtgärder och behöver antas i sin helhet.

Kommunens fastighetsprojekt ska hålla hög kvalitet och ha låg klimatpåverkan och resursanvändning. Cirkulära och flexibla lösningar ska eftersträvas. För att utveckla kommunens arbete med hållbar fastighetsförvaltning och byggnation ska en hållbarhetsstrateg anställas.

Luleå centrum behöver bli grönare och vi ska arbeta med 3-30-300 modellen för att med ett metodiskt arbetssätt uppnå detta. Centrumhalvön har enorma utvecklingsmöjligheter och närheten till vatten behöver utnyttjas bättre. Redan beslutad investering för kajen i Norra hamn blir ett första steg för att utveckla och genomföra visionsarbetet med strandpromenaden. I såväl Norra som Södra hamn ska möjligheterna till centrumnära bad utvecklas.

Uppdrag:

- Fortsätta utbyggnad av laddstolpar för elfordon
- Fler gång- och cykelvägar och bättre underhåll.
- Utökad satsning på belysning på landsbygd och ökad budget för underhåll enskilda vägar
- Fortsätta omställningen mot ett hyggesfritt skogsbruk
- Utred reservvattentäkt

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden möter såväl medborgare som näringsidkare i sin myndighetsutövning. Ett serviceinriktat och rättssäkert arbetssätt är avgörande för att uppnå kundnöjdhet och därmed bidra till tillväxt i kommunen. Det ska vara lätt att göra rätt. Regelverk kan förenklas och tydliggöras, transparensen kan öka och fler tjänster kan digitaliseras eller utföras med stöd av AI. Nämnden har en viktig uppgift i att i sitt tillståndsgivande alltid beakta miljörisker.

Att bevara kulturarv i form av äldre byggnader är viktigt ur ett historiskt perspektiv. Med världsarvet Gammelstad kyrkstad ställs höga krav på kompetent rådgivning och tillsyn. En kommunantikvarie bör därför anställas för att förhindra förvanskning eller bristande underhåll som i värsta fall leder till rivning.

Uppdrag:

- Utveckla arbetet med digitalisering och pedagogisk myndighetsutövning
- Anställ en kommunantikvarie

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till god livskvalitet, folkhälsa och social sammanhållning genom att erbjuda ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud för alla invånare. Särskilt fokus ska läggas på att minska ekonomiska och geografiska hinder för deltagande, så att barn, unga och vuxna ges likvärdiga möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.

Nämnden ska skapa goda förutsättningar för ett starkt föreningsliv, ett fritt kulturliv och en levande demokrati genom stöd till ideella organisationer, mötesplatser och kulturella verksamheter. Bibliotekens roll för läsfrämjande, bildning och tillgång till kultur ska stärkas, samtidigt som kulturutbudet ska vara tillgängligt för hela kommunens befolkning.

Trygga och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar, tillsammans med insatser som främjar deltagande i kultur-, idrotts- och friluftsaktiviteter, är viktiga förutsättningar för god folkhälsa. Barns och ungas rätt till kultur och fritid ska särskilt prioriteras genom investeringar i mötesplatser, verksamheter och aktiviteter som främjar delaktighet, kreativitet och gemenskap. Vi som kommun ska värna den konstnärliga friheten, både genom att på olika sätt stötta konst exempelvis genom enprocentsregeln.

Uppdrag:

- Mer stöd till föreningslivet och studieförbunden.
- Fritt och levande kulturliv med plats för olika uttryck.
- Utred gratis hallhyra för barn och unga
- Replokaler och scener i stadsdelar och på landsbygderna
- Barn och ungas önskemål ska tas tillvara.
- Mobil fritidsgård på landsbygden On the Go ska fortsätta utvecklas.
- Fler centrumnära badbryggor och angöringsplatser för småbåtar
- Trygga och könsneutrala toaletter och omklädningsrum

Överförmyndarnämnden

Nämnden ansvarar för att personer som är i behov av god man, förvaltare eller förmyndare får ett rättssäkert stöd. Utsatta personers ekonomiska och juridiska intressen ska skyddas. Nämnden utför tillsyn, handläggning och erbjuder också utbildning och stöd. Behovet av gode män ökar i en snabbare takt än rekryteringen av gode män. Beslutet att minska på antalet ledamöter i nämnden samtidigt som ärendemängden ökar anser vi vara felaktigt.

Uppdrag:

- Säkerställa kompetensförsörjning och bemanning samt redogöra för hur fortsatt arbete bör organiseras för att trygga rättssäkerheten.

Kommunala bolag

Lulebo

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå kommun som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Deras uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt att skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva. I tider av lågkonjunktur kan det kommunala bostadsbolaget bidra till att bostadsbyggandet håller i gång och att nya hyresrätter tillskapas. Lulebo ska bidra till ett hållbart byggande genom att ställa höga krav på miljömässigt byggande och göra varsamma renoveringar med stort fokus på återbruk och återanvändning. Bolaget ska eftersträva låga hyresnivåer även vid nyproduktion.

- Fortsatta satsningar på byggnation på landsbygderna
- Inga utförsäljningar av fastighetsbestånd
- Fortsatt högt tempo i byggandet av nya bostäder

LLT

Det kommunala bussbolaget är en central spelare i den fortsatta utvecklingen av Luleå kommun. Med en växande befolkning ökar också behovet av en väl fungerande, fossilfri kollektivtrafik. Resandet ska öka och satsningar ska göras för att arbeta med olika beteendepåverkande insatser som t ex testresenärer. I samband med stora ombyggnationer som påverkar framkomlighet ska samarbete sökas med infrastruktur- och serviceförvaltningen för olika former av mobilitetsarbete. Arbetet med planering för den nya depån fortsätter under planperioden.

Lumire

Lumire säkerställer en trygg vattenförsörjning i kommunen och ansvarar också för avloppshantering, biogasproduktion, avfallshantering, återbruk, dag- och spillvattenhantering. Bolaget är en viktig aktör i arbetet med ett hållbart Luleå och den gröna omställningen. För att bättre kunna möta efterfrågan och behov från privatpersoner och företag bör en cirkulär marknadsplats utvecklas. Stora viktiga investeringar slutfördes under föregående planperiod och tack vare det står Luleå nu väl rustat inför en växande kommun.

Budget

Driftbudget

	Kommunbidrag			Kommunbidrag inkl förändringar		
Drift	År 2027	År 2028	År 2029	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	273 090	278 228	282 424	265 390	270 528	274 724
KS/Räddningstjänst	93 274	98 688	99 609	93 274	98 688	99 609
KS/Kollektivtrafik	194 927	196 172	201 125	194 927	196 172	201 125
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	530 845	532 432	542 980	530 845	532 432	542 980
Barn-o utbildningsnämnd	2 039 245	2 079 281	2 105 885	2 064 245	2 104 281	2 130 885
Kultur o fritidsnämnd	433 367	440 419	446 828	433 367	440 419	446 828
Socialnämnd	2 440 019	2 489 609	2 542 234	2 440 019	2 489 609	2 542 234
Infrastruktur- och servicenämnd	453 525	472 397	488 410	453 525	472 397	488 410
Miljö- och byggnämnd	36 492	37 008	37 437	36 492	37 008	37 437
Överförmyndarnämnd	14 148	14 203	14 422	14 148	14 203	14 422
Valnämnd	1 652	1 656	4 662	1 652	1 656	4 662
Kommunrevisionen	3 650	3 474	3 561	3 650	3 474	3 561
Summa nämnder	6 514 233	6 643 567	6 769 576	6 531 533	6 660 867	6 786 876

Förändringar drift	År 2027	År 2028	År 2029
KSF -Borttagning av politiska sekreterare	-2 500	-2 500	-2 500
KSF - Minskning av arvode för ordf. och gruppledare	-1 200	-1 200	-1 200
KSF - Effektivisering kommunikation och central utveckling	-4 000	-4 000	-4 000
BUN - Förstärkning av fritidspedagogverksamhet	5000	5000	5000
BUN - Gratis frukost i grundskolan	20 000	20 000	20 000

Investeringsbudget

Investeringar	År 2027	År 2028	År 2029	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200	12 300	10 200	10 200
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400	159 550	150 950	115 400
KS/Räddningstjänst	11 150	33 100	3 250	11 150	33 100	3 250
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Barn-o utbildningsnämnd	124 300	335 300	304 800	124 300	335 300	304 800
Kultur o fritidsnämnd	66 650	77 700	44 000	66 650	77 700	44 000
Socialnämnd	141 327	274 000	254 000	141 327	274 000	254 000
Valnämnd	300	300	300	300	300	300
Miljö- och byggnämnd	500	500	500	500	500	500
Infrastruktur- och servicenämnd	581 200	486 500	359 450	581 200	491 500	364 450
Summa investeringar, skattefinansierade	**1 098 877**	**1 370 150**	**1 093 500**	**1 098 877**	**1 370 150**	**1 093 500**
Infrastruktur- och servicenämnd, VA	279 500	302 250	282 200	279 500	302 250	282 200
Summa investeringar nämnder	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**	**1 378 377**	**1 672 400**	**1 375 700**

Förändringar investeringar	År 2027	År 2028	År 2029
Fortsatta satsningar på GC-vägar		5000	5000

Intäkter	År 2027	År 2028	År 2029
Ränteintäkter	-3 500	-3 500	-3 500

Utdelning Kommuninvest	-2 500	-2 500	-2 500
Borgensavgifter	-30 000	-33 000	-35 000
Utdelning Luleå Kommunföretag AB	-50 000	-50 000	-50 000
Summa finansiella intäkter	-86 000	-89 000	-91 000

Förändringar intäkter	År 2027	År 2028	År 2029
Ökad utdelning kommunföretag	-25 000	-25 000	-25 000
Summa finansiella intäkter, inkl förändringar	-111 000	-114 000	-116 000

Förslag till beslut

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att:

- Anta Vänsterpartiets förslag till mål och budget för 2027-2029.

Luleå den 9/11 2026

Förslag till revidering av kommunrevisionens kommunbidrag 2027–2029

Ärendenr 2026/1533-2.4.0.2

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunrevisionens reviderade kommunbidrag för budget 2027 och flerårsplan 2028–2029 enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2026-06-16 § 109 kommunrevisionens kommunbidrag 2027–2029. Av beslutet framgår att kommunrevisionen ska återkomma med begäran om utökat kommunbidrag i samband med beslut om reviderad mål och budget 2027 med plan 2028–2029.

Kommunfullmäktiges presidium har sammanställt förslag till revidering av kommunrevisionens kommunbidrag enligt tabell nedan (tkr).

Kommunrevision	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2027-2029		3 375	3 424	3 511
Tillfälligt parallella revisionsgrupper pga valår 2026	1	275	0	0
Utbildning	2	0	50	50
Slutligt kommunbidrag, tkr		3 650	3 474	3 561

1. På grund av valåret år 2026 behövs tillfälliga parallella revisionsgrupper.
2. Utökade kostnader för utbildning år 2028–2029

Dialog

Dialog har genomförts med kommunrevisionen

Sofie Cajander Sehlstedt
Strateg

Beslutet skickas till

KS/kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret
Kommunrevisionen

§ 222

Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) kvartal tre 2026

Ärendenr 2026/1157-3.9.5.2

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänstlagen 16 kap 6 § föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som socialnämnden inte verkställt inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och som inte verkställts på nytt inom nämnda period.

Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden, det vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande beslut att rapportera för tredje kvartalet 2026 fördelade på typ av insats och kön.

Verksamhet inom ÄO = Äldreomsorg OF = Omsorg om funktionshindrade enligt SoL IFO = Individ och familjeomsorg	Ej verkställda gynnande beslut Kvinnor	Ej verkställda gynnande beslut Män	Summa total
Särskilt boende, ÄO	30	10	40
Korttidsboende, ÄO	0	0	0
Dagverksamhet/ sysselsättning, ÄO	4	0	4
Kontaktperson, ÄO	6	1	7
Total ÄO	**40**	**11**	**51**
Särskilt boende, OF	2	0	2
Dagverksamhet/ sysselsättning, OF	0	1	1
Kontaktperson, OF	1	2	3
Boendestöd	0	0	0
Övrigt, OF	0	0	0
Total OF	**3**	**3**	**6**
Bostad IFO	0	4	4
Kontaktperson, IFO	3	2	5
Kontaktfamilj, IFO	0	0	0
Öppen vården, IFO	1	1	2
Behandlingshem, IFO	0	0	0
Total IFO	**4**	**7**	**11**
Totalt samtliga verksamheter	**47**	**22**	**68**

Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden besluta att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden rapporterar 68 gynnande beslut enligt 4 § socialtjänstlagen (SoL), som ej har verkställts inom föreskriven tid.

Särskilt boende (ÄO) har 40 ej verkställda gynnade beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 10 st beslut ej verkställda p g a att den enskilde har tackat nej till erbjudande.
- 30 st beslut ej verkställda då det saknas plats (ex har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation).

Dagverksamhet/sysselsättning (ÄO) har 4 ej verkställda gynnande beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 4 st beslut ej verkställt p g a att den enskilde har tackat nej.

Kontaktperson (ÄO) har 7 ej verkställda gynnande beslut inom perioden.
Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 2 st beslut ej verkställda p g a har tackat nej.
- 3 st beslut ej verkställda p g a personalrelaterade skäl.
- 2 st beslut ej verkställda p g a rekryteringssvårigheter.

Särskilt boende (OF) har 2 ej verkställt beslut inom perioden.
Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt p g a saknar plats.
- 1 beslut ej verkställt p g a nej tack.

Dagverksamhet (OF) har 1 ej verkställt gynnande beslut inom perioden. Detta är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt p g a den enskildes hälsotillstånd.

Bostad (IFO) har 4 ej verkställda gynnande beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt då den enskilde ej medverkar till verkställighet.
- 3 beslut ej verkställt p g a saknar plats.

Kontaktperson (IFO) har 5 ej verkställt gynnande beslut inom perioden. Denna är vid rapporteringstillfället:

- 5 beslut ej verkställda p g a saknar resurs.

Kontaktfamilj (IFO) har 0 ej verkställda gynnande beslut inom perioden.

Öppenvården IFO har 2 ej verkställda gynnande beslut inom perioden.
Dessa är vid rapporteringstillfället:

- 1 beslut ej verkställt p g a personalrelaterade skäl.
- 1 beslut ej verkställt p g a den enskilde medverkar ej till verkställighet.

Jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella läget visar följande statistiska data:

	2026-03-31	2026-06-30	2026-09-30
Särskilt boende ÄO	63	58	40
Korttidsboende ÄO	0	0	0
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO	6	10	4
Kontaktperson ÄO	3	2	7
Totalt ÄO	**72**	**70**	**51**
Särskilt boende OF	1	1	2
Kontaktperson OF	2	0	3
Boendestöd	0	0	0
Dagverksamhet/sysselsättning OF	1	1	1
Övrigt	0	0	0
Totalt OF	**4**	**2**	**6**
Bostad IFO /Fyren	5	4	1
Bostad IFO/Krongyllen	1	1	0
Bostad IFO/ Övergångslägenhet	6	2	3
Kontaktperson/IFO	6	3	5
Kontaktfamilj/IFO	3	2	0
Familjehem/IFO	0	0	0
Öppenvården	1	1	2
Externt skyddat-boende/IFO	0	0	0
Behandlingshem/IFO	0	0	0
Total IFO	**22**	**13**	**11**
Total samtliga verksamheter	**98**	**85**	**68**

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

§ 223

Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service (LSS) kvartal tre 2026

Ärendenr 2026/1156-3.9.6.2

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § (LSS) föreskriver att socialnämnden ska lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS att rapportera för tredje kvartalet 2026 fördelade på typ av insats och kön.

Typ av insats enligt 9 § p. 1–10 LSS	**Ej verkställda gynnande beslut fördelade på män respektive kvinnor**		**Summa total**
	Män	**Kvinnor**	
9.1 Rådgivning eller annat personligt stöd	0	0	0
9.2 Biträde av personlig assistans	0	0	0
9.3 Ledsagarservice	0	0	0
9.4 Biträde av kontaktperson	8	8	16
9.5 Avlösarservice i hemmet	0	0	0
9.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	0	0	0
9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	0	0	0
9.8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	0	0	0
9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna	9	5	14
9.10 Daglig verksamhet	2	1	3
Summa total	**19**	**14**	**33**

Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden besluta att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden rapporterar 33 gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid.

9.4 Biträde av kontaktperson har 16 stycken ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 13 beslut ej verkställda p g a personalrelaterade skäl.
- 1 beslut ej verkställt p g a att den enskilde ej medverkar till verkställighet.
- 1 beslut ej verkställt p g a hälsotillstånd hos den enskilde.
- 1 beslut ej verkställt p g a tackat nej.

9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassad bostad för vuxna har 14 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 6 beslut ej verkställt p g a att den enskilde tackat nej.
- 6 beslut ej verkställda p g a att det saknar plats (ex kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation.
- 1 beslut avbrott i verkställighet.
- 1 beslut ej verkställt p g a boendeplatsen ännu ej inflyttningsklar.

9.10 Daglig verksamhet har 3 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället:

- 2 beslut ej verkställt p g a att den enskilde har specifika önskemål.
- 1 beslut ej verkställt p g a att den enskilde ej medverkar till verkställighet.

En jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella läget visar följande statistiska data:

Typ av insats enligt 9 § p. 1–10 LSS	2026-03-31	2026-06-30	2026-09-30
9.1 Rådgivning eller annat personligt stöd	-	-	0
9.2 Biträde av personlig assistans	0	0	0
9.3 Ledsagarservice	-	-	0
9.4 Biträde av kontaktperson	7	9	16
9.5 Avlösarservice i hemmet	-		0
9.6 Kortidsvistelse utanför det egna hemmet	-		0
9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	-		0
9.8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	-		0
9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna	12	11	14
9.10 Daglig verksamhet	8	4	3
Summa total	**27**	**24**	**33**

Dialog
Dialog genomförd med verksamheternas rapportörer

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

§ 245

Avgäldsränta

Ärendenr 2026/1382-3.1.2.6

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att avgäldsräntan för tomträtter upplåtna för småhus- och bostadshyreshusändamål ska vara 1,75 %,
2. avgäldsräntan för tomträtter upplåtna för industri- och andra kommersiella ändamål ska vara 2 %,
3. beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 254.

Reservationer

Dexter Krokstedt (SD) och Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Tomträttsavgälden omprövas vart 10:e år. Avgälden beräknas som produkten av ett avgäldsunderlag (markvärde) och en avgäldsränta. Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 254 att kommunen vid beräkning av tomträttsavgäld ska tillämpa en avgäldsränta om 3 %. Beslutet avser tomträtter för alla olika ändamål, det vill säga för småhus-, hyreshus- och industriändamål.

Tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet som upplåts under obestämd tid för ett visst ändamål mot en årlig avgäld i pengar. Tomträtt upplåts främst i fastigheter som ägs av en kommun. Bestämmelserna om tomträtt finns i 13 kapitlet jordabalken.

Inga detaljerade föreskrifter finns i lagtexten om hur avgälden ska beräknas men i förarbetena till lagen sägs att avgälden ska utgöra en skälig ränta på markvärdet. Sedan kommunfullmäktiges beslut har rättspraxis avseende avgäldsräntans storlek utvecklats. I Högsta domstolens avgörande NJA 2025 s.399, det så kallade Smyrnamålet, bestämdes en avgäldsränta om 1,75 %, med den så kallade triangeleffekten beaktad, för den aktuella tomträtten för bostadsändamål.

Efter Högsta domstolens avgörande har Mark- och miljööverdomstolen prövat frågan om avgäldsränta för kommersiella tomträtter, det vill säga tomträtter med lokaler och industrier. I dessa avgöranden har avgäldsräntan, med stöd i Smyrnadomen, bestämts till 2 % inklusive triangeleffekten

Räntesatsen på 1,75 % kan därför nu anses som rättspraxis avseende tomträtter för bostadsändamål och en räntesats på 2 % för tomträtter för kommersiella ändamål.

Avseende tomträtter för hyreshusändamål som inrymmer såväl lokaler som bostäder ska, mot bakgrund av de olika avgäldsräntesatserna, en uppdelning mellan lokal- och bostadsdel göras vid beräkningen av tomträttsavgälden.

De beslutade avgäldsräntorna ska tillämpas vid nyupplåtelse av tomträtt samt vid omprövning av tomträttsavgäld för kommande avgäldsperiod.

Den nya avgäldsräntan ska tillämpas vid omprövningar som sker efter kommunfullmäktiges beslut.

För tomträtter som har omprövats efter det att praxis ändrades har avtal om ny tomträttsavgäld redan träffats. På dessa tomträtter kommer den nya avgäldsräntan att tillämpas vid nästkommande omprövning av avgälden, det vill säga när den pågående avgäldsperioden löper ut. Enligt SKR:s rekommendation ska den nya avgäldsräntan inte ges retroaktiv verkan.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen justerar avgäldsräntan så den anpassas till rättspraxis och att den nya räntesatsen tillämpas på alla nyupplåtelser och omprövningar som börjar gälla från kommunfullmäktiges beslut.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2026-10-26 § 93 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avgäldsräntan för tomträtter upplåtna för småhus- och bostadshyreshusändamål ska vara 1,75 %, att avgäldsräntan för tomträtter upplåtna för industri- och andra kommersiella ändamål ska vara 2 %, och att beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 254.

Sammanträdet

Dexter Krokstedt (SD) och Thomas Söderström (L) föreslår följande tillägg i beslutspunkt 1, tillägg framgår i *kursiv stil:* 1. Kommunfullmäktige beslutar att avgäldsräntan för tomträtter upplåtna för småhus- och bostadshyreshusändamål ska vara 1,75 % *och retroaktivt verkar för att sänka avgäldsräntan till den nivå som fastställts i NJA 2025 s. 399 för dem som har tecknat avtal med en oproportionerligt hög avgäldsränta efter det att HD fastställde praxis, alltså under tidsperioden 2025-04-24 till 2026-11-09.*

Ordföranden (S) föreslår bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer därefter Dexter Krokstedt med fleras tilläggsförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Dialog
Dialog har skett med kommunjurist inom kommunstyrelseförvaltningen samt med Sveriges Kommuner och Regioner i samband med Smyrnadomen.

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 254, KLF Hid: 2015.27
- Högsta domstolens avgörande NJA 2025 s.399, Smyrna, KLF Hid: 2026.9502
- Mark- och miljööverdomstolens dom 2026-03-02 i mål F 9099-23, KLF Hid: 2026.9503
- Mark- och miljööverdomstolens dom 2026-03-04 i mål F 5156-22, KLF Hid: 2026.9504
- Mark- och miljööverdomstolens dom 2026-07-15 i mål F 8748-25, KLF Hid: 2026.9505
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande avgäldsränta, KLF Hid: 2026.9501
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2026-10-26 § 93, KLF Hid: 2026.9629

§ 254

Avgäldsräntan

Ärendenr 2014/1056-24

Kommunfullmäktige beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avgäldsräntan vid omprövning av tomträttsavgäld för alla olika ändamål bestäms till 3 % och att räntan används på tomträtter som omprövas efter 2015-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Tomträttsavgälden omprövas vart 10:e år. Avgälden beräknas som produkten av ett avgäldsunderlag och en avgäldsränta. Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 20 att avgäldsräntan skulle bestämmas till 3,25 % efter att den i många år varit 3,75 %.

Reglerna om tomträtt finns i 13 kap jordabalken. Inga detaljerade föreskrifter finns i lagtexten om hur avgälden ska beräknas men i förarbetena till lagen sägs att avgälden ska utgöra en skälig ränta på markvärdet. Räntesatsen har under 2014 prövats i ett par fall i Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt och där bestämts till 3 %. I domarna hänvisar mark- och miljödomstolen till mark- och miljööverdomstolens senaste domar som i sin tur tar stöd från en utredning av konjunkturinstitutet.

Räntesatsen på 3 % kan därför nu anses som rättspraxis. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunen justerar räntan så att den anpassas till rättspraxis och att den nya räntestasen tillämpas på alla omprövningar efter 2015-01-01.

Arbets- och personalutskottet har 2014-12-01 § 275 beslutat föreslå fullmäktige att avgäldsräntan vid omprövning av tomträttsavgäld för alla olika ändamål bestäms till 3 % och att räntan används på tomträtter som omprövas efter 2015-01-01.

Kommunstyrelsen har 2014-12-01 § 258 beslutat bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

§ 254 (forts)

Sammanträdet

Thomas Söderström (FP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att man utreder avgäldsräntan i förhållande till kommande lagförslag på området.

Niklas Nordström (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter Thomas Söderströms tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige avslår tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-21
- Arbets- och personalutskottets protokoll § 275, 2014-12-01
- Kommunstyrelsens protokoll 258, 2014-12-01

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret

HÖGSTA DOMSTOLENS
DOM

meddelad i Stockholm den 24 april 2025

Mål nr
T 3706-23

PARTER

Klagande

Bostadsrättsföreningen Smyrna 5

Sandhamnsgatan 42 B

115 60 Stockholm

Ombud: Advokaterna R.L., E.S. och E.F.

Motpart

Statens fastighetsverk

Box 2263

103 16 Stockholm

Ombud: Fastighetsjuristen P.E.

Ombud: Advokaterna H.B. och C.N.

SAKEN

Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten X 5

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, dom 2023-04-24 i mål F 15058-21

_____

DOMSLUT

Högsta domstolen ändrar Mark- och miljööverdomstolens dom på följande sätt.

a) Tomträttsavgälden för fastigheten X 5 bestäms till 2 900 000 kr om året för den avgäldsperiod som började löpa den 1 oktober 2021.

b) Statens fastighetsverk ska ersätta Bostadsrättsföreningen Smyrna 5 för rättegångskostnad i mark- och miljödomstolen med 348 750 kr, varav 260 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 november 2021.

c) Statens fastighetsverk ska ersätta Bostadsrättsföreningen Smyrna 5 för rättegångskostnad i Mark- och miljööverdomstolen med 125 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 april 2023.

Statens fastighetsverk ska ersätta Bostadsrättsföreningen Smyrna 5 för rättegångskostnad i Högsta domstolen med 416 500 kr, varav 350 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom.

Dok.Id 317495

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Bostadsrättsföreningen Smyrna 5 har yrkat att Högsta domstolen fastställer tomträttsavgälden för fastigheten X 5 till 1 900 000 kr om året för den avgäldsperiod som började löpa den 1 oktober 2021. Vidare har föreningen yrkat ersättning för rättegångskostnad i mark- och miljödomstolen med ytterligare 743 531 kr och ersättning för rättegångskostnad i Mark- och miljööverdomstolen med 518 750 kr.

Statens fastighetsverk har motsatt sig att Mark- och miljööverdomstolens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

DOMSKÄL

Bakgrund

1. Staten äger fastigheten X 5 som ligger på Gärdet i Stockholm. Fastigheten, som förvaltas av Statens fastighetsverk, är upplåten med tomträtt för bostadsändamål till Bostadsrättsföreningen Smyrna 5. För avgäldsregleringen gäller tioårsperioder, där den första började löpa den 1 oktober 1991. Under den period som löpte ut i september 2021 har avgälden uppgått till 1 900 000 kr om året.

2. Fastighetsverket väckte talan om omprövning av avgälden och yrkade att den årliga avgälden skulle bestämmas till 5 490 000 kr för perioden med början den 1 oktober 2021. Till grund för sitt yrkande lade fastighetsverket ett markvärde på 183 000 000 kr och en avgäldsränta på 3 procent. Föreningen motsatte sig ändring av avgälden. Enligt föreningen skulle markvärdet fastställas till 167 433 480 kr och avgäldsräntan till omkring 1 procent.

Dok.Id 317495

3. Fastighetsverket framhöll att avgäldsräntan historiskt har fastställts till 3 procent, inklusive tillägg för den s.k. triangeleffekten, och förblivit förhållandevis stabil över tid. Enligt fastighetsverket saknades det skäl att frångå den räntan bara för att det är fråga om tomträtt för bostadsändamål. Föreningen invände att en avgäld bestämd i enlighet med fastighetsverkets begäran inte var motiverad av nivån på realräntan och dessutom skulle innebära en synnerligen stor höjning och leda till en alldeles för stark påverkan på medlemmarnas boendekostnader.

4. Mark- och miljödomstolen bestämde avgälden för den aktuella perioden till 3 348 670 kr om året, utifrån ett markvärde på 167 433 480 kr och med ledning av en uppskattad långsiktig realränta på den allmänna kapitalmarknaden. Även Mark- och miljööverdomstolen har lagt ett markvärde på 167 433 480 kr till grund för sin bedömning men utgått från en högre långsiktig realränta och bestämt den årliga avgälden till 5 023 004 kr.

Frågan i målet

5. Det är numera ostridigt att markvärdet är 167 433 480 kr. Med den utgångspunkten är frågan vilken avgäld som ska bestämmas för upplåtelsen av tomträtten.

Bestämmande av tomträttsavgäld

6. Staten eller en kommun kan upplåta tomträtt mot en årlig avgäld i pengar. Denna avgäld ska utgå med oförändrat belopp under bestämda tidsperioder, som regel avgäldsperioder på tio år. Tomträtten gäller för obestämd tid.

Dok.Id 317495

7. Väcker någon av parterna under näst sista året av avgäldsperioden talan om omprövning av avgälden, ska rätten enligt 13 kap. 11 § jordabalken bestämma avgälden för den kommande perioden. Detta ska göras på grundval av det värde marken har vid tiden för omprövningen. Vid bedömningen av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Om talan inte väcks och parterna inte heller inom den i paragrafen föreskrivna tiden avtalar om annan avgäld, fortsätter avgälden att utgå med samma belopp som förut. Bestämmelserna om hur avgälden får omprövas har till främsta syfte att för tomträttshavaren skapa trygghet i den framtida innebörden av tomträttsavtalets ekonomiska förpliktelser.

8. Utöver föreskriften i 13 kap. 11 § jordabalken finns det inte någon lagregel med anvisning om hur tomträttsavgälden ska bestämmas. När parterna inte enas om avgälden, ankommer det alltså på domstolen att bestämma ett belopp som den bedömer vara skäligt i det specifika fallet utifrån det material som parterna lägger fram i målet.

9. Vid tomträttsupplåtelse för bostadsändamål ska skälighets-bedömningen ta sin utgångspunkt i huvudsyftet med lagstiftningen, nämligen att främja en från samhällelig synpunkt önskvärd utveckling av bostadsförhållandena där enskilda kan ges tomtmark för bebyggelse men där samtidigt äganderätten till marken kan behållas och eventuell värdestegring stanna hos fastighetsägaren, dvs. i praktiken det allmänna. Eftersom det är domstol som vid oenighet avgör frågan om det skäliga i en begärd höjning av avgälden, har det ansetts inte finnas anledning att införa någon särskild regel i syfte att förhindra orimliga höjningar utan det

Dok.Id 317495

skyddet ligger i själva skälighetsbedömningen. (Se NJA II 1908 s. 165 f., prop. 1953:177 s. 66 f. och prop. 1967:90 s. 115 f. och 119.)

10. Tomträttsinstitutet bygger på den principiella tanken att fastighetsägaren bör kompenseras för markvärdestegringen under den långa tid som tomträttsupplåtelsen kan förväntas bestå, samtidigt som också tomträttshavarens intresse av ekonomisk trygghet och förutsebarhet så långt som möjligt tillgodoses. Detta åstadkoms i första hand genom att värdet av den upplåtna marken ligger fast under avgäldsperioden men bestäms på nytt vid inledningen av varje ny period, då verkningarna av inflationen och utvecklingen av markpriserna i området kan beaktas.

11. Avgäldsräntan, som utgår på oförändrad nivå under hela perioden, har i sin tur funktionen att för den tid som tomträttsupplåtelsen består ge i huvudsak motsvarande avkastning av den upplåtna marken som fastighetsägaren under samma tid skulle ha fått på grund av markinnehavet ifall tomträtt till marken inte hade upplåtits. På det sättet, och genom att ta hänsyn till triangeleffekten, kan fastighetsägaren även få del i den markvärdestegring som kan förväntas under den förestående perioden (se om triangeleffekten i bl.a. ”Muskotnöten” NJA 1988 s. 343).

12. Något krav på exakthet vid bedömningen av nivån på avgäldsräntan följer inte av lagen. Som framgår av tidigare avgöranden från Högsta domstolen är utgångspunkten att avgälden bör svara mot en skälig ränta på det uppskattade markvärdet. Det har ansetts naturligt att därför söka ledning i den avkastning som man kan räkna med för alternativa jämförbara kapitalplaceringar. Även om olika sätt förekommer är det i praktiken vanligt att avgäldsräntan bestäms med hjälp av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden. Mot bakgrund av tomträttsinstitutets särskilda karaktär tar jämförelsen då sikte på kapitalplaceringar som görs på

Dok.Id 317495

mycket lång sikt, minst 30 år. (Jfr bl.a. ”Beridarebanan” NJA 1986 s. 272, ”Muskotnöten” och ”Lundafastigheterna” NJA 1990 s. 714.)

13. Den realränta som söks bör svara mot vad som långsiktigt kan förväntas bli ett förhållandevis stabilt läge. Det går alltså inte bara att tillämpa de vid omprövningen gällande marknadsnoteringarna på statsobligationer eller andra s.k. långa statspapper.

14. Att vägledning på detta sätt i och för sig kan sökas från den allmänna kapitalmarknaden rubbar inte det förhållandet att det är en skälighetsbedömning som ska göras enligt 13 kap. 11 § jordabalken. Ytterst förutsätter lagstiftningen att domstolen gör en egen slutlig bedömning i det enskilda fallet av vad som är skälig avgäldsränta och avgäld, med en lämplig avvägning mellan fastighetsägarens och den enskilde tomträttshavarens intresse. Den bedömningen kan innefatta hänsynstagande till triangeleffekten men också intresset av att de boende inte drabbas av alltför drastiska kostnadsökningar.

Bedömningen i detta fall

15. Bedömningen av vad som ska anses som en skälig avgäld ska utgå från det utredningsmaterial som målet innehåller. Som parterna har lagt upp sin talan ska avgäldsräntan i detta fall bestämmas med ledning av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden.

16. Av utredningen framgår – främst av rapporter från Konjunkturinstitutet – att den långa realräntan på grund av internationell osäkerhet och strukturella samhällsförhållanden har haft en vikande trend under flera år, att realräntan sannolikt kommer att vara fortsatt låg i ett historiskt perspektiv flera år framåt

Dok.Id 317495

och att den därefter blir högre men ändå lägre än vad som har antagits tidigare. Enligt en tillgänglig långtidsprognos, som bygger på uppgifter från Konjunkturinstitutet och visar realräntan på tioåriga statsobligationer för tiden 1987–2060, ska räntan från en under många år skarpt fallande nivå åter gå upp mot en nivå på 1 procent omkring 2025 för att sedan mycket långsamt stiga och gå upp till lite över 2 procent först ungefär 2047 och därefter ligga på något över 2 procent fram till 2060.

17. Den åberopade utredningen ger knappast underlag för några tydliga förutsägelser om ränteläget men ger ändå tillräckligt fog för slutsatsen att den långsiktiga realräntan på kapitalmarknaden kommer att ligga ganska stabilt på en lägre nivå än 2 procent under en stor del av den tid som är av betydelse för bestämmandet av avgälden. Sannolikheten talar för att en långsiktig realränta på fastighetsmarknaden i fråga om mark som antas ge en värdesäker avkastning inte avviker alltför mycket från den räntan. Vid bedömningen av skälig avgäldsränta bör vägledning alltså hämtas från denna uppskattning av den långsiktiga realräntan.

18. Med hänsyn tagen även till övriga omständigheter, främst det förhållandet att tomträtten avser bostadsändamål, framstår en avgäld som bygger på en avgäldsränta på 1,75 procent, med triangeleffekten beaktad, som rimlig för den aktuella perioden. Den årliga avgälden ska därmed skäligen bestämmas till 2 900 000 kr.

Rättegångskostnader

19. Vid denna utgång har bostadsrättsföreningen vunnit målet i sådan omfattning att fastighetsverket bör utge ersättning för ungefär hälften av föreningens rättegångskostnader.

Dok.Id 317495

20. Efter en prövning av skäligheten av yrkat belopp i mark- och miljödomstolen ska föreningen få ersättning av fastighetsverket med 260 000 kr för ombudsarvode (inklusive mervärdesskatt), med 10 000 kr för eget arbete, med 75 000 kr för partssakkunnige (inklusive mervärdesskatt) och med 3 750 kr för utlägg (inklusive mervärdesskatt). I fråga om kostnader i Mark- och miljööverdomstolen ska föreningen få ersättning med skäliga 125 000 kr för ombudsarvode (inklusive mervärdesskatt). I Högsta domstolen ska ersättning utgå med skäligt bestämda 350 000 kr för ombudsarvode (inklusive mervärdesskatt), 60 000 kr för partssakkunnige (inklusive mervärdesskatt och utlägg) och 6 500 kr för utlägg (inklusive mervärdesskatt).

_____

I avgörandet har deltagit [redacted].

Dok.Id 317495

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060007

DOM
2026-03-02
Stockholm

Mål nr
F 9099-23

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2023-06-07 i mål nr F 4536-20 och F 4615-20, se bilaga A

PARTER

Klagande
Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden

Ombud: J.F och E.S

Motpart
Catena Slottshagen 2:1 AB

Ombud: L.F

SAKEN
Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten A i Norrköpings kommun

---

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens domslut.

2. Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden ska ersätta Catena Slottshagen 2:1 AB:s rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen med 40 000 kr. Beloppet avser ombudsarvode. Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden ska betala ränta på

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 50 **E-post**: svea.avd6@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 08:00–16:30

beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Mark- och miljööverdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden (Tornstaden) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljödomstolens dom på följande sätt.

a) Fastställa den årliga tomträttsavgälden för fastigheten A i Norrköpings kommun för den avgäldsperiod som börjar den 1 oktober 2021 till 524 888 kr,

b) förplikta Catena Slottshagen 2:1 AB (Catena) att till Tornstaden utge förfallna belopp som vid domens dag utgör skillnaden mellan ny avgäld och tidigare utgående avgäld samt ränta på varje skillnadsbelopp från respektive förfallodag enligt 5 § räntelagen från och med den 1 oktober 2021 till dess domen vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter till dess betalning sker, samt

c) förplikta Catena att ersätta Tornstadens rättegångskostnad i mark- och miljödomstolen.

Catena har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i mark- och miljödomstolen, dock med följande förtydliganden och tillägg.

Tornstaden

Målet i sak

Catena åberopade inledningsvis att avgäldsunderlaget uppgår till 10 miljoner kr. Under förberedelsen ändrade Catena grunden för sin talan och påstod i stället att avgäldsunderlaget uppgår till 12 113 000 kr, motsvarande ett genomsnittsvärde om 300 kr per kvadratmeter. Mark- och miljödomstolen har emellertid bedömt att avgäldsunderlaget uppgår till 10 094 000 kr, motsvarande ett genomsnittsvärde om 250 kr per kvadratmeter. Mark- och miljödomstolen har grundat domen på en omständighet som inte åberopats och som dessutom saknar stöd i utredningen.

Av åberopad bevisning framgår att avgäldsunderlaget uppgår till 400–475 kr per kvadratmeter. Även Catenas sakkunniga gör bedömningen att markvärdet som utgångspunkt uppgår till 425 kr per kvadratmeter, men att avsaknaden av detaljplan medför att markvärdet är 10–20 procent lägre. Vidare har Catena påstått att markvärdet ska reduceras med ytterligare 10–20 procent eftersom tomträttsavtalet anger ändamålet godsterminal. Catenas sakkunnige G.L redogör inte för några konkreta uppgifter eller underlag till stöd för detta. Det är Catena som har bevisbördan för dessa påståenden. Mot Tornstadens förnekande är dessa påståenden inte bevisade. Under alla förhållanden ska utgångsvärdet om 425–475 kr per kvadratmeter reduceras med som högst 20 procent, vilket ger ett avgäldsunderlag om 380 kr per kvadratmeter. Det framstår som att mark- och miljödomstolen, inom ramen för en felaktig skälighetsuppskattning av avgäldsunderlaget, gjort ett schablonmässigt avdrag av okänd storlek. Det finns inte något utrymme för domstolen att göra en skälighetsbedömning avseende markvärdet eller det justerade avgäldsunderlaget. Det är den årliga avgälden som ska vara skälig.

G.L är kollega med Catenas rättegångsombud. Det är uppenbart att Catena, ombudet och G.L har gemensamma intressen i saken. Hon är inte tillräckligt opartisk och oberoende, vilket medför att hennes sakkunnigutlåtanden ska ges ett lägre bevisvärde.

Den årliga avgälden för den föregående avgäldsperioden uppgick till 400 000 kr. Det får antas att den baserades på ett marknadsmässigt bedömt avgäldsunderlag samt en för tiden skälig avgäldsränta. Med en avgäldsränta om 3 procent inklusive triangeleffekt innebär det att avgäldsunderlaget uppgick till uppskattningsvis 330 kr per kvadratmeter. Ett avgäldsunderlag om 400 kr per kvadratmeter motsvarar en rimlig markvärdeökning om 21 procent över tio år. Mark- och miljödomstolens bedömning innebär att markvärdet ska ha minskat under föregående avgäldsperiod, vilket framstår som orimligt.

Vad som utgör en skälig avkastning är en rättslig bedömning som rätten ska göra med utgångspunkt i de omständigheter som part i behörig ordning har åberopat. Det kan t.ex. vara storleken på den reala räntan på ett visst finansiellt instrument över viss tid. Det finns inte något utrymme för rätten att gå utanför den processuella ram som parterna tillskapat genom att rättshandla på ett visst sätt. Det är irrelevant vad rätten gjort för bedömning i ett annat mål på grundval av hur parterna valde att rättshandla under den rättegången och den utredning som rätten hade tillgång till vid det avgörandet.

Parterna är överens om att utgångspunkten för en skälig avgäldsränta är den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden. Tornstaden gör gällande att en sådan ränta, inklusive justering för triangeleffekt, uppgår till 3,25 procent. Storleken på avgäldsräntan är en bevisfråga. Tornstaden har åberopat två utredningar från Konjunkturinstitutet som visar att den långsiktiga långa realräntan uppgår till cirka 3 procent. Catena har åberopat utredning avseende reala styrräntor på tio års sikt, vilket är ett för kortsiktigt perspektiv. Catenas inställning ändrades först efter att bolaget tog del av uppgifter från andra mål. Utan denna insikt hade Catena alltjämt varit av uppfattningen att en avgäldsränta om 3 procent är skälig för en kommersiell tomträtt i det aktuella läget. Tillsammans med Catenas återkallade vitsordande ska det tillmätas betydelse i fråga om att en skälig avgäldsränta uppgår till 3,25 procent.

Fördelning av rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen

Tornstaden har baserat sitt yrkande på en avgäldsränta om 3,25 procent. Inledningsvis gjorde Catena gällande en avgäldsränta om 3 procent. Förberedelsens fokus kom

därför att bli avgäldsunderlaget. Den 21 mars 2022 justerade Catena grunden för sin talan och gjorde i stället gällande en avgäldsränta om 2 procent. Den sena ändringen medförde att Tornstaden tvingades att vidta omfattande åtgärder avseende bevisning och kontakt med sakkunniga. Förberedelsen fortsatte med merarbete. Från Catenas sena taleändring har rättegångskostnaderna handlat om avgäldsräntan. Upparbetade rättegångskostnader under den tiden ska bäras av Catena, särskilt som Tornstaden fick närmast full framgång i fråga om storleken på avgäldsräntan. Rättegångskostnaderna under den perioden uppgår till cirka 140 000 kr.

Catena

Målet i sak

Utgångspunkterna för Mark- och miljööverdomstolens bestämmande av tomträttsavgälden är ett markvärde om 10 094 000 kr i enlighet med mark- och miljödomstolens bedömning och en avgäldsränta om 2 procent i enlighet med gällande praxis och Högsta domstolens avgörande den 24 maj 2025 i mål nr T 3706-25.

Enligt 13 kap. 11 § jordabalken är det markens värde vid regleringstidpunkten enligt rättens bedömning som ska ligga till grund för avgäldens bestämmande. Rätten är bunden av parternas avgäldsyrkanden som ram för processen, men obunden av parternas egna ståndpunkter i fråga om markvärde och ränta.

Catenas inställning till det i målet föreliggande ortsprismaterialet framgår av Catenas tekniska biträde G.L promemorior. Markvärdet är inget som låter sig bevisas, någon exakthet finns inte. Det är alltid en fråga om rättens bedömning med bas i det underlagsmaterial som parterna lägger fram. Det saknar betydelse om det bedömda markvärdet benämns som skäligt eller inte. Mark- och miljödomstolen har noggrant analyserat underlagsmaterialet och övervägt omständigheterna. Tornstadens formalistiska anmärkningar mot mark- och miljödomstolens hantering av markvärdefrågan saknar relevans.

Fördelning av rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen

Tornstaden anmärker på att Catena under målets förberedelse i mark- och miljödomstolen skiftade inställning i fråga om avgäldsränta. Det berodde på att Catena anpassade sin inställning till vid tiden gällande domstolspraxis, vilket är självklart.

HANDLÄGGNINGEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Målet har under perioden 20 oktober 2023–1 september 2025 varit vilandeförklarat i avvaktan på Högsta domstolens avgörande ”Smyrna” (NJA 2025 s. 399).

Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 50 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling. Utredningen har varit densamma som i mark- och miljödomstolen, med det undantaget att Catena har hänfört sig till det ovan nämnda avgörandet ”Smyrna” i fråga om avgäldsräntan.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Utgångspunkter för prövningen

Mark- och miljödomstolen har funnit att en skälig årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden som inleddes den 1 oktober 2021 uppgår till 302 820 kr med en tillämpning av ett markvärde om 10 094 000 kr (250 kr per kvadratmeter) och en avgäldsränta om 3 procent.

Tornstaden har gjort gällande att mark- och miljödomstolen har grundat domen på en omständighet som inte har åberopats av Catena, eftersom Catena i ett yttrande den 16 mars 2022 justerade sin talan och gjorde gällande ett markvärde om 12 113 000 kr och en avgäldsränta om 2 procent. Av handlingarna i mark- och miljödomstolen framgår att en sammanställning med parternas yrkanden och grunder skickades till parternas ombud den 5 april 2023. I den sammanställningen angavs att Catena gjorde gällande ett markvärde om 10 000 000 kr. Ingen av parterna har invänt mot mark- och miljödomstolens sammanställning som domstolen sedan utgick ifrån när målet

avgjordes. Under dessa omständigheter anser Mark- och miljööverdomstolen att vad Tornstaden har anfört om mark- och miljödomstolens handläggning och avgörande av målet inte innefattar ett sådant rättegångsfel att det finns skäl att undanröja mark- och miljödomstolens dom och återförvisa målet dit. Det har heller inte begärts av Tornstaden.

Tornstaden har överklagat mark- och miljödomstolens dom och yrkat att den årliga avgälden ska fastställas till 524 888 kr. Ramen för Mark- och miljööverdomstolens prövning är således vad mark- och miljödomstolen har funnit utgör en skälig avgäldsränta och vad Tornstaden har yrkat (302 820 kr–524 888 kr).

Med hänsyn till parternas respektive talan och avgörandet ”Smyrna” prövar Mark- och miljööverdomstolen först frågan om vilken avgäldsränta som ska tillämpas och går därefter vidare och prövar markvärdet.

Avgäldsränta

Parterna är överens om att avgäldsräntan ska bestämmas med stöd av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden. Högsta domstolen har i avgörandet ”Smyrna” funnit att den långsiktiga realräntan på kapitalmarknaden kommer att ligga ganska stabilt på en lägre nivå än 2 procent från och med den 1 oktober 2021. Sannolikheten talar vidare, enligt Högsta domstolen, för att en långsiktig realränta på fastighetsmarknaden i fråga om mark som antas ge en värdesäker avkastning inte avviker alltför mycket från den nivån. Vid en bedömning av skälig avgäldsränta bör vägledning därför hämtas från den uppskattningen av den långsiktiga realräntan. Med hänsyn till främst det förhållandet att tomträtten i det fallet avsåg bostadsändamål fann Högsta domstolen att en avgäld som byggde på en avgäldsränta om 1,75 procent, med triangeleffekten beaktad, framstod som rimlig. (”Smyrna”, p. 17 och 18.)

Tornstaden har åberopat bevisning, i form av rapporter och ett yttrande från Konjunkturinstitutet, till styrkande av att den långsiktiga långa realräntan på den allmänna kapitalmarknaden uppgår till i vart fall 3 procent. Noteras kan att denna bevisning är daterad 2012 och 2013, dvs. långt innan Högsta domstolens avgörande

som redogörs för ovan. Tornstaden har argumenterat för att frågan om skälig avgäld ska utgå ifrån utredningsmaterialet i målet och att Mark- och miljööverdomstolen i sin bedömning endast ska beakta vad respektive part har åberopat som bevisning.

I ett mål om omprövning av tomträttsavgäld enligt 13 kap. 11 § andra stycket jordabalken ska rättegångsbalkens bestämmelser om tvistemål tillämpas. Som utgångspunkt gäller – mot bakgrund av parternas möjlighet att avtala om avgälden – att målet ska handläggas som ett dispositivt tvistemål. Med detta följer bl.a. att en domstol är bunden av parternas åberopanden i fråga om vilken avgäldsränta som ska tillämpas och att avgäldsräntan inte får bestämmas utifrån ett material som inte åberopats av parterna och som parterna inte fått tillfälle att yttra sig över. (Jfr NJA 2013 s. 455.)

Mark- och miljööverdomstolen har i tidigare avgöranden uttalat att avgäldsräntan bör präglas av en betydande stabilitet och att det ytterst är fråga om en skälighetsbedömning. Det finns endast anledning att frångå en procentsats som kommit att bli praxis om bedömning av ny avgäldsränta kan göras med betydande säkerhet eller om avgäldsräntan kan bedömas avvika stort från den praxis som tidigare gällt (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 24 april 2023 i mål nr F 15058-21). Mark- och miljööverdomstolen uppfattar inte Högsta domstolens avgörande ”Smyrna” som att någon ändring i detta avseende har varit avsedd. I avgörandet har Högsta domstolen bestämt en ny praxis vad gäller avgäldsräntans storlek med stöd av samtida underlag från bl.a. Konjunkturinstitutet. Avgörandet är inte begränsat till tomträttsupplåtelser för bostadsändamål. Catena har åberopat denna praxis till stöd för att avgäldsräntan i förevarande fall ska vara 2 procent och Tornstaden har fått möjlighet att yttra sig över Högsta domstolens avgörande och bedömningar. För att avvika från den avgäldsränta som Högsta domstolen har bestämt i avgörandet ”Smyrna” bör det framöver krävas övertygande bevisning om varför avgäldsräntan ska bedömas på något annat sätt. Någon sådan bevisning har inte Tornstaden åberopat. Avgäldsräntan ska därför som Catena har gjort gällande uppgå till 2 procent, med triangeleffekten beaktad.

Markvärde

Vid en tillämpning av en avgäldsränta om 2 procent måste Mark- och miljööverdomstolen finna att markvärdet överstiger 15 141 000 kr (375 kr per kvadratmeter) för att mark- och miljödomstolens dom ska ändras (0,02 * 15 141 000 kr = 302 820 kr). Tornstaden har med hänvisning till värderingar utförda av Forum Fastighetsekonomi AB gjort gällande att markvärdet uppgår till 400–475 kr per kvadratmeter (totalt 16 150 400–19 178 600 kr).

Som framgår av mark- och miljödomstolens dom ska avgälden bedömas utifrån markvärdet, med beaktande av ändamålet med tomträttsupplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. I första hand ska markvärdet fastställas utifrån ortsprismetoden, dvs. genom en jämförelse med priser vid genomförda överlåtelser eller upplåtelser på fastighetsmarknaden. Tornstaden har till stöd för sitt påstående om markvärdet åberopat ett antal jämförelseobjekt inom Norrköpings kommun med transaktioner under perioden 2019–2021. Flera av de redovisade jämförelseobjekten är väsentligen mindre än fastigheten A och sammanställningen visar i huvudsak en spretig prisbild.

Under 2021 sålde Norrköpings kommun industrifastigheterna B och C till ett pris om 425 kr per kvadratmeter. Fastigheterna är drygt 24 000 respektive drygt 13 000 kvadratmeter stora och ligger i området Kungsängen. Parternas sakkunniga är överens om att dessa försäljningar utgör de mest relevanta jämförelseobjekten. De är vidare överens om att fastigheternas respektive läge är jämförbara. Mark- och miljööverdomstolen ser ingen anledning att ifrågasätta vad parternas sakkunniga har anfört i den delen.

Frågan är om markvärdet för fastigheten A ska bestämmas med utgångspunkt i ett kvadratmeterpris som motsvarar jämförelseobjektens eller om det finns några värdehöjande eller värdesänkande förhållanden som ger skäl att avvika från detta.

Tornstadens sakkunniga har inte anfört några omständigheter som medför att det finns skäl att avseende fastigheten A beräkna markvärdet utifrån ett högre kvadratmeterpris än jämförelseobjektens. Catena har å sin sida gjort gällande två värdesänkande omständigheter, att fastigheten A, till skillnad från jämförelseobjekten, inte omfattas av en detaljplan och att användningsområdet begränsas av att tomträttsavtalet särskilt anger att fastigheten ska nyttjas som godsterminal. Enligt Catenas sakkunniga G.L medför dessa omständigheter att markvärdet i relation till jämförelseobjekten ska reduceras med 20–40 procent.

Enligt punkten 3 i det mellan parterna alltjämt gällande tomträttsavtalet anges att fastigheten A ska nyttjas för godsterminal. Vid en användning av fastigheten för annat ändamål måste fastighetsägarens medgivande inhämtas. Denna begränsning av fastighetens användningsområde måste enligt Mark- och miljööverdomstolen beaktas på ett sådant sätt att markvärdet för fastigheten A är lägre än markvärdet för en fastighet som är jämförbar vad gäller läge m.m. men som saknar motsvarande begränsning. Hur en sådan begränsning påverkar markvärdet i det enskilda fallet får uppskattas utifrån utredningen i målet. I detta fall får den för prövningsfastigheten begränsade markanvändning sättas i relation till jämförelseobjektens mer flexibla markanvändning som, såvitt framkommit i målet, avser industri utan särskild begränsning. Utredningen i målet visar enligt Mark- och miljööverdomstolen att markvärdet för prövningsfastigheten är väsentligen högre än 250 kr per kvadratmeter som mark- och miljödomstolen har funnit, dock inte så pass högt att det överstiger 375 kr per kvadratmeter, vilket som ovan nämnts är en förutsättning för att mark- och miljödomstolens dom ska ändras. Tornstadens överklagande ska därför avslås och mark- och miljödomstolens domslut fastställas.

Rättegångskostnader

Det saknas skäl att på de av Tornstaden anförda skälen ändra mark- och miljödomstolens beslut om fördelningen av rättegångskostnaderna där.

I Mark- och miljööverdomstolen är Tornstaden tappande part och ska ersätta Catena för bolagets rättegångskostnader. Det yrkade beloppet om 40 000 kr är skäligt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-03-30

I avgörandet har deltagit [redacted].

Föredragande har varit [redacted]

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2023-06-07
meddelad i
Växjö

PARTER

Kärande (Mål nr F 4536-20), svarande

Catena Slottshagen 2:1 AB

Ombud: L.F

Svarande, kärande (Mål nr F 4615-20)
Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden

Ombud: J.F

Ombud: E.S

SAKEN
Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten A, Norrköpings kommun

_____

DOMSLUT

1. Mark- och miljödomstolen fastställer den årliga avgälden för tomträtten till fastigheten Norrköping A för den avgäldsperiod som började löpa den 1 oktober 2021 till 30 september 2031 till 302 820 kr.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 81 351 03 Växjö	Kungsgatan 8	0470-560 100 **E-post**: mmd.vaxjo@dom.se www.domstol.se/vaxjo-tingsratt		måndag – fredag 08:00–16:00

2. Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden ska till Catena Slottshagen 2:1 AB återbetala ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan de avgifter för tomtgäld som domstolen fastställer och tidigare gällande avgäld, jämte på beloppet belöpande ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på varje skillnadsbelopp från respektive förfallodag till dess betalning sker.

3. Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden ska ersätta Catena Slottshagen 2:1 AB för rättegångskostnader med 123 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom tills betalning sker.

_____

BAKGRUND

Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden (Tornstaden) äger fastigheten A i Norrköpings kommun. Fastigheten är upplåten med tomträtt till Catena Slottshagen 2:1 AB (Catena). För upplåtelsen gäller ett tomträttsavtal sedan den 1 oktober 1971. Tomträttshavaren äger att under näst sista året av löpande avgäldsperiod väcka talan mot fastighetsägaren angående omprövning av avgälden för kommande period. Avgäldsperioden löper ut den 30 september 2021. Då gällande avgäld uppgår till 400 000 kr per år. För avgäldsregleringen gäller tidsperioder om tio år.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Catena har yrkat att den årliga avgälden för den period som börjar löpa den 1 oktober 2021 skall fastställas till 300 000 kr. Vidare har Catena yrkat att mark- och miljödomstolen ska förplikta Tornstaden att återbetala ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan de avgifter för tomtgäld som domstolen fastställer och tidigare gällande avgäld. På beloppet har yrkats ränta enligt 5 § räntelagen från respektive avgifts förfallodag till dess betalning sker. Dessutom har yrkats ersättning för rättegångskostnader med ett belopp om 123 000 kr, varav 68 000 kr avser ombudsarvode.

Tornstaden har yrkat att mark- och miljödomstolen fastställer den årliga avgälden för fastigheten för den period som börjar löpa den 1 oktober 2021 till 524 888 kr samt förpliktar Catena att till Tornstaden utge förfallna belopp som vid domens dag utgör skillnad mellan avgäld och tidigare utgående avgäld samt ränta på varje skillnadsbelopp från respektive förfallodag enligt 5 § räntelagen från och med den 1 oktober 2021 till dess domen vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter till dess betalning sker. Dessutom har yrkats ersättning för rättegångskostnader med ett belopp om 254 000 kr, varav 232 900 kr avser ombudsarvode och 21 100 kr avser kostnader för anskaffning av bevisning.

Tornstaden har bestritt yrkandet om sänkning av tomträttsavgälden och har ingen uppfattning avseende Catenas återbetalningsyrkande. Sättet att beräkna ränta vitsordas.

Catena har bestritt yrkandet om höjning av tomträttsavgälden. Catena har överlåtit åt mark- och miljödomstolen att pröva skäligheten i Tornstadens kostnadsyrkande.

GRUND OCH UTVECKLING AV TALAN

Catena

Yrkandet grundas på ett markvärde om 10 miljoner kr samt en avgäldsränta om två procent. Tomten är inte detaljplanelagd. Tomten ska enligt tomträttskontraktet nyttjas för godsterminal. Marknadsvärdet för fastigheten i hypotetiskt skick vid regleringstidpunkten uppgår till högst 10 miljoner kr baserat på vad civilingenjören G.L kommit fram till i sina tre i målet ingivna promemorior. En avgäldsränta om två procent framstår som naturlig. Inställning till avgäldsräntan baseras på en långsiktig realränta om 2,75 procent justerad för triangeleffekt med faktorn 1,086 på basis av en årlig inflation om två procent. Utgångspunkten för denna praxis är Tomträtts- och arrendeutredningens delbetänkande i oktober 2012 (SOU 2012:71), vari den långsiktiga realräntan anges till 2,75 procent på grundval av bedömningar av Konjunkturinstitutet på uppdrag av utredningen. Vidare hänvisas till mark- och miljödomstolens dom den 25 november 2021 i mål nr F 6567–20. Utgångspunkten för Catenas inställning är NJA 1986 s. 272 och domstolarnas senare bedömningar av räntenivån. Detta märks i Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 december 2017 i mål nr F 9187–17 där avgäldsräntan fastställdes till tre procent på basis av Konjunkturinstitutets utlåtande om realräntan inom ramen för SOU 2012:71. I Konjunkturinstitutets senare rapporter för mars 2017 och december 2019 redovisar institutet räntebedömningar som talar för en fortsatt vikande räntetrend. Konjunkturinstitutets senare rapporter ger därför fog för en lägre avgäldsränta än vad som tidigare tillämpats av domstolarna inom ramen för Högsta domstolens praxis. Detta har mark- och miljödomstolen konstaterat i dom den 25 november 2021 i mål nr F 6567–20. Till

stöd för att avgäldsräntan uppgår till två procent åberopas även mark- och miljödomstolens dom 2022-03-14 i mål nr F 2993–21.

Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden

Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden har låtit Forum Fastighetsekonomi AB (Forum) utföra en värdering som visar att markvärdet, per den 27 augusti 2020, för fastigheten uppgår till mellan 375 och 425 kr per kvadratmeter. Enligt uppgift från fastighetsregistrets allmänna del omfattar fastigheten totalt 40 376 kvadratmeter, vilket ger ett totalt markvärde om 16 150 400 kr (40 376 * 400). Avgälden ska motsvara en skälig ränta (avgäldsränta) på markvärdet vid omregleringstidpunkten. Forum har även upprättat ett kompletterande yttrande till detta utlåtande. I yttrandet kommenterar Forum Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi AB:s PM från den 30 oktober 2020. Härutöver flyttas värdetidpunkten fram och värderingsunderlaget kompletteras med ytterligare omständigheter till stöd för att det genomsnittliga markvärdet för A uppgår till minst de 400 kronor per kvadratmeter som utgör grunden för den av Tornstaden yrkade avgälden i mål F 4615–20. Någon negativ värdeutveckling fram till och med regleringstidpunkten kan inte heller konstateras eller ens förväntas. Avgälden ska motsvara en skälig ränta (avgäldsränta) på markvärdet vid omregleringstidpunkten. Avgäldsräntan ska i sin tur bestämmas så att den svarar mot en skälig avkastning på det uppskattade avgäldsunderlaget. Av praxis framgår att en skälig avkastning på markvärdet uppgår till en summa mellan 3 och 3,5 procent inklusive justering för s.k. triangeleffekt. Med en avgäldsränta om 3,25 procent beräknas den årliga tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden till 524 888 kronor (16 150 400 * 0,0325). Sammanfattningsvis ska den årliga tomträttsavgälden inte sänkas; den ska i stället höjas i enlighet med Tornstadens yrkande mål F 4615–20. Beträffande fastigheten D spekulerar tomträttshavaren kring vad det har haft för betydelse att förvärvet avsåg del av fastighet som genom fastighetsreglering överfördes till den befintliga industrifastigheten D. Tornstaden kan bara konstatera att det inte finns någon utredning som stödjer påståendet om att köpeskillingen inte motsvarade marknadsvärdet. Vad gäller E kan konstateras att köpeskillingen för aktierna i ett fastighetsägande bolag regelmässigt

understiger det underliggande fastighetsvärdet. Det är ytterst sällan som det fastighetsägande bolaget inte har några skulder samtidigt som förvärvet härutöver omfattar likvida medel (kassa och bank); ingen vill köpa pengar för pengar. A omfattas ej av detaljplan. Att det saknas detaljplan är utan betydelse i det här fallet eftersom förväntningsvärdena följer dess läge bland övrig industrimark samt det faktum att fastigheten redan är exploaterad för just industriändamål. Snarare kan frånvaron av planbestämmelser anses värdehöjande eftersom det inte finns vare sig användnings-, egenskaps- eller administrativa bestämmelser som begränsar markens utnyttjande. Villkor i tomträttsavtalet saknar i sin tur betydelse för bestämningen av avgäldsunderlaget/markvärdet. Regleringsobjektets storlek kan inte heller tillmätas någon egentlig betydelse. Avsaknaden av egenskapsbestämmelser avseende till exempel fastighetsstorlek, utnyttjandegrad och fastighetsindelning innebär att A utan hinder kan uppdelas i mindre registerenheter. Beträffande mark inom Kungsängens industriområde, vilken får anses lägesmässigt jämförbar med mark inom A, kan noteras att överlåtelser har skett under 2021 för en köpeskilling om 425 kronor per kvadratmeter fastighetsarea. Forum bedömer att A, genom dess närhet till bra vägnät och järnväg, har ett bättre läge jämfört med de allra flesta markköp som redovisas i Forums kompletterande yttrande. Detta talar i sin tur för att markvärdet för A är högre än 425 kronor per kvadratmeter. Det betonas att de uttalanden Forum har gjort i utlåtandena avseende redovisade köpeskillingar ofta har sin grund i optionsavtal tecknade långt innan överlåtelse sker. Det kan därmed antas att redovisade köpeskillingar understiger det markvärde som gäller vid tidpunkten för respektive överlåtelse och därmed den i målet relevanta regleringstidpunkten.

Förberedelsen av dessa mål har pågått sedan oktober 2020. Catena har under förberedelsen av målen länge uppgett att den skäliga avgäldsräntan låg mellan 3,0 och 3,25 procent. Nu gör Catena gällande att den skäliga avgäldsräntan uppgår till 2,0 procent. Detta förfarande utgör försumlig processföring och medför ökade processkostnader, vilket medför rättegångskostnadsansvar enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Avseende G.L värdeutlåtande anförs följande. Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi AB ägs av sina medarbetare, där både L.F och G.L arbetar. Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi AB har ett gemensamt intresse av framgång i denna tvist. Framgång i denna tvist skulle antagligen medföra fördelar för såväl L.F som för Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi AB i form av exempelvis fler uppdrag. I detta fall har Catena uppdragit åt L.F kollega vid Stockholmsbryggan G.L att bedöma markvärdet för fastigheten A. L.F, G.L och Catena har därmed samma intresse i den här saken — det vill säga att argumentera för ett så lågt markvärde som möjligt. G.L intresse för Catenas framgång står i ett direkt motsatsförhållande till intresset att göra en objektiv bedömning av markvärdet för fastigheten A. I vart fall en del av G.L verksamhet består i att åta sig uppdrag som ombud för tomträttshavare vid avgäldstvister. En del av hennes verksamhet består alltså i att företräda tomträttshavare vars inställning — som utgångspunkt — får antas vara att erhålla en så låg avgäld som möjligt. G.L kommersiella verksamhet främjas av att i rättsliga sammanhang åstadkomma så låga markvärden som möjligt. Sammantaget bör mark- och miljödomstolen utgå från att G.L utlåtanden egentligen inte är sakkunnigutlåtanden.

Inledningsvis under förberedelsen var parterna överens om att en skälig avgäldsränta uppgår till 3,0 — 3,25 procent. I praktiken innebar det att Catena vitsordade att en skälig avgäldsränta uppgår till tre procent. Catenas vitsordande innebar i sin tur att Catena erkände att omständigheterna är sådana att en skälig avgäldsränta uppgår till i vart fall tre procent. Catenas tidigare vitsordande respektive erkännanden ska beaktas vid mark- och miljödomstolens bedömning av avgäldsräntan. I NJA 1986 s. 272 sökte Högsta domstolen ledning i den långsiktiga realräntan och bestämde avgäldsräntan med utgångspunkt från bedömningen att realräntan på den allmänna kapitalmarknaden uppgick till i storleksordningen tre procent. I NJA 1990 s. 714 uttalades att avgäldsräntan ska bestämmas med ledning av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden med ett tidsperspektiv på minst 30 år. Konjunkturinstitutet har i två rapporter från 2012 gjort en

bedömning av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden. Härtill lämnade Konjunkturinstitutet den 31 januari 2013 ett yttrande till Tomträtts- och arrendeutredningen. Bedömningen från Konjunkturinstitutet var att den långsiktiga realräntan på en svensk 10-årig statsobligation uppgår till 2,4 - 3,0 procent. Samtidigt konstaterades att räntan på en 30-årig statsobligation normalt ligger något högre än räntan på en 10-årig statsobligation. Skillnaden mellan räntorna på en 30-årig och en 10-årig statsobligation bedömdes till 0,2 - 0,4 procent. I rapporten anger Konjunkturinstitutet vidare att

"[f]ör närvarande är det globala sparandet högt och förväntas vara fortsatt högt de närmaste åren, vilket medför att realräntorna i världsekonomin troligen kommer att fortsatt vara lägre än det långsiktiga genomsnittet ett antal år framåt."

samt att

"den internationella utvecklingen [bidrar] till att hålla nere realräntorna de kommande åren. Men då skuldsättningen minskat till hållbara nivåer i OECD-länderna och hushåll samt företag i tillväxtländerna givits förutsättningar att minska sitt sparande går de globala räntorna mot sin långsiktiga nivå."

Det talas alltså om vid den tidpunkten låga realräntor som också fortsättningsvis bedömdes vara låga. Det är emellertid den långsiktiga realräntan som eftersöks och som framgår av rapporterna bedömdes den långsiktiga realräntan på en svensk 30-årig statsobligation uppgå till i vart fall 2,6 till 3,2 procent. Det gäller alltså att inte låta bedömningen av en skälig avgäldsränta påverkas av tillfälligt sjunkande räntetrender, kortsiktiga realräntor eller rena ögonblicksbilder. Tornstaden kan vidare konstatera dels att den nominella styrräntan är på en betydligt högre nivå än vad Konjunkturinstitutet bedömde, dels att prognosen är att Riksbanken kommer besluta om ytterligare höjningar av den nominella styrräntan. Härutöver har det sedan upprättandet av rapporterna inträffat omständigheter som medfört att dessa är obsoleta, här avses exempelvis pandemin och kriget i Ukraina. I den delen kan exempelvis hänvisas till den senaste tidens utveckling av konsumentprisindex.

Enligt Tornstaden talar detta för att den genomsnittliga långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden uppgår till i vart fall tre procent i enlighet med tidigare praxis samt Konjunkturinstitutets bedömning.

Avgäldsräntan för avgäldsperioder om tio år har även i ett flertal avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen fastställts till tre procent inklusive kompensation för den s.k. triangeleffekten (se bland annat domar av den 3 april 2014 i mål F 6747–13, av den 3 juli 2015 i mål F 472-15, av den 22 december 2017 i mål F 9187-16 och av den 25 januari 2019 i mål F 8273-17). Som framhållits ovan ska inte heller tillfälligt sjunkande räntetrender eller kortsiktiga realräntor beaktas. Oaktat kan emellertid konstateras att den på senare tid sjunkande räntetrenden har brutits genom att Riksbanken höjt styrräntan till en nivå som idag är tre procent. En avgäldsränta om tre procent har även på senare tid återkommande bekräftats i underrättsavgöranden, se exempelvis avgöranden från mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål nr F 6452–21 och F 6564–21 samt från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mål nr F 5284–21 och F 5386–21.

Mot bakgrund av det ovanstående finns det inte skäl att frångå den praxis vad gäller avgäldsräntan som utvecklats i bland annat ovan nämnda avgöranden. En skälig avgäldsränta jämte justering för den s.k. triangeleffekten uppgår därmed till i vart fall tre procent.

BEVISNING

Catena har åberopat följande skriftliga bevisning.

Konjunkturinstitutets rapport "Konjunkturläget mars 2017". I rapporten görs bl.a. en ny lägre bedömning för realräntor på tio års sikt.

Konjunkturinstitutets rapport "Konjunkturläget december 2019". I rapporten görs bedömningen att faktiska realräntor bl.a. i Sverige och euroområdet stiger framöver.

Konjunkturinstitutet reviderar i rapporten ner neutrala realräntan om tio år för USA, även för Sverige och övriga KIX6-länder revideras reala räntenivåer ner.

Rapporterna åberopas till styrkande av att skälig avgäldsränta bör bedömas till två procent i överensstämmelse med de överväganden som mark- och miljödomstolen i Nacka har gjort i dom 2021-11-25 i mål nr F 6567-20.

Såvitt gäller avgäldsunderlaget åberopas följande tre promemorior av civilingenjören G.L.

I PM den 30 oktober 2020 har G.L (Stockholmsbryggan Fastighetsekonomis AB) uppgett sammanfattningsvis följande. Av de av Forum Fastighetsekonomi redovisade köpen är två inte representativa, då köparna är dotterbolag till bank som hade kreditengagemang i säljande bolaget som sattes i konkurs i samband med köpet. Om fastigheterna exkluderas blir genomsnittspriset lägre. Om försäljningar från kommunen inte skulle ske till marknadsvärdet skulle några objekt säljas vidare för högre pris, men exempel visar att så inte är fallet. Det redovisade ortsprismaterialet ligger i intervallet 160-300 kr/kvm. Med hänsyn till läget, bl.a. nära centrala staden, anser Forum att markvärdet för regleringsobjektet är högre än för flertalet jämförelseköp. Hennes uppfattning är att närhet till city inte är avgörande för en industritomt. Flera av jämförelseobjekten har liknande läge i förhållande till bra vägnät. Markvärdet för A bedöms ligga kring 250 kr/kvm (i intervallet 225-275 kr/kvm).

I PM den 24 mars 2021 har G.L uppgett sammanfattningsvis följande. I Forums värdeutlåtande den 27 augusti 2020 hänvisas till köp, som inte visats skett under marknadsvärdet (F), med faktorer som kan ha påverkat priset i positiv riktning (bl.a. G och D), som överlåtits i bolag vilket innebär att det kan finnas okända faktorer (H) samt som avser begärda/önskade priser. Regleringsobjektet ligger utanför detaljplanerat område. Marknadsvärdet för en tomt som inte omfattas av detaljplan är självklart avsevärt lägre än för en inom detaljplanerat område. Enligt tomträttsavtalet får fastigheten

användas för godsterminal, vilket är en mycket snäv användningsbestämmelse. Eftersom fastigheten inte får nyttjas i strid med avtalet har detta en direkt påverkan på marknadsvärdet. Det ortsprismaterial som har förts fram avser normala industritomter utan så långt gående inskränkning av fastighetens användningsområde. Regleringsobjektet är betydligt större än en normal industritomt, då stora tomter ofta betingar ett lägre pris per kvm än små tomter. Regleringsobjektet får endast användas som godsterminal, antalet köpare som efterfrågar tomter för detta mycket specifika ändamål bedöms vara strakt begränsat, vilket verkar värdesänkande.

I PM den 16 mars 2022 har G.L uppgett bl.a. följande. Mark med begränsat användningsområde har ett betydligt lägre marknadsvärde än normal industrimark (se NJA 2002 s. 45, där marken endast fick användas som upplag/uppställning). Regleringsobjektet får dock bebyggas, varför reduceringen uppskattas till ca 10-20 procent. Enligt kommunens översiktsplan ligger Regleringsobjektet inom område som planeras för ”stadsutveckling på mycket lång sikt”. Osäkerheten kring möjligheterna att exploatera marken bedöms påverka markvärdet med i vart fall 10-20 procent. Under 2021 har Norrköpings kommun sålt ett par tomter i Kungsängen för 425 kr/kvm. Läget bedöms vara jämförbart om området hade varit detaljplanelagt. Vid värdebedömningen måste dock beaktas att regleringsobjektet ligger utanför detaljplanelagt område och endast får användas för godsterminal. Detta bedöms reducera markvärdet med sammanlagt 20-40 procent, vilket ger ett markvärde i intervallet 255-340 kr/kvm. Sammantaget bedöms markvärdet vid regleringstidpunkten den 1 oktober 2021 till 300 kr/kvm, vilket ger ett totalt markvärde om 12 113 000 kr.

Tornstaden har åberopat följande skriftliga bevisning.

Yttrande från Forum Fastighetsekonomi AB den 27 augusti 2020. I yttrandet har civilingenjören PO.S redovisat nio köp av industrimark inom Norrköpings kommun 2017-2020 samt uppgett bl.a. följande. Köpen har gjorts på genomsnittliga köpeskillingar mellan 176 och 1 295 kr/kvm och med ett genomsnitt om 396 kr/kvm. Exkluderas en fastighet som sticker ut uppgår snittet till 283 kr/kvm.

Vid jämförelse med de allra flesta markköp som redovisas ovan bedöms A ha ett bättre läge genom dess närhet till centrala staden samt nära anslutning till bra vägnät liksom även järnväg. Överslagsmässigt bedöms mark-värdet i genomsnitt för A per dagens datum till cirka
375 – 425 kr/kvm eller totalt 15 141 000 – 17 159 000 kr (beräknat på 40 376 kvm).

Kompletterande yttrande från Forum Fastighetsekonomi AB den 9 december 2020. I yttrandet har civilingenjören PO.S uppgett bl.a. följande. Säljaren av F var vid försäljningstillfället i svåra ekonomiska trångmål vilket mycket väl ha forcerat ägaren till att skyndsamt avyttra fastigheten och därmed sannolikt hållit nere prisnivån. Vår generella utgångspunkt, mot Bryggans att den mer avgörande faktorn för en industritomts marknadsvärde är tillgång till bra vägnät, är att ju mer centralt läge objektet har desto högre är attraktivitetsgraden vilket i så fall leder till högre marknadspriser. Är vägnätet bra men det dessutom finns närhet till andra värdefulla funktioner, såsom ex vis järnväg, hamn, flygplats, allmänna kommunikationer, service e t c, så förstärks attraktivitetsgraden ytterligare. A har därmed, i jämförelse med jämförelseobjekten, ett mer centralt läge och i en högre grad tillgång till andra värdefulla funktioner. Till G kan tilläggas att det fanns enklare växthus, men samtliga åtta budgivare var endast intresserade av marken. I köpet ingick erlagda anslutningsavgifter för VA och fjärrvärme. Nettopriset motsvarar 788 kr/kvm, för köparen tillkommer rivning och bortforsling. Köpeskilling för avstyckning från D motsvarade 661 kr/kvm. H såldes som bolag i slutet av september 2020. Köpeskillingen uppgick till med hänsyn till ersättning för fastighetsreglering inom fastigheten till 665 kr/kvm. Säljaren av bolaget köpte fastigheten av kommunen i augusti 2017 för genomsnittligt pris om 192 kr/kvm, vilket är en tydlig indikation på att kommunens prissättning understiger den nivå som marknaden i praktiken är villig att betala. Uppgifter från kommunen gör gällande att mark inom Kungsängens nya industriområde kommer att säljas för snittpriser inom intervallet 400-425 kr/kvm. Markvärdet för A utifrån gällande tomträttsavgäld, 400 000 kr per år, och avgäldsränta 3,25 procent, kan beräknas till 305 kr/kvm. Mot bakgrund av hur fastighetsmarknaden utvecklats talar i princip allt för att utgå från att markens

marknadsvärde utvecklats positivt. Marknadsvärdet vid värdetidpunkten den 9 december 2020 till den genomsnittliga nivån om 450 kr/kvm eller inom intervallet 425-475 kr/kvm.

Yttrande från Forum Fastighetsekonomi AB den 7 februari 2022. I yttrandet har fastighetsekonomen S.E och civilekonomen H.W redovisat försäljningar 2019-2021 av råmark och detaljplanerad mark för logistik- och industriändamål inom Norrköpings kommun samt uppgett bl.a. följande. De redovisade köpen ger en spretig bild med priser mellan 130 kr/kvm till 1588 kr/kvm. Den högsta köpeskillingen i kr/kvm avser skyltläge utmed E4:an norr om stan och den lägsta köpeskillingen i kr/kvm avser det största markområdet i listan där det kommer byggas en lager/logistikanläggning. Största vikt får läggas vid de senaste transaktionerna som skett inom Kungsängen och som får anses förhållandevis jämförbart lägesmässigt med värderingsobjektet. Norrköpings kommun är säljare i majoriteten transaktioner och markköpen sker ofta genom optionsavtal som tecknas före områdesutbyggnad. När sedan marköverlåtelseavtalen tecknas efter färdigställande av områdena speglar prisnivåerna en nivå som överenskommits sedan förhållandevis lång tid tillbaka. I kommunen ligger fokus på utveckling av områdena Kungsängen och Klinga samt avveckling av delar av Butängen. I Kungsängens detaljplanerade verksamhetsområde har priserna för marken tecknats på nivån 425-450 kr/kvm. I verksamhetsområdet Klinga cirka tio km väster om stadskärnan växer ett stort industri- och logistikområde fram. En mark finns med i ortsprismaterialet. Sammanfattningsvis påverkar bristen på verksamhetsmark och förväntningarna på kommande stora företagsetableringarna marknadsvärdena av industrimark. Vid jämförelse med de allra flesta markköp som redovisas bedöms A ha ett bättre läge genom dess närhet till bra vägnät liksom även järnväg. Efter Malmölandets infart från Händelö har områdets tillgänglighet ökat. Detta talar för att det genomsnittliga markvärdet för A ska ligga högre än de flesta av ovan redovisade köpen. Överslagsmässigt bedöms markvärdet i genomsnitt för A per värdetidpunkten oktober 2021 till cirka 400 –450 kr/kvm eller totalt 16 150 000 – 18 169 000 kr (beräknat på 40 376 kvm).

Konjunkturinstitutets rapport från den 29 februari 2012 vari anförs att den internationella utvecklingen bidrar till att hålla nere realräntorna och bedömningen görs att den långsiktiga korta riskfria realräntan i ekonomin ligger på två procent.

Konjunkturinstitutets rapport från den 16 maj 2012, vari bedöms att ett rimligt intervall för den långsiktiga realräntan på en svensk statsobligation med tio års löptid är 2,4-3,0 procent.

Konjunkturinstitutets yttrande den 31 januari 2013 över utredningen Tomträttsavgäld och friköp (dnr Ju2012/7154/L1). Konjunkturinstitutet anser – på anförda skäl – att den av utredningen valda avgäldsräntan 2,75 procent är en rimlig lång realränta i ett långsiktigt perspektiv.

Riksbankens pressmeddelande från den 9 februari 2023 om höjning av styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,0 procent.

Utdrag från Statistiska centralbyråns hemsida från den 17 februari 2023 avseende utvecklingen av konsumentprisindex 1980-2022.

Sistnämnda bevisning åberopas till styrkande av att en skälig avgäldsränta uppgår till 3,25 procent inklusive justering för den s.k. triangeleffekten.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket punkt 5 rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling sedan parterna har beretts tillfälle att slutföra sin talan.

Vid omprövning av tomträttsavgäld ska domstolen enligt bestämmelserna i 13 kap. 11 § jordabalken bestämma avgälden för den kommande perioden på grundval av det värde marken äger vid tiden för omprövningen. Vid bedömande av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och till de närmare föreskrifter som ska tillämpas ifråga om fastighetens användning och bebyggelse. Det innebär vid

sådan omprövning som nu är ifråga att bedömningen ska ske utan hänsyn till den bebyggelse som finns på området men med beaktande av innehållet i tomträttsavtalet samt de investeringar i vatten och avlopp samt normala markanläggningar som anlagts av tomträttsinnehavaren. Detta innebär att det pris som ska sökas är det som marknaden är beredd att betala för fastigheten i avröjt skick dock med de begränsningar som är inskrivna i tomträttsavtalet. Värdetidpunkt är härvid den 1 oktober 2021.

Ortsprisunderlag

Mark- och miljödomstolen noterar inledningsvis att i första hand bör ortsprismetoden användas medan de andra metoderna kan ses som stöd och som en rimlighetskontroll i de fall ortsprismetoden på grund av bristande underlag har en låg noggrannhet. Vid bestämmande av markvärde i tomträttssammanhang, liksom vid all fastighetsvärdering, ligger svårigheten i att få tillgång till tillräckligt många och tillräckligt likartade jämförelseobjekt. Ett jämförelseobjekt är sällan direkt jämförbart med det värderingsobjekt vars marknadsvärde ska bedömas.

De jämförelseobjekt som parterna fört fram bör analyseras så att domstolen kan välja att fästa störst vikt vid de objekt som är lättast att jämföra med. Objekt som skiljer sig för mycket eller på många olika sätt så att det åsatta värdet blir alltför osäkert ska undvikas. I de fall jämförelseobjekten har likartade förutsättningar bör man kunna acceptera ett lägre antal objekt vill tillämpning av ortsprismetoden.

Tornstaden har sammantaget inlämnat ortsprismaterial avseende mark för industriändamål och har anfört olika utredningar som visar på värden mellan intervallet 375-475 kr/kvm. Tornstadens yrkande bygger sammantaget på ett värde om 400 kr/kvm.

Catena har invänt mot flertalet av objekten i ortsprisutredningen och framfört att markvärdet ska uppgå till högst 10 miljoner kronor. Detta motsvarar ett värde om 247,7 kronor per kvadratmeter.

Domstolen konstaterar att inget av jämförelseobjekten som inlämnats är direkt jämförelsebart med A. Ortsprisunderlaget kan däremot användas för att få en indikation som vilket värde som fastigheten kan ha. Användningsområdet för fastigheten begränsas av tomträttsavtalet som särskilt anger godsterminal. Av tomträttsavtalet framgår också att annan verksamhet särskilt ska godkännas av fastighetsägaren, som vid tiden för upplåtelsen var Statens Järnvägar. Enligt domstolen möjliggör detta i viss mån andra användningsområden men med särskilda begränsningar i och med att ett särskilt godkännande behövs. Tomträttsinnehavaren kan därmed inte med säkerhet veta vilka verksamheter som kommer att kunna godkännas vilket är negativt vid en värdebedömning. Tornstaden har gjort gällande att förutsättningarna med att detaljplan saknas för fastigheten är värdeökande. Enligt domstolens bedömning innebär en detaljplan att förutsättningarna också är tydliga för parterna. I avsaknad av detaljplan kan inte ett annat användningssätt än godsterminal med säkerhet kunna inrättas. Frågan kommer under alla förhållanden också att behöva prövas genom bygglovsansökan hos kommunen. Detta är enligt domstolen en sådan begränsning och osäkerhet för A som ska beaktas på så vis att det påverkar fastighetsvärdet i negativ riktning. Catena får anses ha visat att de ortsprisobjekt som inlämnats av Tornstaden ger ett för högt markvärde och att ett värde ska sättas lägre. Enligt domstolens bedömning får ett markvärde om 250 kr/kvm anses spegla ett skäligt markvärde med beaktande av det tomträttsavtal som också särskilt ska beaktas vid bedömningen. Markvärdet stöds även av de inlämnade utredningarna från Catena.

Avgäldsräntan

Mark- och miljödomstolen konstaterar att parterna inte är överens om avgäldsräntans storlek.

Enligt praxis har vid beräkning av avgäldsräntan använts ett avkastningskrav som grundas på den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden, den så kallade realräntemetoden, (se NJA 1986 s. 272 och NJA 1990 s.714). Det innebär att det är en långsiktig realränta på den allmänna kapitalmarknaden som ska användas som utgångspunkt, med visst tillägg för att kompensera fastighetsägaren

för markvärdestegringen under avtalsperioden, den s.k. triangeleffekten. Av Högsta domstolens avgörande NJA 1986 s. 272 framgår vidare att det inte går att uppställa något krav på exakthet i ränteberäkningen utan ytterst blir det fråga om en skälighetsbedömning.

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 24 april 2023 i mål F 15058-21 konstaterat att det får anses ha etablerats en praxis där en avgäldsränta om ca 3 procent inklusive tillägg för triangeleffekten befunnits vara skälig. Mark- och miljööverdomstolen har i tidigare avgöranden uttalat att avgäldsräntan bör präglas av en betydande stabilitet och det har framhållits att det ytterst är fråga om en skälighetsbedömning. Det finns enligt mark- och miljööverdomstolen endast anledning att frångå en procentsats som kommit att bli praxis om bedömningen av ny avgäldsränta kan göras med betydande säkerhet eller om avgäldsräntan kan bedömas avvika stort från den praxis som tidigare gällt (Mark- och miljööverdomstolens dom den 31 januari 2012 i mål F 5259-10 m.fl.)

Catena har gjort gällande att räntesatsen ska vara två procent.

Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden har yrkat på en avgäldsränta om 3,25 procent och har slutligen gjort gällande att räntesatsen åtminstone ska uppgå till 3,0 procent.

Mark- och miljööverdomstolen har i det ovan angivna avgörandet den 24 april 2023 i mål F 15058-21 bl. a. angivit följande: ”Även om det alltså är visat att den långsiktiga realräntan var negativ vid bedömningstillfället anser Mark- och miljööverdomstolen att det inte med tillräcklig säkerhet går att dra slutsatsen att det långsiktiga ränteläget förändrats på ett sådant sätt att det därför finns skäl att frångå den avgäldsränta som fastställts i praxis. Mark- och miljööverdomstolen fäster vid denna bedömning särskild vikt vid att avgäldsräntan ytterst bestäms utifrån en skälighetsbedömning, det mått av stabilitet som bör prägla denna bedömning och det långsiktiga perspektiv som bör anläggas. Domstolen finner inte att utredningen i målet ger stöd för att fastighetens kreditvärdighet ska påverka avgäldsräntan i

sänkande riktning. Det finns inte heller stöd för att bostadssociala hänsyn särskilt ska påverka avgäldsräntan utan sådan hänsyn får beaktas inom ramen för den allmänna skälighetsbedömningen, precis som det tillägg som kompenserar kommunen för en beräknad markvärdesstegring under perioden, den s.k. triangeleffekten (se rättsfallet NJA 1988 s. 343).

Mark- och miljööverdomstolen fann i det aktuella avgörandet vid en samlad bedömning att 3 procent utgör en skälig avgäldsränta. I målet avsågs en 10 årig avgäldsperiod för en fastighet i Stockholms innerstad där en bostadsrättsförening innehar tomträtten.

Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att i nu aktuellt mål göra någon annan bedömning vad gäller avgäldsräntan än den som mark- och miljööverdomstolen gjort i domen den 24 april 2023 i målet F 15058-21. Mark- och miljödomstolen anser därför efter en allmän skälighetsbedömning att den årliga tomträttsavgälden för fastigheten A för nästkommande 10-åriga avgäldsperiod ska fastställas utifrån en avgäldsränta om 3 procent.

Som framgått ovan har domstolen bedömt avgäldsunderlaget till 250 kr/kvm. Den årliga tomträttsavgälden för den avgäldsperiod som börjar löpa den 1 oktober 2021 ska därför bestämmas till 40 376 kvm * 250 kr/kvm * 0,03 = 302 820 kronor.

Mark- och miljödomstolen bedömer att den nya tomträttsavgälden inte äventyrar panträttshavarnas säkerhet.

Rättegångskostnader

En part som tappar målet ska enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken ersätta motpartens rättegångskostnad om inte annat är stadgat. I 18 kap. 4 § rättegångsbalken finns bestämmelser om hur rättegångskostnadsansvaret ska fördelas när i målet förekommer flera yrkanden och parterna ömsom vinner och förlorar eller när ett yrkande bifalls endast till en del. I båda situationerna kan rätten kvitta kostnaderna eller jämka kostnaderna, om inte kostnaderna för de olika yrkandena i målet kan

särskiljas. Har parten förlorat endast i ringa mån får rätten istället tillerkänna parten full ersättning för kostnaderna. Även vid tillämpning av reglerna i 4 § ska hänsyn tas till huvudregeln i 1 §.

Talan i målen väcktes i september 2020. Handläggningen har innehållit förhållandevis omfattande skriftväxling, muntlig förberedelse, planering av huvudförhandling, som dock med hänsyn till parternas inställning i frågan inte kom att hållas, samt skriftligt slutförande av talan. Det ska antecknas, att Catena inledningsvis grundade sitt yrkande på en avgäldsränta om 3,0 procent, men i mars 2022 gjorde gällande avgäldsränta på två procent. Detta med hänvisning till bedömningar gjorda i avgöranden från Mark- och miljödomstolen i Nacka (mål nr F 6567-20 samt F 2993-21). Catena har dock inte ändrat sitt yrkande. Tornstaden har genom målets handläggning grundat sitt yrkande på en avgäldsränta om 3,25 procent. Tornstaden har gjort gällande att Catenas förfarande i denna del utgör försumlig processföring och medför ökade processkostnader, vilket medför rättegångskostnadsansvar enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Av nämnda bestämmelse framgår följande. Har part genom att utebliva från rätten eller ej iakttaga föreläggande, som rätten meddelat, eller genom påstående eller invändning, som han insett eller bort inse sakna fog, eller annorledes genom vårdslöshet eller försummelse föranlett uppskov i målet eller eljest vållat kostnad för motparten, vare han skyldig att ersätta sådan kostnad, huru rättegångskostnaden i övrigt än skall bäras.

Parterna har inte åberopat några mera utförliga åtgärdsredogörelser eller annan närmare specifikation. Kostnaderna får bedömas mot bakgrund av vad som förevarit under målens handläggning. Sett till utgången har Catena i det närmaste fått full framgång med sin talan. Målens prövning har emellertid rört två frågor, den om markvärdet och den om avgäldsräntans nivå. Vidkommande avgäldsräntan har varken Catena eller Tornstaden fått full framgång, om än de nått olika långt. Parterna har inte under målens förberedelse haft samma uppfattning om avgäldsräntans nivå. Av detta följer att båda parter haft skäl att argumentera för nivån och

föra bevisning. Med hänsyn till utgången har detta – för Catenas del – haft mindre betydelse. Det sätt på vilket Catena fört sin talan i denna del kan enligt mark- och miljödomstolen inte anses så försumligt att något ansvar enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken uppkommit.

När det gäller markvärdet beaktar mark- och miljödomstolen, att de utlåtanden parterna åberopat i sin helhet avser värderingen av den aktuella tomträtten, varför parternas kostnader för utredningen ska hänföras till denna fråga. Vid en sammantagen bedömning anser mark- och miljödomstolen att det saknas skäl att frångå huvudregeln, att den part som tappar målet ska ersätta motpartens rättegångskostnad om inte annat är stadgat. Med målets utgång är Tornstaden att anse som tappande part och ska därmed ersätta Catena för rättegångskostnader. Det yrkade beloppet om 123 000 kr är skäligt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-01)
Överklagande senast den 28 juni 2023.

[redacted] [redacted]

_____

I domstolens avgörande har deltagit [redacted]

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060007

DOM
2026-03-04
Stockholm

Mål nr
F 5156-22

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2022-03-31 i mål nr F 6227-20, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart
Norrköpings kommun

Ombud: H.W

Klagande och motpart
Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB

Ombud: L.F

SAKEN
Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten A i Norrköpings kommun

---

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på det sättet att tomträttsavgälden för fastigheten A i Norrköpings kommun fastställs till 155 090 kr per år för den avgäldsperiod som började löpa den 1 januari 2022 och löper fram till och med den 31 december 2041.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 50 **E-post**: svea.avd6@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 08:00–16:30

2. Norrköpings kommun ska ersätta Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen med 12 400 kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

_____

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Norrköpings kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljödomstolens dom och fastställa den årliga tomträttsavgälden för fastigheten A i Norrköpings kommun till 252 021 kr för den avgäldsperiod som började löpa den 1 januari 2022 och löper fram till och med den 31 december 2041.

Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB (bolaget) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljödomstolens dom på följande sätt.

a) Fastställa den årliga tomträttsavgälden för fastigheten A i Norrköpings kommun till 107 550 kr för den avgäldsperiod som började löpa den 1 januari 2022 och löper fram till och med den 31 december 2041, och
b) förplikta Norrköpings kommun att ersätta bolagets rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen med där yrkat belopp.

Parterna har motsatt sig varandras respektive ändringsyrkanden och yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i mark- och miljödomstolen, dock med följande förtydliganden och tillägg.

Kommunen

Mark- och miljödomstolen har gjort en korrekt bedömning i fråga om markvärdet. Jämförelseobjektens parkeringsmöjligheter skiljer sig inte ifrån den i målet aktuella fastigheten på ett sådant väsentligt sätt att det ska beaktas i värderingen. Att bolaget har anskaffat fler parkeringsmöjligheter genom förvärv av närliggande fastigheter har inte varit påkallat av tomträttsavtalet utan ett övervägande som bolaget gjort på egen hand utifrån vad det anser vara bästa sättet att disponera fastigheten.

Mark- och miljödomstolen har fastställt avgäldsräntan till en nivå som inte överensstämmer med gällande praxis. För 20-åriga tomträttsavgälder, som i detta fall, ska avgäldsräntan uppgå till 3,25 procent, med triangeleffekten inkluderad. I Högsta domstolens avgörande den 24 april 2025 i mål nr T 3706-25 (”Smyrna”, NJA 2025 s. 399) prövades tomträttsavgälden för en fastighet avsedd för bostadsändamål. Fastigheten A innehåller en mindre del (509 kvadratmeter) bostadsyta och en klart övervägande del (2 491 kvadratmeter) handelsyta. Eftersom endast en sjättedel av den disponibla ytan utgör bostad är inte de bostadssociala hänsyn som låg till grund för Högsta domstolens avgörande relevanta på samma sätt och en högre avgäldsränta är påkallad. För en kommersiell aktör som förfogar över en yta i huvudsak avsedd för handelsändamål föreligger inte några bostadssociala hänsyn.

Bolaget

Mark- och miljödomstolens bedömning av markvärdet är felaktig. Domstolen har inte tagit hänsyn till att bebyggelsens omfattning inom regleringsobjektet medför en sämre relativ tillgång till parkeringsyta än inom jämförelseobjekten. Att tillgång till goda parkeringsmöjligheter är väsentligt för en handelsfastighet i ett läge som förutsätter bilburna kunder är en självklarhet. Upplysningen om att bolaget förvärvat extra parkeringsytor för att bota bristen på parkeringsmöjligheter lämnades enbart i syfte att poängtera hur viktigt det är med goda parkeringsmöjligheter för den aktuella typen av fastighet. Jämförelsen mellan reglerings- och jämförelseobjekt ska ske med bortseende från hur bolaget har löst parkeringsfrågan och enbart med beaktande av att regleringsobjektet har sämre tillgång till parkeringsmöjligheter inom egen tomt än jämförelseobjekten. Tomträttsavgälden ska baseras på markens marknadsvärde och det finns bara ett sådant. Om marken värderas utifrån jämförelseobjektens priser per kvadratmeter tomtarea beaktas skillnader mellan reglerings- och jämförelseobjektens kvalitet automatiskt. Om marken värderas utifrån jämförelseobjektens priser per kvadratmeter BTA som mark- och miljödomstolen har gjort, måste en skönsmässig nedjustering göras med hänsyn till regleringsobjektets lägre kvalitet med avseende på parkeringsmöjligheterna, det har inte mark- och miljödomstolen gjort.

I enlighet med Högsta domstolens avgörande ”Smyrna” ska avgäldsräntan uppgå till 2 procent, med triangeleffekten inkluderad.

HANDLÄGGNINGEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Målet har under perioden 20 oktober 2023–14 augusti 2025 varit vilandeförklarat i avvaktan på Högsta domstolens avgörande ”Smyrna” (NJA 2025 s. 399).

Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 50 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling. Utredningen har varit densamma som i mark- och miljödomstolen, med det undantaget att bolaget har hänfört sig till det ovan nämnda avgörandet ”Smyrna” i fråga om avgäldsräntan.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Tomträttsavgäldens storlek

Mark- och miljödomstolen har funnit att en skälig tomträttsavgäld för den 20-åriga avgäldsperioden som inleddes den 1 januari 2022 uppgår till 174 476 kronor med en tillämpning av ett markvärde om 7 754 500 kronor och en avgäldsränta om 2,25 procent. Parterna är oense om såväl markvärdet på prövningsfastigheten som storleken på avgäldsräntan.

Som framgår av mark- och miljödomstolens dom ska avgälden bedömas utifrån markvärdet, med beaktande av ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Bedömningen ska ske utan hänsyn till den bebyggelse som finns på fastigheten, men med beaktande av bl.a. innehållet i tomträttsavtalet och gällande detaljplan. I första hand ska markvärdet fastställas utifrån ortsprismetoden, dvs. genom en jämförelse med priser vid genomförda överlåtelser eller upplåtelser på fastighetsmarknaden. Parterna är i detta fall överens om att fastigheterna B (tidigare del av B1) och C är de jämförelseobjekt som ska beaktas vid prövningen, men är oense om på vilket sätt dessa ska jämföras med fastigheten A. Kommunen menar att

jämförelsen bör avse priset per kvadratmeter bruttoarea, BTA, medan bolaget anser den bör avse priset per kvadratmeter tomtarea, TA, vilket enligt bolaget skulle beakta att tillgången till parkering på prövningsfastigheten är sämre.

Utgångspunkten vid en värdering som utgår ifrån ortsprismetoden bör vara priset per kvadratmeter BTA, eftersom det i normalfallet är möjligheten att bebygga fastigheten som en köpare betalar för. Det är också anledningen till att gällande detaljplan är relevant vid jämförelsen och kan få påverkan på bedömningen av markvärdet. Den totala ytan tomtarea (TA) säger normalt mindre om en fastighets värde. Det framstår t.ex. som sannolikt att en stor fastighet med en liten byggrätt har ett lägre värde än en mindre fastighet med en större byggrätt. En jämförelse som utgår ifrån priset per kvadratmeter TA skulle därför i många fall kunna bli missvisande. Bolaget har inte anfört tillräckliga skäl för att frångå detta och utgångspunkten vid värderingen av handelsytan är därför ett kvadratmeterpris om 2 500 kr per kvadratmeter BTA.

Frågan är då om handelsytan ska åsättas ett värde i enlighet med detta eller om det finns några värdesänkande förhållanden som ger skäl att justera värdet. Bolaget har gjort gällande att fastigheten har sämre tillgång till parkering än jämförelseobjekten och att en skönsmässig nedjustering av värdet därför ska göras. Till stöd för att parkeringsmöjligheterna på A är sämre har bolaget gjort gällande att jämförelse-objekten har lägre exploateringstal (bruttoarea/totalarea, dvs. att byggrätten upptar en mindre andel av fastighetens totala yta) samt att bolaget har förvärvat till A närliggande fastigheter för att tillskapa en acceptabel parkeringssituation.

Olika förutsättningar att ordna adekvata parkeringsmöjligheter i anslutning till fastigheter för handelsändamål kan utgöra en sådan omständighet som medför att det finns skäl att värdera fastigheter olika. Olikheterna måste dock vara av sådan storlek att det kan antas ha en generell påverkan på marknadspriset. Den skillnad i exploateringsgrad mellan prövningsfastigheten och jämförelseobjekten som bolaget pekat på, är enligt Mark- och miljööverdomstolen inte tillräcklig för att vid en värdering av fastigheten A avvika från det värde som följer av jämförelseobjekten. Vid en samlad bedömning saknas det därför skäl att göra någon annan bedömning än mark- och miljödomstolen vad gäller markvärdet.

I fråga om avgäldsräntan gör Mark- och miljööverdomstolen följande bedömning.

Kommunen har i fråga om avgäldsräntan anfört att de bostadssociala hänsyn som låg till grund för Högsta domstolens avgörande ”Smyrna” inte gör sig gällande i ett fall som det förevarande där den övervägande majoriteten av den disponibla ytan nyttjas för handelsändamål. Avgörandet är inte begränsat till tomträttsupplåtelser för bostadsändamål. Högsta domstolens bedömning av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden gäller även vid omprövning av avgälder för tomträtts-upplåtelser för kommersiella ändamål (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 2 mars 2026 i mål nr F 9099-23). Vad kommunen i övrigt har anfört leder inte till någon annan slutsats än att avgäldsräntan, som bolaget har gjort gällande, ska uppgå till 2 procent, med triangeleffekten beaktad.

Vid en tillämpning av en avgäldsränta om 2 procent ska mark- och miljödomstolens dom ändras och den årliga avgälden för tomträtten för den avgäldsperiod som började löpa den 1 januari 2022 ska bestämmas till 155 090 kronor (0,02 * 7 754 500 kronor).

Rättegångskostnader

Vid denna utgång saknas det skäl att göra en annan bedömning än mark- och miljödomstolen såvitt avser rättegångskostnaderna där.

Mark- och miljödomstolens dom har överklagats av båda parterna. I Mark- och miljö-överdomstolen har bolaget fått viss framgång med sitt överklagande. Kommunen ska därför åläggas att ersätta en del av bolagets rättegångskostnader i Mark- och miljö-överdomstolen (jfr 18 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken). Mot bakgrund av frågorna i målet, samt graden av bolagets framgång, ska kommunen ersätta en femte-del av bolagets rättegångskostnader. Yrkat belopp om 62 000 kr framstår som skäligt, även mot bakgrund av vad kommunen har anfört om att det saknas arbetsredogörelse, att målet har varit vilandeförklarat och att skriftväxlingen har varit begränsad. Kommunen ska därför åläggas att ersätta bolaget med 12 400 kr avseende rättegångs-kostnader.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2026-04-01

[redacted]

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
3:5

Mål nr F 6227-20

Rättelse/komplettering

Dom, 2022-03-31

Rättelse, 2022-04-26
Beslut av: rådmannen [redacted]

Beslut om rättelse enligt 17 kap 15 § rättegångsbalken

På grund av förbiseende har besvärshänvisning MMD-11 fogats, som bilaga 1 till domen. Rätteligen ska till domen som bilaga 1 fogas besvärshänvisning MMD-01. Den felaktigt bifogade blanketten MMD-11 ersätts därför av blankett MMD-01.

HUR MAN ÖVERKLAGAR DETTA RÄTTELSEBESLUT, se MMD-11
Överklagande senast den 17 maj 2022

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2022-03-31
meddelad i
Växjö

Mål nr F 6227-20

PARTER

Kärande
Norrköpings kommun

Ombud: H.W

Svarande
Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB

Ombud: L.F

SAKEN
Tomträttsavgäld avseende fastigheten A, Norrköpings kommun

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen fastställer den årliga avgälden för tomträtten på fastigheten A i Norrköpings kommun till 174 476 kronor för den avgäldsperiod som börjar löpa den 1 januari 2022 och löper fram till och med den 31 december 2041.

Mark- och miljödomstolen förordnar att vardera parten ska svara för sina egna rättegångskostnader.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 81 351 03 Växjö	Kungsgatan 8	0470-560 100 **E-post**: mmd.vaxjo@dom.se www.domstol.se/vaxjo-tingsratt		måndag – fredag 08:00–16:00

BAKGRUND

Ägare till fastigheten A är Norrköpings kommun och innehavare av tomträtten som belastar nämnda fastighet är Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB.

För avgäldsperioden som löper från den 1 januari 2022 till den 31 december 2041 har Norrköpings kommun och Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB inte kunnat enas om till vilket belopp som tomträttsavgälden ska bestämmas. Norrköpings kommun har därför genom stämning riktad mot Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB ansökt om att mark- och miljödomstolen fastställer av tomträttsavgälden för perioden som löper från den 1 januari 2022 till den 31 december 2041.

YRKANDEN M.M.

Norrköpings kommun, fortsättningsvis kommunen, yrkar att mark- och miljödomstolen ska fastställa att tomträttsavgälden för fastigheten A i Norrköpings kommun från och med den 1 januari 2022 ska utgå med 252 021 kronor.

Norrköpings kommun yrkar även på ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp 102 410 kronor.

Nyfosa Ugnen 5 Fastighets AB, fortsättningsvis bolaget, motsätter sig bifall till kommunens talan och yrkar att mark- och miljödomstolen ska fastställa avgälden för den nya avgäldsperioden till 107 550 kronor samt yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp om 102 410 kronor, varav 92 000 kronor utgör ombudsarvode, 6 000 kronor kostnad för konsultation med tekniskt biträde och 4 410 kronor mervärdeskatt.

Kommunen anför till stöd för käromålet bland annat följande.

Avgälden ska bestämmas utifrån att 509 kvadratmeter utgör bostadsyta och 2 491 kvadratmeter utgör handelsyta. Markvärdet för bostadsytan uppgår till 3 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea och värdet för handelsytan uppgår till 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Med dessa värderingar och nämnda uppdelning av ytan

mellan handels- och bostadsändamål blir avgäldsunderlaget 7 754 500 kronor. Avgäldsräntan ska vidare bestämmas till 3,25 procent. Med nämnda avgäldsunderlag och avgäldsränta ska då tomträttsavgälden bestämmas till 252 021 kronor för den avgäldsperiod som börjar löpa den 1 januari 2022.

På fastigheten finns en obebyggd yta som används för att röra sig på. Nämnda yta ingår i byggrätten för fastigheten och kan bebyggas. Denna yta ska därför inräknas vid bestämmande av den yta som ska ligga till grund för värderingen. Om den obebyggda ytan tas med ska en bruttoarea om 3 000 kvadratmeter läggas till grund för värderingen. Det kan inte förväntas med hänsyn till rådande bebyggelseförhållanden på fastigheten att någon tillkommande bebyggelse skulle kunna ske i höjdled. Någon ytterligare tillkommande bruttoarea har därför inte tagits med vid värderingen.

Vid värderingen av byggrätten för handelsändamål har kommunen använt sig av jämförelseobjekt. Fastigheten C således år 2018 med en bedömd byggrätt om 2 637 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 6 600 000 kronor. Den nämnda köpeskillingen dividerad med storlek på bedömd byggrätt ger ett markvärde om 2 502 kronor per kvadratmeter (6 600 000 kronor/2 637 kvadratmeter).

Kommunen har vidare sålt del av fastigheten B1 för handelsändamål. Marken såldes för 6 000 000 kronor. Köparen betalade 2 400 kronor per kvadratmeter bruttoarea, men ska därtill också bekosta en tredjedel av gatan inom ett område benämnt C enligt detaljplanen. Belopp om 2 400 kronor ska således ses i ljuset av kostnaden för gatan, vilket gör att beloppet om 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea är relevant även i det fall.

Det av bolaget hävdade värdet om 450 kronor per kvadratmeter har bolaget kommit fram till genom att på jämförelseobjekten dividera försäljningsbeloppet med antal kvadratmeter på fastigheten som omfattar även de delar av fastigheten som inte omfattas av någon byggrätt. Enligt kommunen är detta inte en korrekt värdering, utan anser att värderingen ska ske utifrån värdet på den bruttoarea som rimligen kan bebyggas på fastigheten A enligt detaljplanen, det vill säga 2 500 kronor per

kvadratmeter bruttoarea för handel. Övriga ytor runtomkring byggrätten, men inom fastigheten A genererar inget värde.

Vad gäller avgäldsräntan har av bolaget åberopad dom överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Tillsvidare ska därför nuvarande praxis tillämpas vilket ger den av kommunen hävdade räntan om 3,25 procent.

Bolaget anför till stöd för sin inställning bland annat följande.

På fastigheten A uppgår markvärdet för bostäder till 1 527 000 kronor (509 kvadratmeter x 3 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea) samt markvärdet för handel till 3 253 000 kronor (7 228 kvadratmeter totalyta x 450 kronor).

Bolaget vitsordar det av kommunen antagna markvärdet om 3 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea för mark som enligt planen får användas för bostadsändamål. Däremot bestrids det av kommunen angivna markvärdet om 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea som enligt planen kan användas för handelsändamål.

Bolaget godtar i och för sig att värderingen av byggrätten för handelsändamål kan grunda sig på de av kommunen åberopade jämförelseobjekten. Objekten kan emellertid inte jämföras på det sätt som kommunen gjort.

För handelsfastigheter av det slag som det är fråga om i detta fall är tillgång till parkeringsplatser av avgörande betydelse. Detta förutsätter låga exploateringstal (bruttoarea/tomtarea) så att goda parkeringsmöjligheter finns inom den förvärvade marken. C har ett exploateringstal om 0,23 (2 637 kvadratmeter bruttoarea/11 472 kvadratmeter). Fastigheten B1 har ett exploateringstal om 0,28 (2 500 kvadratmeter bruttoarea/9 285 kvadratmeter totalarea).

Fastigheten A har ett högre exploateringstal om 0,35 (2 491 kvadratmeter bruttoarea/7 228 kvadratmeter totalarea). Detta innebär sämre tillgång på parkeringsplatser för handeln inom denna fastighet. För att kompensera för bristen på

parkeringsmöjligheter inom fastigheten A har bolaget med äganderätt för-värvat de närliggande fastigheterna D och E med en sammanlagd yta om 2 441 kvadratmeter. Dessa fastigheter nyttjas för parkeringsändamål. Därigenom har skapats ett tillfredsställande parkeringssituation för han-deln vid exploateringstalet 0,27 (2 491 kvadratmeter bruttoarea/9 285 kvadratmeter totalarea). Sistnämnda exploateringstal är jämförbart med jämförelseobjektens exploateringstal.

Kommunens ortsprisanalys beaktar inte att behovet av parkering är bättre tillgodo-sett inom de båda jämförelseobjekten. För att beakta denna skillnad måste jämfö-relseobjektens priser relateras till tomtytan i stället för bruttoarean vid jämförelsen med A. I annat fall blir parkeringsytan behandlad som vad som kan benämnas som gratis tillgång, vilket inte är fallet.

För C blir analysvärdet 575 kronor per kvadrameter tomtarea (6 600 000 kronor/11 472 kvadratmeter). För B1 blir det 323 kronor per kvadratmeter tomtarea (3 000 000 kronor/9 285 kvadratmeter). Genomsnittet härav blir 450 kronor per kvadratmeter tomtarea, vilket tillämpat på fastigheten A ger ett markvärde om 3 253 000 kronor.

Mark- och miljödomstolen i Nacka har meddelat en i vilken avgäldsräntan inklusive den så kallade triangeleffekten vid tioårig avgäldsperiod bestämts till 2 procent i stället för tidigare vedertagna 3 procent. Enligt domskälen i nämnda dom föreligger stöd för att 2,25 procent inklusive så kallad triangeleffekt numera är att anse som skälig avgäldsränta vid en tjugoårig avgäldsperiod.

DOMSKÄL

Målets handläggning

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 42 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken.

Utgångspunkter för prövningen

Vid omprövning av tomträttsavgäld ska domstolen enligt bestämmelserna i 13 kap. 11 § jordabalken bestämma avgälden för den kommande perioden på grundval av det värde marken äger vid tiden för omprövningen. Vid bedömande av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och till de närmare föreskrifter som ska tillämpas ifråga om fastighetens användning och bebyggelse. Det innebär vid sådan omprövning som nu är ifråga att bedömningen ska ske utan hänsyn till den bebyggelse som finns på området men med beaktande av innehållet i tomträttsavtalet, gällande detaljplan samt de investeringar i vatten och avlopp samt normala markanläggningar som anlagts av tomträttsinnehavaren. Detta innebär att det pris som ska sökas är det som marknaden är beredd att betala för fastigheten i avröjt skick dock med de begränsningar som är inskrivna i tomträttsavtalet.

Det är i målet ostridigt mellan parterna att en yta om 509 kvadratmeter används för bostäder och att denna yta ska åsättas ett värde om 3 000 kronor per kvadratmeter. Det har inte framkommit något som ger anledning att frångå parternas uppfattning vad gäller storlek på yta som används för bostadsändamål och markvärdet på denna yta. Vad domstolen härefter har att ta ställning till är vilket värde som ska sättas för den yta som används för handel och vilken avgäldsränta som ska beräknas.

Ortprisunderlag för handel och parkeringsmöjligheter

Vid bestämmande av markvärde i tomträttssammanhang, liksom vid all fastighetsvärdering, ligger svårigheten i att få tillgång till tillräckligt många och tillräckligt likartade jämförelseobjekt. Ett jämförelseobjekt är sällan direkt jämförbart med det värderingsobjekt vars marknadsvärde ska bedömas. Det är därför bra att ha flera jämförelseobjekt när ett markvärde ska bestämmas.

De jämförelseobjekt som parterna fört fram bör analyseras så att domstolen kan välja att fästa störst vikt vid de objekt som är lättast att jämföra med. Objekt som skiljer sig för mycket eller på många olika sätt så att det åsatta värdet blir alltför osäkert ska undvikas. I de fall jämförelseobjekten har likartade förutsättningar bör man kunna acceptera ett lägre antal objekt vill tillämpning av ortsprismetoden.

Domstolen konstaterar att parterna är ense om att jämförelseobjekten, B1 och C kan ligga till grund för värderingen av handelsytan. Domstolen anser vidare att objekten har likartade förutsättningar som gör att objekten kan ligga till grund för att söka ett värde trots att objekten är få till antalet.

Kommunen har anfört att beräkningen för handel ska utgå från 2 500 kronor per kvadratmeter handelsyta medan bolaget istället har anfört att ytan ska värderas till 450 kronor per kvadratmeter tomtyta. Parterna är i och för sig ense om att B1 och C kan utgöra lämpliga jämförelseobjekt, men bolaget har i målet anfört att vid bestämmande av värdet för A måste också beaktas att denna fastighet har sämre parkeringsmöjligheter. Härigenom skiljer sig fastigheten A i ett väsentlig avseende från de båda jämförelseobjekten. Enligt bolaget är det för värdet på handelsfastigheter av avgörande betydelse att uppnå en tillräckligt stor andel parkeringsmöjligheter. Vid en jämförelse mellan fastigheten A och de båda jämförelseobjekten fastigheterna B1 och C måste därför denna skillnad avseende parkeringsmöjligheter också vägas in och hänsyn tas till att bolaget förvärvat näraliggande fastigheter för att få till stånd en godtagbar parkeringssituation. I annat fall blir det inte en korrekt jämförelse enligt bolaget.

Domstolen anser att det i detta fall stått bolaget fritt att lösa parkeringssituationen genom förvärv av näraliggande fastigheter. Nämnda förvärv grundar sig inte på att bolaget skulle ha haft någon skyldighet enligt tomträttsavtalet att lösa parkeringssituationen. Det rör sig i stället om av bolaget gjorda överväganden beträffande vad som varit bästa sätt att disponera över den aktuella tomträtten på fastigheten A. Frivilliga dispositioner av nu aktuellt slag från tomträttshavarens sida anser domstolen inte kan läggas till grund för att sänka värdet på den yta som ska värderas (jmf. MÖD:s dom av den 23 april 2015 i mål F 10537-14). Vidare har det även med beaktande av vad bolaget anfört inte framkommit att de båda jämförelseobjekten vad gäller ägarens möjligheter att disponera över marken väsentligen skiljer sig från de som föreligger för ägaren till tomträtten på fastigheten A. Någon justering av markvärdet i sänkande riktning såvitt avser handelsytan ska därför inte göras. Domstolen finner således sammantaget att kommunens yrkade nivå om 2 500 kronor per kvadratmeter torde spegla en skälig nivå för handelsytan.

Avgäldsränta

Kommunen har anfört att avgäldsräntans storlek ska vara 3,25 procent och bolaget har anfört att denna ska vara 2,25 procent. Bolaget har till stöd för sin inställning givit in i målet en rapport om konjunkturläget samt hänvisat till de överväganden som mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har gjort i dom den 25 november 2021 i mål nr F 6557-20.

Avgäldsräntan för avgäldsperioder om tio år har i ett flertal avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen de senaste åren fastställts till 3 procent inklusive kompensation för triangeleffekten (se bland annat domar av den 3 april 2014 i mål F 6747–13, av den 3 juli 2015 i mål F 472-15, av den 22 december 2017 i mål F 9187-16 och av den 25 januari 2019 i mål F 8273-17).

Av förarbetena (NJA II 1953 s. 372) framgår att avgälden ska motsvara en skälig ränta på markvärdet. Detta är i princip liktydigt med kravet på förräntning av det investerade kapitalet som en tänkt köpare av marken i avröjt skick kan antas ha räknat med (jfr NJA 1975 s. 385). Av NJA 1986 s. 272 framgår att det inte går att uppnå någon exakthet i ränteberäkningen och att det är fråga om en skälighetsbedömning. Avgäldsräntan som söks ska vara långsiktig och har historiskt endast ändrats med mindre justeringar.

Bolaget har till stöd för sin inställning vad gäller nivå på avgäldsränta åberopat två rapporter från konjunkturinstitutet angående realräntans utveckling samt ett sakkunnigutlåtande från ekonomi doktor E.K. Kommunen har främst med hänvisning till att praxis inte ändrats anfört att avgäldsräntan bör bestämmas till 3,25 procent, men utöver hänvisning till rådande praxis inte redovisat något annat underlag till stöd för sin inställning. Enligt domstolens bedömning har kommunen inte anfört tillräckliga omständigheter för att ifrågasätta de underlag som bolaget åberopat till stöd för att utvecklingen är sådan att avgäldsräntan bör bestämmas till 2,25 procent. Övervägande skäl talar sammantaget för att en avgäldsränta om 2,25 procent framstår som en skälig och långsiktig räntenivå inkluderat med kompensation för triangeleffekten avseende en 20 årig avgäldsperiod.

Det kan också i sammanhanget konstateras att det finns ett antal avgöranden från mark- och miljödomstolar där avgäldsräntan bestäms till en nivå mellan 2 procent och 2,25 procent som också är föremål för prövning i Mark- och miljööverdomstolen.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ovan gjorda överväganden anser domstolen således att avgälden ska fastställas till: (2 491 kvm handelsyta * 2 500 kr/kvm) + (509 kvm bostadsyta * 3000 kr/kvm) = 7 754 500 kronor. Med avgäldsränta 2,25 % blir således avgälden 174 476 kronor för den avgäldsperiod som börjar löpa den 1 januari 2022 och löper fram till och med den 31 december 2041. Domstolen bedömer också att denna höjning av avgälden inte kan påverka eventuella panthavares intressen negativt.

Rättegångskostnader

En part som tappar målet ska enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken ersätta motpartens rättegångskostnad, om inte annat är stadgat. I 18 kap. 4 § finns bestämmelser om hur rättegångskostnadsansvaret ska fördelas när i målet förekommer flera yrkanden och parterna ömsom vinner och förlorar eller när ett yrkande bifalls endast till en del. I dessa situationer kan rätten kvitta eller jämka kostnaderna, om inte kostnaderna för de olika yrkandena i målet kan särskiljas.

Med anledning av den nu aktuella utgången i målet kan inte någon part anses vara tappande part. Domstolen anser därför med stöd av 18 kap 4 § rättegångsbalken att vardera parten ska bära sina egna kostnader och förordnar om detta på sätt som framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-01)
Överklagande senast den 21 april 2022.

[redacted]

[redacted]

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060403

DOM
2026-07-15
Stockholm

Mål nr
F 8748-25

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2025-05-23 i mål nr F 6439-22 och F 8503-22, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart
Stockholms kommun
105 35 Stockholm

Ombud: G.S.och E.G.

Klagande och motpart
Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB, 916502-7971
c/o Vasakronan AB
Box 30074
104 25 Stockholm

Ombud: C.G.och M.L.

SAKEN
Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheterna X och Y i Stockholms kommun

---

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens dom.

2. Stockholms kommun ska ersätta Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB för dess rättegångskostnad i Mark- och miljööverdomstolen med 1 181 388 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom. Av beloppet avser 918 752 kr ombudsarvode.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 50 **E-post**: svea.avd6@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 08:00–16:30

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Stockholms kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljödomstolens dom och avseende fastigheten X fastställa den årliga tomträttsavgälden för den avgäldsperiod som började löpa den 1 oktober 2023 till i första hand 41 466 620 kr och i andra hand till 38 276 880 kr. Avseende fastigheten Y har kommunen yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa den årliga tomträttsavgälden för den avgäldsperiod som började löpa den 15 december 2023 till i första hand 41 762 500 kr och i andra hand till 38 550 000 kr. Slutligen har kommunen yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska befria kommunen från skyldigheten att ersätta bolagets rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen och i stället förplikta bolaget att ersätta kommunens rättegångskostnader där, alternativt att sätta ned det belopp som kommunen ålagts att ersätta bolaget för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.

Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska ogilla kommunens yrkanden om höjning av tomträttsavgälderna.

Parterna har bestridit varandras ändringsyrkanden och yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som antecknats i mark- och miljödomstolens dom. De har i huvudsak gjort följande förtydliganden och tillägg i Mark- och miljööverdomstolen.

Kommunen

Avgäldsräntans storlek

Mark- och miljödomstolen har rakt av tillämpat en riskfri real statslåneränta som direktavkastningskrav på en betydligt mer riskfylld investering i mark. Det innebär att det sker en överföring av en del av avkastningen på marken från fastighetsägaren till tomträttshavaren och att innehavare av en kommersiell tomträtt subventioneras med stöd av allmänna medel, jämfört med en innehavarare av en friköpt fastighet som finansierat sitt förvärv på betydligt mer marknadsmässiga villkor. Det strider mot syftet med och grunderna för tomträttsinstitutet.

Kommunen har redovisat omfattande underlag för att bedöma direktavkastningskravet och därmed en skälig avgäldsränta genom direkta observationer på fastighets-marknaden, främst genom utredningarna från B.B.. Mark- och miljödomstolen har kortfattat avfärdat metoden genom att hänvisa till att det föreligger osäkerheter gällande bedömningarna och definitionerna i modellen samt att det ”*i denna del saknas teoribildning som stödjer antagandet att värderelationen mellan mark och byggnad går att applicera på hur direktavkastningskravet ska fördelas mellan dessa*”. Mark- och miljödomstolens påstående att det skulle ”*saknas teori-bildning*” som stödjer den empiriska studie som B.B. har utfört och att den därför inte skulle gå att tillämpa framstår som helt taget ur luften och var inte något som gjordes gällande i målet.

Alla värderingsmetoder är mer eller mindre komplexa. Beräkningarna i B.B.s två studier är mindre osäkra och komplexa än andra metoder som används vid fastighetsvärdering. Som Högsta domstolen uttalat i rättsfallet NJA 1986 s. 272, ”Beridarebanan”, går det inte att uppnå någon exakthet vid beräkningen av avgälds-räntan. En viss osäkerhet vid bedömningen av direktavkastningskravet på mark får därmed generellt accepteras. B.B.s studie som utgår från direktavkastnings-krav för bebyggda äganderätter och tomträtter i Stockholm CBD (*Central Business District*) är förhållandevis okänslig vad avser eventuell osäkerhet angående mark-värdesandelen. De värden som B.B. använder i sin studie är vidare helt i

linje med de värden som tomträttshavaren och andra stora fastighetsbolag etablerade i samma område utgår ifrån i sina årsredovisningar.

När det gäller B.B.s andra studie avseende överlåtelser av bebyggda tomträtter i Stockholm CBD framgår det inte av domskälen om den har beaktats av mark- och miljödomstolen. Inga relevanta invändningar har i målet framförts mot studien. Känslighetsanalysen visar att resultatet av studien är tämligen robust och slutsatserna som dras av studierna är mycket försiktiga. Resultatet stödjer slutsatserna som kan dras av B.B.s första studie, vilket tillsammans ger ett mer tillförlitligt stöd för den påstådda nivån på direktavkastningskravet på mark.

Kommunen har vidare kunnat komplettera B.B.s andra studie med en analys av överlåtelsen i februari 2024 av tomträtten till fastigheten Z. Av analysen framgår att överlåtelsen utvisat en köpeskilling med ett signifikant övervärde i förhållande till byggnadsvärdet. Slutsatsen kan därmed dras att den reala avgäldsräntan enligt vid överlåtelsen gällande praxis, dvs. 2,75 procent, markant understeg ett marknadsmässigt direktavkastningskrav på mark.

En investering i mark är en betydligt mer riskfylld investering än en motsvarande ”investering” i den svenska staten, dvs. en investering i riskfria statsobligationer. Ett sätt att hantera skillnaden är att lägga på ett risktillägg. Ett annat är att i stället utgå från den finansieringskostnad eller låneränta som vanliga investerare kan räkna med när de gör sina investeringar. Ett företag som vill göra en investering i en riskfylld tillgång, som t.ex. mark, kan inte räkna med att finansiera sig till en så låg kostnad som svenska staten. Det har S.W. utgått från när han analyserat en långsiktig realränta på marknaden för företagsobligationer. Finansieringskostnaden är för en investerare en miniminivå för avkastningskravet.

För att en långsiktig riskfri real statslåneränta ska kunna ligga till grund för en skälig avgäldsränta måste domstolen ta hänsyn till de skillnader i risk och avkastningskrav som finns mellan investeringar i mark respektive riskfria statsobligationer. Det har inte mark- och miljödomstolen gjort. Domstolen har i stället konstaterat att det får anses

visat att en investering i obebyggd tomtmark för kontor i Stockholm CBD är en realvärdesäker tillgång och att något påslag för risk inte ska göras. Det är oklart vilken bevisvärdering som ligger bakom detta. Även tomträttshavarnas sakkunniga har instämt i skillnaderna i risk.

Rättegångskostnadernas fördelning

Även om Mark- och miljööverdomstolen skulle fastställa mark- och miljödomstolens dom är fördelningen av rättegångskostnaderna i mark- och miljödomstolen felaktig. Målen innehöll en stor mängd delfrågor som inte enkelt kan delas upp i två huvudfrågor som mark- och miljödomstolen har gjort. Parterna var t.ex. inledningsvis oense om vilket markvärde som skulle ligga till grund för avgäldsberäkningen och förde bevisning om detta. Kommunen gjorde gällande en avgäldsränta om 3,25 procent och tomträttshavaren gjorde gällande en avgäldsränta om 1,2 procent. Mark- och miljödomstolen fastställde en avgäldsränta om 2 procent, ganska nära mitt emellan parternas ståndpunkter. Att hävda att tomträttshavaren varit fullt ut vinnande är felaktigt. Inte heller om man utgår ifrån det ekonomiska utfallet kan tomträttshavaren anses fullt ut vinnande.

Bolaget

Avgäldsräntans storlek

Bolaget instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att direktavkastningsmetoden inte kan tillämpas. Metoden bygger på osäkra bedömningar, särskilt avseende definitioner av driftnetton och avkastningskrav på obebyggd mark. Bolaget instämmer också i bedömningen att metoden inte är förankrad i tillförlitlig teoribildning rörande värderelationen mellan mark och byggnad och hur direktavkastningskravet ska fördelas dem emellan.

Den analys som kommunen har åberopat avseende överlåtelsen av tomträtten för fastigheten Z ska inte tillmätas någon betydelse vid prövningen av målet. Analysen bygger på samma metodologiska ansats som tidigare och är därför behäftad

med samma brister. Bolagets sakkunnige J.R. har kommenterat kommunens analys och funnit att det som kommunen benämner som övervärde är funktioner eller nyttigheter som tillförts av säljaren och som köparen prissatt som en del av byggnadsvärdet. Analysen ger inte stöd för kommunens påstående att avgäldsräntan skulle vara för låg.

Bolaget instämmer också i mark- och miljödomstolens bedömning att det inte kan vara aktuellt att tillämpa en företagsobligationsränta och att det inte ska göras något risk-tillägg när det är fråga om över lång tid realvärdesäkra tillgångar, likt fastigheter i centrala Stockholm.

Av Högsta domstolens avgöranden ”Beridarebanan” och NJA 2025 s. 399, ”Smyrna”, framgår att skälig avgäldsräntan ska utgå från det utredningsmaterial som målet inne-håller. Avgälden ska motsvara skälig ränta på markvärdet, utan krav på exakthet i ränteberäkningen. Av utredningsmaterialet i målet framgår att den långsiktiga riskfria realräntan befinner sig i intervallet 0,95–1,5 procent. Enligt Riksbankens prognos upp-går den långsiktiga realräntan till 1,05 procent. Riksbankens prognos utgör, till skillnad från Konjunkturinstitutets, en faktisk prognos och bör väga tungt vid fastställandet av skälig avgäldsränta. L.C. är mer försiktig i sin prognos, men är av uppfatt-ningen att den långsiktiga riskfria realräntan är i spannet 1–1,5 procent.

Vid tillämpning av realräntemetoden och med beaktande av den bevisning som bolaget har åberopat ska en skälig avgäldsränta fastställas i intervallet 0,95–1,25 procent. Med påslag för triangeleffekten för tomträttsupplåtelser med tioåriga förlängningsperioder ska tomträttsavgälderna för fastigheterna, utifrån de mellan parterna ostridiga mark-värdena, vara oförändrade.

UTREDNINGEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har åberopat samma utredning som i mark- och miljödomstolen. Kommunen har därutöver åberopat en analys av överlåtelsen av tomträtten till fastigheten Z. Bolaget har i tillägg åberopat en promemoria angående samma över-låtelse av bolagets sakkunnige J.R..

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Mark- och miljööverdomstolen har tagit del av den muntliga bevisningen genom uppspelning av förhören i mark- och miljödomstolen.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Utgångspunkter för prövningen

Tvisten mellan parterna gäller vilken tomträttsavgäld som ska gälla för fastigheten X under den tioåriga avgäldsperiod som började löpa den 1 oktober 2023 samt för fastigheten Y under den tioåriga avgäldsperiod som började löpa den 15 december 2023. Parterna är överens om markvärdet för respektive fastighet som ska ligga till grund för prövningen av avgäldernas storlek. Det är, för prövningen i målet, ostridigt mellan parterna att markvärdet för fastigheten X uppgår till 1 275 896 000 kr och att motsvarande värde för fastigheten Y är
1 285 000 000 kr.

Kommunen har yrkat att tomträttsavgälden för fastigheten X ska fast-ställas till i första hand 41 466 620 kr och i andra hand till 38 276 880 kr. Avseende fastigheten Y har kommunen yrkat att tomträttsavgälden i första hand ska fastställas till 41 762 500 kr och i andra hand till 38 550 000 kr. Kommunens båda förstahandsyrkanden grundas på en avgäldsränta om 3,25 procent och andrahands-yrkandena på en avgäldsränta om 3 procent.

Bolaget har bestritt kommunens talan. Enligt bolaget ska båda tomträttsavgälderna lämnas oförändrade under aktuella avgäldsperioder. Tomträttsavgälden för fastigheten X ska således uppgå till 23 087 000 kr och avgälden för fastigheten Y till 22 500 000 kr. Bolaget har gjort gällande att avgäldsräntan inte ska överstiga 1,25 procent. För att bolagets överklagande ska bifallas är det emellertid tillräckligt med tillämpning av en avgäldsränta om ca 1,7–1,8 procent (nuvarande tomträttsavgäld dividerat med ostridigt markvärde).

Mark- och miljödomstolen bestämde, med tillämpning av en avgäldsränta om 2 procent, tomträttsavgälden för fastigheten X till 25 517 920 kr och för fastigheten Y till 25 700 000 kr. Domstolen bedömde att bolaget ur rättegångskostnadshänseende var den vinnande parten och ålade därför kommunen att ersätta dess rättegångskostnader.

Parterna är oense om både vilken metod som ska användas för att fastställa avgäldsräntan och storleken på densamma.

Avgäldsränta

Val av metod

Kommunen har i första hand gjort gällande att avgäldsräntan ska bestämmas till 3,25 procent baserat på observationer på fastighetsmarknaden och den utredning som lagts fram avseende direktavkastningskravet på mark. Kommunen har hänfört sig till B.B.s två studier. Den första utgår ifrån ett direktavkastningskrav för bebyggda äganderätter och tomträtter i Stockholm CBD och den andra avser över-låtelser av bebyggda tomträtter i Stockholm CBD efter 1986. Kommunen har anfört att de känslighetsanalyser som har utförts visar att studierna är robusta och okänsliga för mindre variationer eller osäkerhet angående markvärdeandelen.

Frågan om vilken metod som ska användas vid bestämmande av avgäldsräntan har tidigare prövats av Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen gjorde då bedömningen att det får anses vara särskilt vanskligt att lägga ett framräknat direktavkastningskrav för bebyggda fastigheter till grund för en bedömning av direktavkastningskravet för mark. Såväl osäkerheten i antagandena som komplexiteten i en beräkning av avkastningskrav grundad på försäljningar av bebyggda tomträtter innebar enligt domstolen att realräntemetoden i första hand skulle användas vid beräkningen av avkastningskravet för mark. Domstolen anförde vidare att realräntemetoden i högre grad motsvarar de krav som Högsta domstolen (i ”Beridarebanan”) menat vara eftersträvansvärda; metoden är användbar inom stora delar av tomträttsmarknaden och lättare att tillämpa.

(Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 22 december 2017 i mål nr F 9187-16.)

Kommunen har gjort gällande, till bemötande av det resonemanget, att det numera är möjligt att på empirisk väg differentiera direktavkastningskravet för en bebyggd fastighet på mark respektive byggnad. Mark- och miljööverdomstolen anser emellertid att invändningarna mot en metod med ett framräknat direktavkastningskrav på mark-kapitalet utifrån transaktioner av bebyggda fastigheter alltjämt gör sig gällande. Det finns fortfarande flera osäkerhetsmoment i de underliggande utredningar som krävs kring byggnadernas skilda skick, ålder, förvaltnings- och användningssätt liksom kring det faktum att hänsyn behöver tas till olika bokföringsmässiga åtgärder och metoder som kan ha påverkat värden, kostnader och intäkter i redovisningen. Högsta domstolens hänvisning till uttalandet i Tomträttskommitténs betänkande om att direkt-avkastningen för mark och byggnad separat inte kan räknas fram från statistiskt material (se ”Beridarebanan” och SOU 1980:49 s. 218) får dessutom anses ha fortsatt relevans.

Den utredning som kommunen har lagt fram bygger på genomförda faktiska transaktioner av kommersiella fastigheter i relevant del av Stockholms innerstad. Utgångspunkten för utredningen, och det som sedermera fördelas på mark och byggnad, är emellertid ett direktavkastningskrav som har räknats fram utifrån dessa transaktioner. Underlaget är hämtat från konsultbyrån Cushman & Wakefields värderingsverksamhet, men det går inte att närmare kontrollera underlaget. Det har i målet framkommit invändningar mot att dessa framräknade direktavkastningskrav inte i alla delar speglar den verkliga direktavkastningen som relevanta fastigheter genererar. Det direkt-avkastningskrav som kommunens utredning bygger på är enligt Mark- och miljööver-domstolen alltför osäkert för att det ska vara möjligt att konstatera att det är den direkt-avkastning som bebyggda kommersiella fastigheter i Stockholm CBD genererar årligen. Redan av detta skäl finns det tvivel mot att lägga utredningen till grund för en bedömning av vilken avgäldsränta som ska tillämpas i målet. Därtill kommer de invändningar mot metoden som sådan som redovisats ovan.

I avgörandet ”Smyrna” anger Högsta domstolen att avgäldsräntan har funktionen att för den tid som tomträttsupplåtelsen består ge i huvudsak motsvarande avkastning av den upplåtna marken som fastighetsägaren under samma tid skulle ha fått på grund av markinnehavet ifall tomträtt till marken inte hade upplåtits. På det sättet, och genom att ta hänsyn till triangeleffekten, kan fastighetsägaren även få del i den markvärdestegring som kan förväntas under den förestående perioden. Utgångspunkten är att avgälden bör svara mot en skälig ränta på det uppskattade markvärdet. Det har ansetts naturligt att söka ledning i den avkastning som man kan räkna med för alternativa jämförbara kapitalplaceringar. (Se p. 11 och 12.)

Utgångspunkten att avgäldsräntan ska motsvara avkastningen som kommunen hade kunnat få av markinnehavet om tomträtt till marken inte hade upplåtits innebär enligt Mark- och miljööverdomstolen att ledning för avgäldsräntan måste hämtas från den avkastning som kan erhållas vid investeringar till en motsvarande risk som fastighetsägarens markinnehav jämte tomträttsupplåtelse är förknippade med.

Det beräknade direktavkastningskravet som kommunens utredning utgår från avser bebyggda fastigheter. Den direktavkastning som en bebyggd fastighet genererar kommer från den verksamhet som bedrivs på fastigheten, t.ex. uthyrning av kontor eller butiker. Även om marken är en förutsättning för att den bebyggda fastigheten ska inbringa intäkter och ett driftnetto, genererar inte marken som sådan någon direktavkastning. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för kommersiella fastigheter i Stockholm CBD, oavsett om den innefattar butiker eller kontor eller både och, utgör en riskfylld verksamhet. Det framräknade direktavkastningskravet från transaktioner på fastighetsmarknaden som kommunen utgår från innefattar sådana verksamhetsrisker som en köpare åtar sig vid ett förvärv av en bebyggd fastighet. Vid en tomträttsöverlåtelse är det tomträttshavaren och inte fastighetsägaren som uteslutande står dessa risker.

Att utifrån ett beräknat direktavkastningskrav som innefattar risker som är förknippade med bebyggda fastigheter basera en avgäldsränta som kommunen ska kunna tillgodogöra sig mer eller mindre riskfritt under de tioåriga avgäldsperioderna är inte rimligt. Ledning för avgäldsräntan kan så att säga inte hämtas från att kommunen, ifall tomträtt

inte hade upplåtits, skulle ha nyttjat marken för att bedriva en kommersiell fastighetsverksamhet. En sådan verksamhet är förknippad med en väsentligt högre risk än kommunens markinnehav.

Sammanfattningsvis anser Mark- och miljööverdomstolen att kommunens utredningar avseende direktavkastningskravet på mark inte kan ligga till grund för bestämmande av avgäldsräntan.

Kommunen har också åberopat en studie avseende överlåtelser av tomträtter till styrkande av att direktavkastningskravet för kommersiell mark i Stockholm CBD i vart fall inte understiger 3 procent. Studien omfattar överlåtelser under knappt 40 år och visar enligt kommunen, med undantag för en överlåtelse, att priserna överstigit tomträtternas byggnadsvärden vid överlåtelsetidpunkterna. Enligt kommunen är förklaringen till detta att avgäldsräntan har varit för låg och att tomträttshavarna därigenom kunnat tillgodogöra sig en del av markvärdet vid överlåtelserna. Direktavkastningskravet för mark anses därför överstiga den reala avgäldsräntan om 3 procent som under lång tid gällt enligt praxis.

Mark- och miljööverdomstolen anser att den åberopade studien inte ger något tillförlitligt svar på frågan om varför transaktionerna har genomförts till aktuella priser. Slutsatsen kan därför inte, som kommunen har påstått, dras att avgäldsräntan har varit för låg vid transaktionstidpunkterna. Inte heller kan studien användas för att besvara frågan vad direktavkastningskravet på mark uppgår till i Stockholm CBD. Studien kan därför inte heller användas för att bestämma vad en skälig avgäldsränta för de aktuella tomträtterna ska vara.

Sammanfattningsvis anser Mark- och miljööverdomstolen att de av kommunen åberopade studierna inte ska användas för att bestämma avgäldsräntan utifrån observationer på fastighetsmarknaden. I stället ska realräntemetoden tillämpas.

Avgäldsränta med ledning av en långsiktig realränta på den allmänna kapitalmarknaden

Kommunen har gjort gällande att även om beräkningen grundas på en långsiktig realränta på den allmänna kapitalmarknaden ska avgäldsräntan bestämmas till i första hand 3,25 procent och i andra hand 3 procent. Kommunen har särskilt pekat på att ledning bör hämtas från långa företagsobligationer i enlighet med den utredning som gjorts av S.W. samt att det, om statsobligationer utgör utgångspunkten, ska göras ett risktillägg med hänsyn till marknadens syn på riskerna med fastighetsinnehav.

Utgångspunkten för S.W.s utredning är att en skälig avgäldsränta bör motsvara det krav på förräntning av det investerade kapitalet som en tänkt köpare av marken kan antas räkna med. Eftersom köparna i de allra flesta fall är företag som själva finansierar förvärvet på den allmänna kapitalmarknaden är därmed tanken att förräntningskravet åtminstone måste täcka finansieringskostnaderna. S.W. konstaterar sedan att ett företag inte kan få samma låga finansieringskostnader som staten och att ledning för avgäldsräntan därför ska hämtas från nivån på långa företagsobligationer. Med hänsyn till hur volatil kontorsfastigheters avkastning är drar S.W. slutsatsen att företagsobligationsräntan inte överdriver risk och avkastningspotential, utan att den kan ses som en miniminivå för vad som utgör en skälig avgäldsränta.

Mark- och miljööverdomstolen ifrågasätter inte att en privat aktör vid ett fastighetsförvärv förväntar sig en högre avkastning än vad som motsvarar den riskfria statliga realräntan. Det förräntningskrav som uppställs av en hypotetisk privat aktör vid ett förvärv av en fastighet kan emellertid inte appliceras på kommunens upplåtelse av tomträtten till densamma. Utgångspunkten är som sagt att ledning ska hämtas från den avkastning som kommunen hade kunnat få som ett alternativ till att upplåta tomträtten. Vad en potentiell köpare av mark hade haft för finansieringskostnader och förväntningar på avkastning saknar därför betydelse. Enligt Mark- och miljööverdomstolen står det klart att riskerna som är förknippade med investeringar i företagsobligationer är betydligt större än kommunens innehav av aktuella fastigheter och upplåtelse av

tomträtterna. Avgäldsräntan ska därför inte bestämmas med utgångspunkt i långa företagsobligationer som kommunen har gjort gällande.

Storleken på avgäldsräntan ska i stället, som bolaget har gjort gällande, bedömas enligt den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden. Det utgör enligt Mark- och miljööverdomstolen en alternativ kapitalplacering till motsvarande risk som kommunens markinnehav. I ”Smyrna” har Högsta domstolen funnit att den långsiktiga realräntan på kapitalmarknaden kommer att ligga ganska stabilt på en lägre nivå än 2 procent. Sannolikheten talar vidare, enligt Högsta domstolen, för att en långsiktig realränta på fastighetsmarknaden i fråga om mark som kan antas ge en värdesäker avkastning inte avviker alltför mycket från den nivån. Med hänsyn till främst det förhållandet att tomträtten i det fallet avsåg bostadsändamål fann domstolen att en avgäld som bygger på en avgäldsränta om 1,75 procent, med triangeleffekten beaktad, framstod som rimlig. (Se p. 17 och 18.)

Mark- och miljödomstolen har efter en samlad bedömning, mot bakgrund av gällande praxis och med beaktande av den utredning som parterna lagt fram, funnit att en skälig avgäldsränta uppgår till 2 procent, inklusive tillägg för triangeleffekt om 0,25 procent. Bolaget har ifrågasatt mark- och miljödomstolens slutsats med hänvisning till att bedömningen av vad som ska anses som en skälig avgäld ska utgå från utrednings-materialet i målet (se ”Smyrna”, p. 15) och att bolaget har åberopat utredning som visar att den långsiktiga realräntan med marginal understiger 1,75 procent.

Mark- och miljööverdomstolen har tidigare uttalat att avgäldsräntan bör präglas av en betydande stabilitet och att det endast finns anledning att frångå en procentsats som kommit att bli praxis om bedömningen av ny avgäldsränta kan göras med betydande säkerhet eller om avgäldsräntan kan bedömas avvika stort från den praxis som tidigare har gällt. Avgörandet ”Smyrna” är inte begränsat till tomträttsupplåtelser för bostads-ändamål. För att avvika från den avgäldsränta som Högsta domstolen har bestämt i ”Smyrna” bör det framöver krävas övertygande bevisning om varför avgäldsräntan ska bedömas på något annat sätt. (Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 2 mars 2026 i mål nr F 9099-23.)

Trots de uppgifter som har lämnats av bolagets sakkunniga i fråga om den långsiktiga realräntan finner Mark- och miljööverdomstolen inte skäl att redan nu avvika från den bedömning som Högsta domstolen nyligen gjorde i ”Smyrna”. Bolagets bevisning tar snarare sikte på att Högsta domstolens bedömning var felaktig, och att avgäldsräntan i ”Smyrna” borde ha varit lägre, än att förhållandena sedan dess har ändrats och att det nu finns skäl att ändra den praxis som Högsta domstolen har bestämt avseende räntenivån. Som mark- och miljödomstolen har angett ska en ny nivå på avgäldsräntan gälla under lång tid och vara förutsebar för såväl tomträttsupplåtare som tomträttshavare. Det finns därför skäl att vara försiktig vid bedömningen av om avsteg från praxis ska göras. Utgångspunkten ska därför, eftersom det är fråga om tomträtter för kommersiellt ändamål, vara en avgäldsränta om 2 procent, med triangeleffekten inkluderad.

Avslutningsvis är frågan om det, som kommunen har gjort gällande, finns skäl att till denna utgångspunkt för avgäldsräntan göra ett risktillägg. Till stöd för att ett risktillägg ska göras har kommunen i huvudsak åberopat en utredning om risk på fastighetsmarknaden av H-S.S. Kommunen har härvid sammanfattningsvis gjort gällande att mark inte är en riskfri investering och att marknaden har förändrat synen på risk. Sedan ett 15-tal år tillbaka i tiden ligger riskpremien på en hög positiv nivå och marknaden betraktar numera mark som en riskfylld investering både på kort och lång sikt.

Högsta domstolen har i ”Beridarebanan” bedömt att mark i Stockholms innerstad är realvärdesäker i den meningen att värdet i princip följer den allmänna prisnivån som den mäts med konsumentprisindex. Det saknas skäl att nu göra någon annan bedömning i den frågan. Mark- och miljööverdomstolen ifrågasätter inte att fastighetsmarknaden är volatil och förknippad med risker kopplade till såväl konjunkturen som till samhälleliga och demografiska förändringar. Som konstaterats ovan är det emellertid kommunens markinnehav som ska bedömas och inte riskerna med att bedriva verksamhet på fastigheten. Även om det inte går att veta exakt vad den aktuella marken kommer att vara värd på lång sikt står det klart att det är en tillgång som är så pass fri från risk för kommunen att det inte ska göras något risktillägg till avgäldsräntan.

Sammanfattningsvis saknas det i detta mål skäl att avvika från den praxis med en avgäldsränta om 2 procent, med triangeleffekten inkluderad, som sedan avgörandet ”Smyrna” gäller. Mark- och miljödomstolens dom i fråga om tomträttsavgäldernas storlek ska därför fastställas.

Rättegångskostnader

Mark- och miljödomstolen bedömde att bolaget vunnit framgång i målen i en sådan omfattning att det i rättegångskostnadshänseende kunde anses vinnande fullt ut. Kommunen har gjort gällande att den bedömningen var felaktig, bl.a. eftersom det fanns fler delfrågor än de som mark- och miljödomstolen anger och att parterna inledningsvis var oense om markvärdet. Kommunen har vidare argumenterat för att det ekonomiska utfallet visar att bolaget inte var fullt ut vinnande.

Mark- och miljööverdomstolen instämmer emellertid i mark- och miljödomstolens bedömning att bolaget i ett rättegångskostnadshänseende kan anses fullt ut vinnande. Kommunen har endast fått framgång med ca 13 procent (fastigheten X) respektive 17 procent (fastigheten Y) av sin talan. Till detta kommer att målet till stor del har handlat om vilken metod som ska tillämpas för fastställande av avgäldsräntan. Det saknas därför anledning att ändra mark- och miljödomstolens beslut i fråga om rättegångskostnader.

Båda parterna överklagade mark- och miljödomstolens dom och har i Mark- och miljööverdomstolen framställt samma yrkanden respektive inställning som i mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolens dom ska fastställas. Under sådana förhållanden ska frågan om rättegångskostnadernas fördelning bestämmas på samma sätt som i första instans (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken [10 juni 2026, Version 100, JUNO], kommentaren till 18 kap. 15 §). Kommunen ska därför ersätta bolagets rättegångskostnader även i Mark- och miljööverdomstolen.

Bolaget har i Mark- och miljööverdomstolen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 1 181 388 kr, varav 918 752 kr avser ombudsarvode. Kommunen har överlämnat

åt domstolen att bedöma skäligheten i den yrkade ersättningen. Mark- och miljööverdomstolen finner att yrkat belopp är skäligt. På beloppet ska ränta utgå i enlighet med domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2026-08-12

I avgörandet har deltagit [redacted]

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2025-05-23
meddelad i
Nacka

Mål nr F 6439-22
F 8503-22

PARTER

Kärande
Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd
105 35 Stockholm

Ombud: M.L. och G.S.

Svarande
Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB, 916502-7971
c/o Vasakronan AB
Box 30074
104 25 Stockholm

Ombud: C.G. och M.L.

SAKEN
Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheterna X och Y i Stockholms kommun

_____

DOMSLUT

1. Mark- och miljödomstolen fastställer den årliga avgälden för tomträtten till X i Stockholms kommun för den period som började löpa den 1 oktober 2023 till 25 517 920 kr.

2. Mark- och miljödomstolen fastställer den årliga avgälden för tomträtten till Y i Stockholms kommun för den period som började löpa den 15 december 2023 till 25 700 000 kr.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Postadress	Besöksadress	Telefon	Expeditionstid
Box 69 131 07 Nacka	Sicklastråket 1	08-561 656 30 **E-post**: mmd.nacka.avdelning3@dom.se www.nackatingsratt.domstol.se	måndag – fredag 08:00–16:30

3. Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB ska till Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd utge kvartalsvis förfallna skillnadsbelopp som utgör skillnaden mellan ny avgäld och hittills utgående avgäld jämte ränta om 6 procent på skillnadsbeloppen från respektive förfallodag, till dess betalning sker.

4. Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd ska ersätta Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB för dess rättegångskostnader med 3 592 238 kr, varav 1 512 641 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

_____

1. BAKGRUND

Fastigheterna X och Y ägs av Stockholms kommun och är upplåtna med tomträtt till Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB (bolaget).

Fastigheten X

Fastigheten har en tomtareal på 4 533 kvm och ett taxeringsvärde (2019) som uppgår till 1 481 000 000 kr, varav markvärde 838 000 000 kr och byggnadsvärde 643 000 000 kr. Avgäldsregleringen gäller i tioårsperioder, varav den första perioden räknas från den 1 oktober 1973. Nuvarande avgäld för fastigheten är 23 087 000 kr.

Fastigheten Y

Fastigheten har en tomtareal på 8 795 kvm och ett taxeringsvärde (2022) som uppgår till 2 431 000 000 kr, varav markvärde 806 000 000 kr och byggnadsvärde 1 625 000 000. Avgäldsregleringen för fastigheten gäller i tioårsperioder, varav den första perioden räknas från den 15 december 1973. Nuvarande avgäld för fastigheten är 22 500 000 kr.

Överenskommelse avseende båda fastigheterna

Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd (kommunen) och bolaget är överens om det markvärde för respektive fastighet som ska ligga till grund för domstolens prövning av avgäldernas storlek. X har enligt överenskommelsen ett markvärde om 1 275 896 000 och Y ett markvärde om 1 285 000 000 kr.

2. YRKANDEN M.M.

Stockholms kommun har yrkat enligt följande.

Mål nr F 6439–22 (X)

Kommunen har i första hand yrkat att mark- och miljödomstolen ska fastställa den årliga tomträttsavgälden för den avgäldsperiod som började löpa den 1 oktober

2023 till 41 466 620. Yrkandet baseras på ovan angivet markvärde och en avgäldsränta om 3,25 procent.

I andra hand har kommunen yrkat att mark- och miljödomstolen ska fastställa den årliga tomträttsavgälden för den avgäldsperiod som började löpa den 1 oktober 2023 till 38 276 880 kr. Yrkandet baseras på ovan angivet markvärde och en avgäldsränta om 3 procent.

Mål nr F 8503–22 (Y)
Kommunen har yrkat att mark- och miljödomstolen i första hand ska fastställa den årliga tomträttsavgälden för den avgäldsperiod som började löpa den 15 december 2023 till 41 762 500 kr. Yrkandet baseras på ovan angivet markvärde och en avgäldsränta om 3,25 procent.

I andra hand har kommunen yrkat att mark- och miljödomstolen ska fastställa den årliga tomträttsavgälden för den avgäldsperiod som började löpa den 15 december 2023 till 38 550 000 kr. Yrkandet baseras på ovan angivet markvärde och en avgäldsränta om 3 procent.

Yrkande avseende båda fastigheterna
Kommunen har yrkat att mark- och miljödomstolen ska förplikta bolaget att genast efter dom till kommunen utge kvartalsvis förfallna skillnadsbelopp mellan nya och hittills utgående avgälder jämte 6 procent ränta på varje skillnadsbelopp från respektive förfallodag tills betalning sker.

Bolaget har bestritt kommunens yrkanden om höjning av tomträttsavgälderna och preciserat sin inställning till kommunens yrkanden enligt följande.

Mål nr F 6439–22 (X)
Tomträttsavgälden för fastigheten ska lämnas oförändrad under nästkommande avgäldsperiod, avgälden ska alltså vara 23 087 000 kr.

Mål nr F 8503–22 (Y)

Tomträttsavgälden för fastigheten ska lämnas oförändrad under nästkommande avgäldsperiod, avgälden ska alltså vara 22 500 000 kr.

Inställning avseende båda fastigheterna

För det fall domstolen höjer tomträttsavgälden för nästkommande/nu pågående avgäldsperioder medger bolaget kommunens yrkande om att ränta om 6 procent ska utgå på varje förfallet skillnadsbelopp från respektive förfallodag till dess betalning sker.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

3. UTVECKLING AV TALAN

3.1 Kommunen

Kommunen har i huvudsak angett följande till utveckling av sin talan.

3.1.1 Avgäldsränta

3.1.1.1 Allmänt om avgäldsränta

Avgäldsräntan ska bestämmas som direktavkastningskravet för mark korrigerat för den så kallade triangeleffekten. Avkastningskravet ska i första hand bestämmas med utgångspunkt från observationer på fastighetsmarknaden. Vid avsaknad av sådana observationer har i praxis godtagits att direktavkastningskravet sätts lika med realräntan på den allmänna kapitalmarknaden. En sådan realränta ska bestämmas med ett tidsperspektiv på minst 30 år.

3.1.1.2 Avgäldsränta bestämd med ledning av direktavkastningskrav för mark T.Ö. Fastighetskonsulter AB har utrett direktavkastningskravet för primärt kommersiell mark i Kista men även för sådan mark i Stockholm CBD (Central Business District). Direktavkastningskravet för mark i Stockholm CBD beräknas i utredningen med ledning av marknadsdata och observationer avseende den kommersiella fastighetsmarknaden i detta område. Utredningen omfattar i denna del två

empiriska studier. Den ena studien utgår från direktavkastningskrav för bebyggda kommersiella äganderätter och tomträtter Stockholms CBD under perioden 1985 – 2022. Den studien visar att en över lång tid utjämnad nivå för direktavkastningskravet för kommersiell mark i detta läge uppgår till cirka 4 procent. Betraktas enbart observationen år 2022 blir nivån 3 procent. I utredningens andra studie avseende Stockholm CBD analyseras överlåtelser av bebyggda tomträtter i området sedan 1986. Därvid framkommer att köpeskillingarna, efter korrigering för hög/låg utgående avgäld, överstiger byggnadsvärdena. Detta betyder att direktavkastningskravet för mark överstiger den reala avgäldsräntan om 3 procent som enligt domstolspraxis gällde under undersökningsperioden. Det konstateras att resultatet inte motsäger att ett över lång tid utjämnat direktavkastningskrav för kommersiell mark i Stockholms CBD uppgår till cirka 4 procent. Utredningen av T.Ö. Fastighetskonsulter AB visar alltså att direktavkastningskravet för den här aktuella marken i vart fall inter understiger 3 procent.

Vid beräkning av markvärdeandelar under perioden 2020–2024 har uppgifter från den förenklade fastighetstaxeringen 2022 och den allmänna fastighetstaxeringen 2025 beaktats. Det konstateras i denna del av utredningen att ett direktavkastningskrav på mark utjämnat över lång tid alltjämt kan anges till 4 procent. Betraktas enbart observationer under åren 2023 och 2024 fås 3,5 procent. Av en analys av en överlåtelse av en kommersiell tomträtt i Stockholm CBD från 2024 framgår det att även detta köp utvisar en köpeskilling med ett signifikant övervärde i förhållande till byggnadsvärdet. Härav dras den slutsatsen att den reala avgäldsräntan enligt nuvarande praxis på 2,75 procent understiger ett marknadsmässigt direktavkastningskrav på mark. Vid en avgäldsränta på 3 procent skulle kommunen underkompenseras.

H-S.S bekräftar i sin utredning att direktavkastningskravet för mark inne-håller en riskpremie och att marknaden betraktar mark som en riskfylld investering på såväl kort som lång (evig) sikt. Riskpremien var mycket låg under mitten av 1980-talet och en bit in på 1990-talet beräknad på skillnaden mellan direktavkastningskrav på fastighetsmarknaden och den riskfria räntan. Sedan ett 15-tal år är

riskpremien tillbaka på en hög nivå. Detta speglar marknadens förändrade syn på risk.

3.1.1.3 Avgäldsränta bestämd med ledning av realräntan

Om direktavkastningskravet i stället ska bestämmas med ledning av en långsiktig realränta på den allmänna kapitalmarknaden anförs följande.

Förräntningskravet vid investeringar i mark är högre än för reala statsobligationer. Den reala räntan på långa företagsobligationer av klassen ”Investment Grade” bedöms ge en god approximation på detta förrättningskrav. Data sedan år 2000 för sådana obligationer i USA visar på en genomsnittlig real ränta på 3 procent. En jämförelse på den europeiska obligationsmarknaden vad avser företagsobligationer generellt och obligationer utgivna av enbart fastighetsbolag visar att de senare i allmänhet handlas med ett större räntepåslag än de förra. Samma förhållande konstateras råda på den svenska obligationsmarknaden.

Vid en jämförelse av företagsobligationer och bebyggda kontorsfastigheter i Stockholm CBD vad avser hur totalavkastningen varierat under perioden 1984 – 2022 framgår det att volatiliteten i avkastning är högre för fastigheter. Riskerna med investeringar i obebyggda fastigheter är högre än för bebyggda fastigheter. Skillnaden i volatilitet motiverar en extra riskpremie för dessa på 1–1,5 procent. Volatiliteten är högre för mark än för bebyggda fastigheter. Slutsatsen är därför att avgäldsräntan före påslag för triangeleffekten bör ligga på minst 3 procent.

3.1.1.4 Avgäldsränta efter påslag för den s.k. triangeleffekten

Det kan alltså konstateras att direktavkastningskravet på mark kan anges till minst 3 procent oavsett om det baseras på observationer på fastighetsmarknaden eller på den allmänna kapitalmarknaden.

Till detta kommer påslag för triangeleffekten. Med beaktande av att avgäldsperioden är 10 år och med utgångspunkt från en förväntad årlig inflation eller värdeökning på 2 procent fås en faktor att applicera på direktavkastningskravet om 1,086. Den skäliga avgäldsräntan är alltså avrundat 3,25 procent.

I andra hand godtar kommunen att avgäldsräntan bestäms till 3 procent i enlighet med gällande praxis.

3.1.1.5 Inställning till bolagets beräkning av avgäldsränta med ledning av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden

De av bolaget åberopade utlåtandena av J.H. och L.C. är inte relevanta i målet. Båda utgår nämligen från att avgäldsräntan ska bestämmas med utgångspunkt från en real statsobligationsränta, d.v.s. en i princip riskfri ränta. Direktavkastningskravet inkluderar visserligen en riskfri realränta av det slag som diskuteras i utlåtandena, men den risk som inkluderas är högre eftersom mark inte är en riskfri tillgång. För att direktavkastningskravet på mark ska kunna efterliknas måste alltså en riskfri realränta korrigeras med en riskpremie. Det har inte bolaget gjort. Marknaden för statsobligationer utgör enbart en del av den allmänna kapitalmarknaden. Om realräntemetoden ska tillämpas behöver man utgå från avkastningskrav på placeringar som är likvärdiga med investeringar i mark. Alternativt beräkna riskpremiens storlek, d.v.s. skillnaden i realt avkastningskrav mellan mark- och statsobligationer.

Riskpremien på mark motsvarar skillnaden mellan direktavkastningskravet på mark och den riskfria realräntan, givet att den förväntade ränteutvecklingen antas motsvara den förväntade inflationen. Om värdena förväntas öka mer än inflationen kommer riskpremien vara större än skillnaden mellan direktavkastningskravet på mark och den riskfria realräntan. T.Ö.s Fastighetskonsulter AB har bedömt en sådan riskpremie. Undersökningen visar att den genomsnittliga riskpremien under undersökningsperioden uppgick till 3,5 procent. Åren 2023 och 2024 fås en premie på 2,5 respektive 2,8 procent. I Stockholm var markvärdena positiva under

perioden 2015–2022. Eftersom direktavkastningskravet givet de positiva markvärdena inte kan ha understigit 0 procent under perioden måste riskpremiernas miniminivå då motsvara de negativa realräntorna med omvänt tecken. Därvid fås en miniminivå för riskpremien på 1,7 procent. Då det just är en miniminivå motsäger detta inte resultatet av beräkningarna av riskpremien. Den faktiska riskpremien är sannolikt större än den observerade miniminivån och i linje med de redovisade beräkningarna. Sammantaget saknas anledning att anta att en uppskattning av direktavkastningskravet på mark utifrån den riskfria realräntan och en riskpremie leder till annan slutsats än att detta avkastningskrav uppgår till minst 3 procent. Det kan dock konstateras att det är betydligt säkrare att bestämma direktavkastningskravet direkt i sin helhet enligt de utredningar kommunen har presenterat än att uppskatta det genom härledning av dess delkomponenter.

Bolaget har som skriftlig bevisning åberopat en graf till styrkande av att fastigheter i centrala Stockholm är realsäkra investeringar över tid. Mark i Stockholm är realvärdesäker i den meningen värdet av den som prognos förväntas utvecklas i takt med inflationen. Men oavsett längden på ett planerat innehav är någon realvärdesäkerhet inte garanterad eftersom realvärdet fluktuerar över tid. Det är framför allt osäkerheten om den framtida faktiska värdeutvecklingen under innehavet som medför att en riskpremie ingår i direktavkastningskravet. Det ska vidare understrykas att förväntningar om en positiv real värdeutveckling påverkar direktavkastningskraven för bebyggda fastigheter och är därmed beaktade i de direktavkastningskrav på mark som beräknas i T.Ö.s Fastighetskonsulter AB:s utredning.

3.1.2 Avgäld

3.1.2.1 Avgäld för X

Med ett markvärde om 1 275 896 000 kr och en avgäldsränta om 3,25 procent fås en årlig tomträttsavgäld för fastigheten på 41 466 620 kr. Avgäldsräntan 3 procent

enligt kommunens andrahandsinställning ger med samma markvärde en avgäld på 38 276 880 kr.

3.1.2.2 Avgäld för Y

Med ett markvärde om 1 285 000 000 kr och en avgäldsränta om 3,25 procent fås en årlig tomträttsavgäld för fastigheten på 41 762 500 kr. Avgäldsräntan 3 procent enligt kommunens andrahandsinställning ger med samma markvärde en avgäld på 38 550 000 kr.

3.2 Bolaget

Bolaget har till utveckling av talan anfört i huvudsak följande.

3.2.1 Avgäldsränta

3.2.1.1 Avgäldsränta ska beräknas med ledning av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden

Den s.k. realräntemetoden ska tillämpas vid fastställande av den skäliga avgälden för kommande avgäldsperiod. Den fastställda avgälden ska således motsvara en skälig ränta på markens värde i avröjt skick. Det är den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden som ska grunda avkastningskravet och tillsammans med triangeleffekten ange avgäldsräntan. Beträffande den långsiktiga realräntans nivå har Konjunkturinstitutets prognos i Tomträtts- och arrendeutredningens delbetänkande fått stort genomslag och avgäldsräntan fastställs numera vanligtvis till 2,75 procent med tillägg för triangeleffekten på tomträttsavtal som löper med avgäldsperioder om 10 år till 3 procent. Det har även fastställts i flertalet avgöranden.

Trots att Konjunkturinstitutet fortlöpande och kontinuerligt sedan 2012 reviderat ned bedömningen av den långsiktiga realräntans nivå (i december 2022 angavs realräntan till 0,85 procent), har tillämpningen i praktiken inneburit en praxis av avgäldsränta om 3 procent. Anledningen till detta är att avgäldsräntan bör präglas av en betydande stabilitet. Det framgår av praxis att det endast finns anledning att frångå den procentsatsen om bedömning av en ny avgäldsränta kan göras med betydande säkerhet eller om avgäldsräntan kan bedömas avvika stort från den praxis

som tidigare gällt. Verkligheten har däremot ändrats i stor omfattning sedan HD:s senaste bedömning av avgäldsräntan. Bedömningen att den skäliga avgäldsräntan uppgår till 3 procent är numer otidsenlig. Räntan ska avgöras utifrån den i målet åberopade bevisningen. Att Mark- och miljööverdomstolen under 2023 gjort bedömningar att skälig avgäldsränta ska vara tre procent hindrar inte mark- och miljödomstolen att i nu aktuellt mål fastställa en lägre ränta.

J.H. och L.C. har bedömt den långsiktiga realräntans nivå och utveckling i framtiden. Den avgäldsränta som domstolarna under lång tid använt ligger högre än vad som är skäligt. Som bl.a. L.C. framhåller kommer den riskfria långsiktiga realräntan de kommande 30 åren att ligga väsentligt under de 2,75 procent som tillämpats under lång tid i tomträttsmål. Slutsatsen är att utifrån den tillämpade praxisen blir konsekvensen att innehav av mark för tomträttsupplåtelse de senaste decennierna har inneburit en överavkastning i förhållande till kapitalmarknadsplaceringar. Bolaget konstaterar utifrån denna bedömning att det saknas skäl att ändra tomträttsavgälden. Kommunens talan ska således redan av detta skäl lämnas utan bifall.

Följande omständigheter talar för en revidering av avgäldsränta i sänkande riktning jämfört med Konjunkturinstitutets bedömning 2012:

- Kunskapsläget kring realräntor har förändrats väsentligt sedan 2012.
- En omfattande forskningslitteratur pekar på att realräntans nedgång är bestående.
- Ledande centralbanker och internationella organisationer delar denna bedömning.
- Marknadens prissättning indikerar bestående låga realräntor på lång sikt.

Bolagets uppfattning är att det går att komma till slutsatsen att det långsiktiga ränteläget förändrats i sådan omfattning och att den nya skäliga avgäldsräntan avviker stort från tidigare praxis. Det finns därför starka skäl att frångå den avgäldsränta om 3,0 procent som fastställts i tidigare avgöranden. Att fastställa relevant avgäldsränta till en lägre procentsats frångår inte principen om stabilitet,

förutsebarhet och långsiktighet. Bolagets bevisning är tillräcklig för att avvika från tidigare praxis. Den långsiktiga realräntans nivå med beaktande av triangeleffekten innebär att en skälig avgäldsränta uppgår till maximalt 1,2 procent. Effekten av ställningstagandet om en lägre avgäldsränta än den av kommunen anförda innebär att tomträttsavgälden inte ska höjas.

3.2.1.2 Inställning till kommunens avgäldsränta med ledning av direktavkastningskravet på mark

Kommunens underlag är alltför bristfälligt för att direktavkastningsmetoden ska kunna användas. Det är inte tillräckligt för att kunna fastställa något direktavkastningskrav på marken utifrån iakttagelser på fastighetsmarknaden.

Realräntemetoden ska i stället tillämpas i målet dels eftersom den metoden utgör praxis och får anses vedertagen, dels har tillämpats de senaste 25–30 åren vid förhandlingar utom rätta om justering av tomträttsavgälder. Det framgår av praxis att avgäldsräntan ska bestämmas med utgångspunkt i en riskfri realränta på den allmänna kapitalmarknaden. Mark inom Stockholm CBD är realvärdesäker över tid. Vid tillämpning av realräntemetoden utifrån den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden med ett tidsperspektiv om minst 30 år avviker den skäliga avgäldsräntan med betydande säkerhet markant från den avgäldsränta som kommunen bedömer som skälig i både första- och andrahand. I stället är den avgäldsränta som bolaget vitsordar, d.v.s. 1,2 procent inklusive triangeleffekten, skälig såsom avgäldsränta. Under alla förhållanden kan en skälig avgäldsränta inte uppgå till 3 procent eller däröver. En oförändrad avgäld ska därför utgå i respektive mål.

Det är inte möjligt att fördela fastighetens totala avkastning på mark respektive byggnad. Eftersom tomtmark varken har driftnetto eller värderas utifrån direktavkastningskrav blir diskussionen kring särskilda direktavkastningskrav och riskpåslag på obebyggd tomtmark abstrakt och teoretisk. En typsituation då tomtmark har ett eget driftnetto och direktavkastningskrav är relevant är om man i stället ser på

markinvesteringen ur tomträttsupplåtarens synvinkel. Då är det tomträttskontraktet som skapar ett kassaflöde.

3.2.2 Avgäld

3.2.2.1 Avgäld för X

Bolaget har gjort gällande att det är en oförändrad avgäld som ska gälla eftersom den skäliga avgäldsräntan, utifrån den långsiktiga realräntan jämte triangeleffekt, uppgår till cirka 1,2 procent. Avgälden för fastigheten uppgår till 23 087 000 kr per år. I vart fall är avgäldsräntan lägre än den som kommunen anför.

3.2.2.2 Avgäld för Y

Bolaget har gjort gällande att det är en oförändrad avgäld som ska gälla eftersom den skäliga avgäldsräntan, utifrån den långsiktiga realräntan jämte triangeleffekt, uppgår till cirka 1,2 procent. Avgälden för fastigheten uppgår till 22 500 000 kr per år. I vart fall är avgäldsräntan lägre än den som kommunen anför.

4. UTREDNINGEN I MÅLET

4.1 Kommunen

På kommunens begäran har sakkunnigförhör hållits med B.B., S.W. och H-S.S. De har sammanfattningsvis anfört följande.

B.B. har uppgett att han genomfört två utredningar för kommunens räkning.

Den *första utredningen* avser direktavkastningskrav för bebyggda ägande- och tomträtter. Syftet med utredningen är att fördela avkastningen på mark respektive byggnad genom att utgå ifrån direktavkastningskravet för bebyggda fastigheter med äganderätt och markvärdesandelen. Även skillnaden i direktavkastning mellan ägande- och tomträtt ska beaktas. Direktavkastningskravet påverkas bl.a. av real-räntan. Realräntan har ökat på senare tid, vilket medfört att direktavkastningskravet på mark ökat. I utredningen har det gjorts skillnader mellan ägande- och tomträtter

på så sätt att ett påslag för direktavkastningskravet har skett för tomträtter. Detta eftersom tomträtter innebär en större osäkerhet. Därefter har en fördelning av direktavkastningskravet skett mellan mark och byggnad eftersom byggnadskapitalet står för en större del av det totala värdet.

Den *andra utredningen* avser överlåtelse av bebyggda tomträtter. Om avgäldsräntan är lägre än direktavkastningskravet tillgodogör sig tomträttshavaren det värdet. Resultatet av utredningen visar att det i 27 av 28 analyserade överlåtelser finns ett signifikant övervärde. Eftersom det funnits övervärden på marknaden sedan 1987 är slutsatsen att direktavkastningskravet på mark varit över 3 procent. Under senare år har dock direktavkastningskravet varit så lågt att övervärdena varit begränsade, men från 2023 och framåt har direktavkastningskravet ökat.

S.W. har uppgett att i de fall avgäldsräntan ska härledas från realräntan på den allmänna kapitalmarknaden med ett långt tidsperspektiv är det enligt hans slutsatser mer relevant att studera företagsobligationsmarknaden än realräntеobliga-tioner. Detta eftersom det oftast är företag som köper mark av kommunen. Företags-obligationer återspeglar på ett bättre sätt den genomsnittlige markinvesterarens för-räntningskrav. Hade det varit staten som förvärvade marken hade realräntan varit intressant men i aktuellt fall är det mer intressant att titta på den ränta som före-tagen, som tomträttshavare, får låna till. Företagsräntan ligger klart över statsräntan eftersom det är mindre riskfyllt att låna till en stat än ett företag. För att få en rättvis bild av företagsobligationsräntan är det viktigt att titta på ett index där alla typer av bolag är representerade, inklusive fastighetssektorn. En skälig avgäldsränta bör motsvara den räntesituation som företag har som köpare av mark. Med dagens inflation får man en real företagsränta på cirka 3 procent före triangeleffekten. Företagsobligationer har en lägre volatilitet än kontorsfastigheter, vilket i sin tur är mindre volatilt än mark. Att använda företagsräntan som grund för skälig avgälds-ränta överskattar därför inte riskerna. De längsta företagsobligationsserierna är ungefär 23 år och finns i USA. I Europa är serierna i snitt fem år och i Sverige lite kortare.

H-S.S har uppgett att de övergripande slutsatserna från hans utlåtande är att mark inte är en riskfri tillgång, vilket är rimligt och ekonomiskt intuitivt. Direktavkastningskravet bör därför innehålla en positiv riskpremie. En annan slutsats är att marknaden betraktar mark som en riskfylld investering på lång och kort sikt och att riskpremier kan variera över tid. Riskpremien var låg under 1980-talet men den låga riskpremie som fanns då var ett undantag. Under den perioden hade man en överoptimistisk syn på risk. På senare tid har den låga riskpremien skiftat mot en högre riskpremie, vilket speglar en förändring i synen på risk. Riskpremien har således ökat.

Kommunen har även åberopat skriftlig bevisning.

4.2 Bolaget

På bolagets begäran har sakkunnigförhör hållits med J.R., C.G., J.H. och L.C. samt vittnesförhör med P.D.. De har sammanfattningsvis anfört följande.

J.R. har uppgett att värderarnas och investerarnas roll skiljer sig åt. Värderare använder direktavkastningskrav från ett överskattat driftnetto som nyckeltal för att komma fram till ett marknadsvärde. Det beror på att värderarna underskattar kostnadssidan varför driftnettot blir överskattat. Nyckeltalet värderarna använder sig av säger ingenting om lönsamheten och avkastningen som genereras under en byggnads livslängd. I investerarnas beräkning blir kostnader och förvaltning mer korrekt återgivna som en post som belastar kalkylen. Investerare räknar med ett lägre direktavkastningskrav och ett lägre driftnetto. De kommer fram till samma värden men med olika parametrar. B.B.s utredning är felaktig, den ger inget säkert underlag för att bestämma avgäldsräntan. Den använder felaktiga och osäkra indata och direktavkastningskravet blir därför felaktigt. Avgäldsräntan ska därför i stället utgå från en långsiktig realränta. Det finns en real positiv markvärdeutveckling på drygt 2 procent per år i genomsnitt. Tomträttsavgälderna har under de senaste femtio åren haft en real markvärdeutveckling på

drygt 4 procent per år. Vid en korrekt beräkning av avkastningskraven på mark blir de avsevärt lägre än 3 procent. Det innebär att om avgäldsräntan är 3 eller 3,5 procent sker det en värdeöverföring från tomträttshavaren till markägaren.

C.G. har uppgett att man bör använda sig av realräntan vid beräkningen av avgäldsräntan, eftersom den bättre speglar vad en investerare kan förvänta sig få i avkastning. B.B. använder en metod som inte reflekterar realistiska avkastningskrav för mark. Fastighetsvärderarnas direktavkastningskrav på mark underskattar ofta kostnaderna och är schablonmässiga och optimistiska. Den faktiska direktavkastningen är oftast lägre än direktavkastningskraven. Fastighetsvärden har generellt stigit över tid, vilket gör att fastighetsinvesteringar är en realvärdesäker investering. Svenska fastighetsbolag finansierar sina fastigheter främst genom banklån. Två tredjedelar av finansieringen utgörs av lån, även om obligationsmarknaden har ökat sedan 2013.

J.H. har uppgett att man kan notera en betydande nedgång i jämviktsrealräntan sedan 2012–2013. Ett högt sparande i kombination med demografiska förändringar, som en åldrande befolkning, leder till ett överskottssparande. Det blir därför en obalans mellan sparande och investeringar, vilket sänker jämviktsräntan. Produktivitetstillväxt och preferens för säkra tillgångar är också viktiga faktorer som påverkar räntorna. Riksbankens bedömningar av jämviktsrealräntan har justerats ner flera gånger och svenska realränteobligationer har stabiliserats på strax under 1 procent. Löptidspremien har legat under 0,1 procent sedan 2003 och skillnaden mellan 30-åriga och 15-åriga realränteobligationer är liten. En långsiktig riskfri realränta på 2,75 till 3 procent är orealistiskt hög. Vidare ger realränteobligationer ersättning för inflationen. Politisk osäkerhet och ekonomiska förhållanden påverkar också prognoser för räntor. Den europeiska centralbanken har tidigare påverkat marknaden genom att köpa obligationer och på så sätt pressa ner styrräntan. Det har centralbanken slutat med, vilket gör att prognoserna av styrräntan är säkrare nu än tidigare.

L.C. har uppgett att det finns en långsiktig trend som visar att realräntorna har fallit kraftigt och att realräntan kommer att fortsätta vara låg. En långsiktig realränta på 2,75 procent är osannolik, och faktorer som lägre tillväxttakt, längre livslängd, ojämn inkomstfördelning och sjunkande priser på investeringsvaror bidrar till lägre realräntor. Både Konjunkturinstitutet (KI) och Riksbanken har gjort bedömningar av den långsiktigt reala styrräntan. KI:s prognoser är dock framtagna för ändamålet att utreda om offentliga finansieringar är långsiktigt hållbara eller inte. Detta tenderar att ge en viss överskattning av räntan eftersom prognoserna är framtagna på ett försiktigt sätt. Riksbankens bedömning av den långsiktiga reala styrräntan ligger mellan minus 0,5 och plus 1 procent, och med tillägg för löptidspremier hamnar den 30-åriga statsobligationsräntan mellan 1 och 1,5 procent. Bedömningar av realräntor är relativt säkra eftersom de styrs av faktorer som ändrar sig långsamt. En ränta på 2,75 till 3 procent skulle ge fastighetsägare en överavkastning jämfört med andra säkra placeringar. Osäkerhet i världsekonomin, som stigande räntor i USA och större budgetunderskott, kan påverka prognoser för räntor. Ökad osäkerhet leder till högre riskpremier, vilket innebär att den riskfria räntan går ner och skillnaden på räntan mellan säkra och osäkra investeringar ökar.

P.D. har uppgett att Vasakronan investerar i fastigheter för att säkerställa en trygg och bra avkastning över tid, baserat på omfattande analyser. Inför förvärv görs noggranna analyser för att säkerställa att investeringarna ligger i linje med företagets strategi och kundernas behov. De skiljer sig från externa värderare genom att ta hänsyn till faktiska kostnader för återinvesteringar. Vasakronan använder sällan värderarnas kassaflödesanalyser som grund för investeringar, utan förlitar sig på sin egen kunskapsbas och analyser. Vid kalkyler tas hänsyn till ålder och status. Kostnaderna för drift baseras på faktiska kostnader. Bolaget gör antaganden när det gäller återinvesteringar och vakanstider, vilket bygger på erfarenheter och bedömningar. Vid sådana beräkningar används schabloner och det finns en risk att värderarna gör optimistiska bedömningar. På det stora hela har värderarna ungefär rätt, men det är viktigt att den data som kommuniceras med ägarna är korrekt. Vid förvärv föredrar Vasakronan äganderätt framför tomträtt, men gör noggranna riskbedömningar. De har en långsiktig strategi och fokuserar på att investera i

fastigheter på rätt platser för att säkerställa en positiv värdeutveckling. De gör också många hyresgästanpassningar, där de oftast står för kostnaderna själva.
Bolaget har även åberopat skriftlig bevisning.

5. DOMSKÄL

5.1 Utgångspunkter för prövningen

Om någon av parterna under näst sista året av avgäldsperioden väcker talan om omprövning av avgälden, ska rätten enligt 13 kap. 11 § jordabalken bestämma avgälden för den kommande perioden. Detta ska göras på grundval av det värde marken har vid tiden för omprövningen. Vid bedömningen av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Avgälden ska motsvara en skälig ränta på markens värde. Detta är i princip liktydigt med kravet på förräntning av det investerade kapitalet som en tänkt köpare av marken i avröjt skick kan antas ha räknat med (se ”Tomträttsavgälden för Orgelpipan” NJA 1975 s. 385).

När parterna inte enas om avgälden ankommer det på domstolen att bestämma ett belopp som den bedömer vara skäligt i det specifika fallet utifrån det material som parterna lägger fram i målet. Ytterst förutsätter lagstiftningen att domstolen gör en egen slutlig bedömning i det enskilda fallet av vad som är skälig avgäldsränta och avgäld, med en lämplig avvägning mellan fastighetsägarens och den enskilde tomträttshavarens intresse.

Domstolen ska alltså i de nu aktuella målen bestämma en avgäld som ligger inom det utrymme som parternas respektive yrkanden och inställning avseende avgäldens storlek ger och därvid, utifrån det material som lagts fram, göra en egen skälighetsbedömning.

5.2 Val av metod för beräkning av avgäldsräntan

Kommunen har gjort gällande att räntan i första hand ska beräknas utifrån direktavkastningsmetoden och i andra hand utifrån realräntemetoden. Grunden för kommunens ställningstagande i denna del är att avgäldsräntan i första hand ska sökas utifrån observationer på fastighetsmarknaden. Bolaget har gjort gällande att realräntemetoden ska tillämpas. Grunden för detta är att det inte går att härleda avgäldsräntan med stöd av direktavkastningsmetoden. Anledningen är enligt bolaget framför allt att metoden innehåller ett antal beräkningsled som bygger på bedömningar av ett stort antal parametrar. Bolaget menar även att metoden inte tillämpas av marknaden och därmed saknar evidens.

Högsta domstolen fann i ”Beridarebanan” NJA 1986 s. 272 att det skulle eftersträvas en modell för beräkningen av räntan som är användbar inom stora delar av tomträttsmarknaden och som är lätt att tillämpa.

Mark-och miljödomstolen konstaterar att frågan om metodval tidigare har prövats. Mark-och miljööverdomstolen uttalade följande i dom meddelad den 22 december 2017 i mål nr F 9187-16.

”Såväl osäkerheten i antagandena som komplexiteten i en beräkning av avkastningskravet grundad på försäljningar av bebyggda tomträtter gör enligt Mark- och miljööverdomstolen att det är realräntemetoden som i första hand bör användas vid beräkningen av avkastningskravet. Detta gäller i vart fall när inte annat än bebyggda fastigheter finns som jämförelsematerial på fastighetsmarknaden. Realräntemetoden motsvarar alltså i högre grad de krav som Högsta domstolen menat vara eftersträvansvärda; metoden är användbar inom stora delar av tomträttsmarknaden och lättare att tillämpa.”

Högsta domstolen uttalade i dom meddelad den 24 april 2025 i mål nr T 3706-23 följande.

”Även om olika sätt förekommer är det i praktiken vanligt att avgäldsräntan bestäms med hjälp av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden. Mot bakgrund av tomträttsinstitutets särskilda karaktär tar jämförelsen då sikte på kapitalplaceringar som görs på mycket lång sikt, minst 30 år. (Jfr bl.a. ”Beridarebanan” NJA 1986 s. 272, ”Muskotnöten” och Lundafastigheterna” NJA s. 714.)”.

Mark- och miljödomstolen finner att likartade förutsättningar som i ovan redovisade fall föreligger även i nu aktuella mål. Kommunens beräkningar av direktavkastningskrav bygger i grunden på försäljningar av bebyggda ägande- och tomträtter. Det föreligger osäkerheter gällande bedömningar och definitioner beträffande driftnetto, direktavkastningskrav och beräkningen av markvärdeandel. Domstolen vill härvid särskilt framhålla den osäkerhet som gäller tillämpningen av markvärdeandelen i syfte att fördela direktavkastningskravet för bebyggda tomträttsfastigheter mellan mark och byggnad. Det saknas i denna del teoribildning som stödjer antagandet att värderelationen mellan mark och byggnad går att applicera på hur direktavkastningskravet ska fördelas mellan dessa. Det har inte heller genom utredningen i målet redovisats något stöd för att det föreligger en sådan korrelation. Domstolen konstaterar även, i likhet med bolaget, att mark normalt inte har någon direktavkastning. Sammantaget, och med hänvisning till ovanstående, finner domstolen därför att realräntemetoden ska utgöra grund för att bestämma storleken på avgäldsräntan. Liksom Mark-och miljööverdomstolen menar domstolen att denna i högre grad stämmer överens med Högsta domstolens uttalanden om att metoden ska vara användbar i stora delar av tomträttsmarknaden och lätt att tillämpa.

5.3 Beräkning av avgäldsräntan

Kommunen har gjort gällande att om beräkningen ska grundas på realräntemetoden ska avgäldsräntan i första hand bestämmas till 3,25 procent inklusive påslag för triangeleffekt med 0,25 procentenheter. I andra hand godtar kommunen att avgäldsräntan, enligt praxis, bestäms till 3 procent. Kommunen har härvid framhållit att företagsobligationer utgör en bättre approximation för att bestämma avgäldsräntan än statsobligationer. Kommunen har även gjort gällande att det ska ske ett påslag

för den högre risk som investeringar i obebyggda fastigheter har jämfört med statsobligationer.

Bolaget har gjort gällande att realräntan ska bestämmas till 1,2 procent inklusive påslag för triangeleffekten med 0,25 procentenheter. Enligt bolaget ska räntan härledas från den långsiktiga riskfria realräntan på den allmänna kapitalmarknaden, främst realränteobligationer, eftersom mark inom Stockholm CBD får anses utgöra en realvärdesäker tillgång. Bolaget har även hänvisat till Konjunkturinstitutets beräkningar.

5.3.1 Val av instrument på den allmänna kapitalmarknaden

När det gäller grunden för att bestämma avgäldsräntan med ledning av företagsobligationer har kommunen främst hänvisat till S.W.s utredning. S.W. har i sin bedömning redogjort för att företagsobligationer utgör en bättre approximation för att bestämma avgäldsräntan jämfört med s.k. statspapper eftersom företagsobligationer på ett bättre sätt avspeglar den genomsnittlige markinvesterarens förräntningskrav. Kommunen har även lyft fram att statsobligationer endast utgör en del av den allmänna kapitalmarknaden.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att Högsta domstolens uttalande, att avgäldsräntan ska bestämmas med ledning av den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden med ett tidsperspektiv på minst 30 år (se ”Lundafastigheterna” NJA 1990 s. 714), i och för sig inte innebär något hinder mot att använda företagsobligationer för att härleda realräntan. Mark- och miljödomstolen konstaterar dock att företagsobligationer prissätts med beaktande av företagsspecifika risker. Utöver detta framgår det av S.W.s utredning att löp-tiden på förtagsobligationer i Sverige ofta understiger fem år. S.W. har i syfte att studera hur prissättningen skiljer sig för längre löptider därför dragit paralleller med motsvarande instrument med längre löptid på USA-marknaden. Detta innebär i sig, enligt domstolens mening, en osäkerhet. Domstolen bedömer därför att statsobligationer, med beaktande av ovan redovisade omständigheter, utgör ett bättre

underlag för att bedöma den riskfria realräntan (jfr även Konjunkturinstitutets prognoser i Tomträtts- och arrendeutredningens delbetänkande, SOU 2012:71).

5.3.2 Riskpremie

Kommunen har gjort gällande att för det fall realräntemetoden ska användas och statsobligationer ska ligga till grund för bedömningen av avgäldsräntans storlek så måste ett påslag ske för risk, som beaktar skillnaden i avkastningskrav mellan mark och statsobligationer. Riskpremien har bedömts till en miniminivå om 1,7 procent. Grunden för att en riskpremie ska beaktas är bl.a. marknadens volatilitet så som den redovisats i H-S.S.s utredning. Kommunen har även tillämpat resultaten från B.B.s utredning för att visa att det måste göras ett tillägg till riskfri realränta som beaktar den specifika risk som föreligger när det gäller investeringar i fastigheter.

Bolaget har i denna del huvudsakligen gjort gällande att mark är en realvärdesäker tillgång, varför inget påslag för risk ska göras.

Domstolen konstaterar inledningsvis att det får anses visat att en investering avseende obebyggd tomtmark för kontor inom Stockholm CBD på lång sikt utgör en realvärdesäker tillgång. Mot den bakgrunden är utgångspunkten att något påslag för risk inte ska göras. Högsta domstolens har dock uttalat att ett tillägg till realräntan kan behöva göras på grund av olika slags risker förbundna med just den aktuella marken s.k. imperfektioner (se ”Lundafastigheterna” NJA 1990 s. 714). De risker som kommunen gjort gällande i nu aktuella mål är främst kopplade till volatilitet och omvärldshändelser och således inte specifika för de aktuella fastigheterna. Det kan även ifrågasättas om vissa av de av H-S.S redovisade förvaltningsriskerna är relevanta för obebyggd mark. Med beaktande av Högsta domstolens avgörande och den omständigheten att nu aktuell mark genom sitt läge får anses utgöra en realvärdesäkrad tillgång finner domstolen att det inte ska göras något påslag för risk. Det kan därtill noteras att det ostridiga tillägg som ska göras för

triangeleffekt innebär att fastighetsägaren även får del i den markvärdestegring som kan förväntas under avgäldsperioden, oavsett hur marknaden utvecklas.

5.3.3 Avgäldsräntans storlek

Som framgår ovan har mark- och miljödomstolen gjort bedömningen att avgäldsräntan ska bestämmas genom den riskfria realräntan härledd med stöd av långa statsobligationer samt att inget risktillägg ska göras.

Högsta domstolen har framhållit att avgälden ska motsvara skälig ränta på markvärdet och att något krav på exakthet i ränteberäkningen alltså inte kan uppställas (jfr ”Beridarebanan” NJA 1986 s. 272). Högsta domstolen har vidare nyligen i den tidigare nämnda domen meddelad den 24 april 2025 i mål nr T 3706-23, slagit fast att bedömningen av vad som ska anses som en skälig avgäldsränta ska utgå ifrån det utredningsmaterial som målet innehåller. Högsta domstolen uttalade i denna dom även att den realränta som sökes bör svara mot vad som långsiktigt kan förväntas bli ett förhållandevis stabilt läge. Det går alltså inte bara att tillämpa de vid omprövningen gällande marknadsnoteringarna på statsobligationer eller andra s.k. långa statspapper. Högsta domstolen fann att den långsiktiga realräntan, utifrån utredningen i målet i det fallet, i vart fall kunde förväntas ligga långsiktigt under två procent.

Det är mot bakgrund av ovanstående utgångspunkter som avgäldsräntan ska bestämmas. Bolaget har, när det gäller den långsiktiga realräntan, åberopat utredningar upprättade av J.H. och L.C.. Genom dessa utredningar har bolaget dragit slutsatsen att den riskfria realräntan på lång sikt uppgår till 0,95 procent. Med ett påslag för triangeleffekten blir avgäldsräntan således 1,2 procent.

Domstolen konstaterar att de nivåer på den riskfria realräntan som redovisas ovan utgör en bedömning av hur marknaden idag ser på realränteutvecklingen på lång sikt. Domstolen ser inga skäl att ifrågasätta detta. Vid vittnesförhöret med L.

C. redogjordes också för Konjunkturinstitutets och Riksbankens bedömning av den långsiktiga realräntan. Konjunkturinstitutets prognos i september bedömdes härvid till 1,3–1,5 procent inklusive löptidstillägg. Motsvarande bedömning från Riksbanken, A.S. var 1,05 procent. L.C. sammanfattade att vid en sammanvägning av dessa prognoser kunde en hypotetisk långsiktig realränta uppskattas till 1–1,5 procent. L.C. poängterade dock att syftet med Konjunkturinstitutets prognoser är att tillhandahålla offentligfinansiella hållbarhetskalkyler.

Med beaktande av att en ny nivå på avgäldsräntan ska kunna gälla under lång tid och därmed vara förutsebar för såväl tomträttsupplåtare som tomträttshavare finner domstolen att viss försiktighet bör tillämpas när det gäller ändringens storlek i förhållande till den nivå som länge gällt enligt tidigare praxis. Vid en samlad bedömning gör domstolen, mot bakgrund av nu gällande praxis och med beaktande av den utredning som parterna lagt fram, bedömningen att en skälig ränta motsvarar en avgäldsränta om 2 procent inklusive tillägg för triangeleffekt om 0,25 procent. Domstolen har härvid särskilt beaktat att dessa mål rör kommersiella fastigheter.

5.4 Avgäldens storlek för X

Avgäldens storlek ska bestämmas utifrån det överenskomna markvärdet om 1 275 896 000 kr och en avgäldsränta om 2 procent. Vid multiplicering av markvärdet med bestämd avgäldsränta om 2 procent blir den totala årliga avgälden därmed 25 517 920 kr.

5.5 Avgäldens storlek för Y

Avgäldens storlek ska bestämmas utifrån det överenskomna markvärdet om 1 285 000 000 kr och en avgäldsränta om 2 procent. Vid multiplicering av markvärdet med bestämd avgäldsränta om 2 procent blir den totala årliga avgälden därmed 25 700 000 kr.

5.6 Ränta och skillnadsbelopp

Bolaget har vid denna utgång medgett att kvartalsvis förfallna skillnadsbelopp ska utgå till kommunen. Bolaget har även medgett att ränta ska utgå på nämnda skillnadsbelopp i enlighet med kommunens yrkande. Skillnadsbelopp jämte ränta ska därför utgå på sätt som yrkats.

5.7 Rättegångskostnader

Kommunen har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med totalt 2 109 100 kr, varav 724 500 kr avser ombudsarvode. Bolaget har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med totalt 3 592 238 kr, varav 1 512 641 kr för ombudsarvode. Parterna har överlämnat till domstolen att bedöma skäligheten av respektive yrkade belopp. Domstolen konstaterar att det utifrån parternas arbetsredogörelser är svårt att hänföra specifika kostnader till sakfrågorna som behandlats i målet. Domstolen får därför inom ramen för sin skälighetsbedömning uppskatta den tid parterna lagt ner på respektive fråga.

Efter att parterna kommit överens om markvärdet har i huvudsak två frågor behandlats i målet, metodvalet vid beräkning av avgäldsräntan och vilken räntenivå som ska tillämpas för det fall realräntemetoden används. En stor del av den tid kommunen lagt ner på målen har avsett metodvalet och argumentation för varför direktavkastningsmetoden ska används. För bolagets del bedömer domstolen att ungefär hälften av arbetet handlat om att ifrågasätta och bemöta kommunens utredningar beträffande direktavkastningsmetoden och hälften handlat om vilken räntenivå som ska tillämpas inom ramen för realräntemetoden.

I frågan om metodvalet har bolaget vunnit full framgång. När det gäller räntans storlek har domstolen kommit fram till att denna ska ligga nära den nivå som i båda målen följer av bolagets inställning till avgäldens storlek, dvs. oförändrad tomträtts-avgäld. Domstolen anser att bolaget sammantaget har vunnit framgång i målen i sådan omfattning att det i rättegångskostnadshänseende kan anses vinnande fullt ut. Kommunen ska därför ersätta bolaget för dess rättegångskostnader.

Med beaktande av målets omfattning och komplexitet samt den osäkerhet som med anledning av rättsläget har funnits när det gäller avgäldsräntans storlek finner domstolen att det av bolaget yrkade beloppet, även om det klart överstiger kommunens yrkande, får anses skäligt. Kommunen ska därmed ersätta bolaget med yrkat belopp.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01)
Överklagande senast den 13 juni 2025.

[redacted]

I domstolens avgörande har deltagit [redacted]

§ 246

Detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra Stranden


Ärendenr 2025/1386-3.1.1.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplaneprogrammet syftar till att utveckla Luleå Centralstation som en attraktiv bytesnod för hållbart resande och att hantera stadsutveckling i stationsområdet och Östra stranden som en helhet. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2025-09-22 § 61 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att upprätta förslag till planprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden.



Figur 1. Programområdet markerat med rödstreckad linje.

Planprogrammet behandlar två huvudområden: stationsutveckling för en effektiv bytesnod för hållbart resande, samt stadsutveckling för Östra stranden och stationsnära områden. Programarbetet har omfattat frågor såsom trygghet, mobilitet, platsbildningar, bebyggelseutveckling, grön- och blåstruktur, naturvärden, miljö och teknisk infrastruktur. Planprogrammet innefattar beskrivning av målbild, planeringsförutsättningar, ett programförslag för områdets utveckling, övergripande genomförandefrågor samt konsekvensbeskrivning.

Programförslaget innefattar målbild, koncept, övergripande stadsutvecklingsprinciper samt tematiska inriktningar och ställningstaganden för bebyggelse, mobilitet, grön- och blåstruktur samt torg och offentliga platser. Programmet definierar även karaktärsområden inom programområdet med fördjupade rekommendationer och ställningstaganden inför efterföljande planeringsskeden.

En betydande del av programarbetet har omfattat dialog och samplanering med kommunala förvaltningar och bolag samt berörda aktörer enligt det beslutade samverkansavtalet mellan Luleå kommun, Trafikverket, Jernhusen och Regionala kollektivtrafiksmyndigheten.

Under samrådstiden inkom 35 skrivelser. Dessa har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse.

Planprogrammet är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2026-10-16 § 94 föreslagit kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden.

Sammanträdet
Ordföranden ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog
Dialog har skett i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11, 12 §§). Samråd med allmänheten och berörda myndigheter har skett under perioden 1 juni till 22 juni 2026. Allmänheten har bjudits in till samrådsmöte 10 juni 2026.

Samråd och dialog har under arbetet med programförslaget även skett kontinuerligt med berörda aktörer, kommunala förvaltningar och bolag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden, KLF Hid: 2026.9506
- Detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden, KLF Hid: 2026.9507
- Samrådsredogörelse -Detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden, KLF Hid: 2026.9508
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2025-09-22 § 61, KLF Hid: 2025.10139
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2026-10-26 § 94, KLF Hid: 2026.9630

Detaljplaneprogram för

Luleå Centralstation och Östra stranden

Antagandehandling
2026-10-08




LULEÅ KOMMUN



Uppdrag

Titel	Detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden
Version	Antagande
Diarienummer	KLF2025/1386
Datum	2026-09-10
Planchef	Daniel Rova
Planarkitekt	Sofia Andersson

Projektgrupp



Medverkande

Planprogrammet har tagits fram av Kommunstyrelseförvaltningen i samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag, Trafikverket, Jernhusen och Regionala kollektivtrafiksmyndigheten.

Kartor och illustrationer Warm in the Winter, om inget annat anges

Innehåll

Inledning 6

Bakgrund 6
Varför ett planprogram? 6
Samverkansprocess 7
Mål 7
Tillhörande handlingar 8

Tidigare ställningstaganden 8

Planuppdrag och avgränsning 8
Luleå kommuns översiktsplan 9
Gällande detaljplaner 10
Miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 10
Kommunala styrdokument 12
Riksintressen 14
Miljökvalitetsnormer 15

Programförslag 16

Målbild 17
Koncept för områdets utveckling 19
Övergripande stadsutvecklingsprinciper 20
Illustrationsplan 24
Bebyggelse 28
Luleå centralstation 32
Mobilitet 36
Grön- och blåstruktur 41
Torg och offentliga platser 46
Karaktärsområden 48

Genomförande och konsekvenser 68

Fortsatt planering 69
Samverkan 70
Markanvisning 70
Konsekvenser 71

Planeringsförutsättningar 78

Historia 79
Transportinfrastruktur 82
Bebyggelse 84
Sociala aspekter 89
Mark- och vattenförhållanden 91
Strandskydd 94
Miljö, risk och hälsa 95
Natur 98
Teknisk försörjning 99

Inledning

Bakgrund

Trafikverket genomför investeringar i järnvägen vid Luleå C, vilket skapar nya möjligheter för stationsutveckling och aktivering av innerstadens östra delar. Då Trafikverket, RKM (Regionala kollektivtrafiksmyndigheten), Luleå kommun och Jernhusen har behov och intresse av olika funktioner och värdeskapande i området, ingår parterna i ett samverkansavtal. Syftet med samverkansavtalet är att gemensamt arbeta för utveckling av Luleå centralstation och stationsnära områden och säkerställa samarbete och tydlighet genom hela processen.

Varför ett planprogram?

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och beslutar om användning av mark- och vattenområden i enlighet med lagstiftning som plan- och bygglagen och miljöbalken. Ett planprogram är ett vägledande visionsdokument som ligger till grund för den kommunala planeringen. Planprogrammet är inte juridiskt bindande på samma sätt som en detaljplan, utan anger riktningen för kommande planering och utveckling.

Syftet är att skapa en gemensam och övergripande bild av möjlig utveckling, med beskrivning av var bebyggelse, grönområden och infrastruktur kan placeras, samt att identifiera viktiga frågor som behöver utredas vidare. Kommunen väljer ofta att ta fram planprogram när ett område är stort eller komplext, när många intressenter berörs eller när utvecklingen förväntas ske stegvis över tid.

Luleå kommun har valt att upprätta ett planprogram för att hantera stads- och stationsutveckling som en helhet vid Luleå centralstation och Östra stranden och främja en utveckling enligt kommunens målbild för området. Syftet med planprogrammet är att beskriva områdets förutsättningar, forma ett utvecklingsförslag och hantera övergripande utredningsbehov och konsekvenser.

Ett tidigare planprogram för Östra stranden har tagits fram som beslutades 2006. Sedan dess har förutsättningarna ändrats med behov av samordnade utredningar, konsekvensbeskrivningar och hantering av genomförandefrågor. Detta planprogram ersätter det tidigare planprogrammet för Östra stranden.

Samverkansprocess

Programmet har tagits fram med en väl förankrad dialogprocess, både mellan kommunala förvaltningar och bolag och med externa parter, eftersom programområdets utveckling och funktion omfattas av många olika intressen och stor komplexitet. Dialogprocessen har använts som metod för att skapa en gemensam målbild, synliggöra knäckfrågor och inkludera och tillvarata så många kompetensområden och perspektiv som möjligt till planprogrammet.

Mål

Luleå kommuns målsättning är att planprogrammet ska bidra till en utveckling av Luleå centrums östra delar. Programområdet omfattar ett strategiskt viktigt läge i centrala Luleå, med direkt anslutning till järnvägen och en viktig kollektivtrafiksnod och närhet till många regionala och lokala målpunkter.

Kärnan i områdets utveckling är att utveckla ett nytt stationsområde som är väl integrerat i stadsstrukturen, som samlar tåg- och busstrafikens väntfunktioner och service i en gemensam byggnad samt främjar Norrbotniabanans nyttoeffekter. Att skapa närhet mellan trafikslagen främjar smidiga byten, vilket gör det kollektiva resandet mer attraktivt och sömlöst, från dörr till dörr.

Målet för området som helhet är att uppnå en tät, blandad stad, där innerstaden förlängs österut och bidrar till bostadsförsörjning, nya arbetsplatser och centrumutveckling, med nya tillskott av offentliga platser och rekreationsstråk. Dagens barriärer i området ska överbryggas och binda ihop stadsstrukturen mellan innerstaden med Luleås östra stadsdelar (Östermalm, Malmudden, Skurholmen, med mera).

En annan målsättning är att tryggheten och tillgängligheten i stadens offentliga rum ska stärkas för en mer jämlik och inkluderande stad.

Tillhörande handlingar

- Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan (2026-01-12)
- Fastighetsförteckning (2026-05-25)

Utredningar och underlag

- Kulturmiljöunderlag Luleå C (Tyréns, 2024-12-03)
- PM Geoteknik Luleå C och Östra stranden (WSP, 2026-04-10)
- Undersökande skrivbordsstudie av markmiljö Luleå C och Östra stranden (Sweco, 2026-05-22)
- Dagvatten- och skyfallsutredning till planprogram för Luleå C och Östra stranden (Ramboll, 2026-05-22)
- PM Naturvärden Östra Stranden (2026-04-24)
- Kvalitetsgranskning av Dimensionering av resecentrum och stationslägen Norrbottniabanans utbyggnad (RKM, 2025-02-03)
- Stationsutredning Luleå C (Warm in the Winter, 2026-05-05)

Tidigare ställningstaganden

Planuppdrag och avgränsning

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2025-09-22 § 61 att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ett planprogram för Luleå C, omgivande stationsområde samt Östra stranden. Planprogrammet ska främja ett strukturerat helhetsgrepp och bred samordning av den fysiska planeringen inom programområdet. Arbetet innefattar även att studera beroenden i järnvägssystemet och dess påverkan på programområdet.

Planprogrammet omfattar kvarteret Loet, Floras kulle, stationsområdet, järnvägsanläggningen mellan Lulsundsgatan och Hertsövägen, den obebyggda marken på östra sidan av järnvägen söder om Lulsundsgatan samt en del av Skurholmsfjärden.

Programområdets geografiska omfattning kan utläsas i bild 1.

Ett antal utredningar har tagits fram som stöd till framtagandet av planprogrammet för att få översiktliga bedömningar om lämplighet utifrån olika perspektiv. Många utredningsinsatser kvarstår dock till senare planeringsskeden.




Bild 1. Programområdets geografiska avgränsning. Källa: Luleå kommun

Luleå kommuns översiktsplan

I översiktsplanen ”Vision Luleå 2040” är i programområdet huvudsak utpekat som ”område med stads- eller tätortsmässig karaktär, oftast indelad i kvarter” där bostäder, kontor, handel, annan verksamhet, gator, parker och fritidsanläggningar ingår. Här inkluderas även järnvägsanläggningen och den fortsatta trafikeringen av person- och godstransporter. Den täta strukturen omfattar delar med oförändrad användning (kvarteret Loet och Floras kulle) men till största del utgör det ett område med ny/ändrad användning (stationsområdet och Östra stranden). Översiktsplanen ger följande rekommendationer:

- Östra utvecklingsområdet ska omvandlas till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder och arbetsplatser.
- Högre bebyggelse än 4-5 våningar kan tillåtas beroende på arkitektonisk gestaltning, bidrag till stadsbilden och sammanhang
- Inom området ska anläggas en stadsdelspark
- Strandområdet ska utvecklas och anläggas för att stärka ekosystemtjänster och vara gynnsamt för den ekologiska och kemiska statusen i Skurholmsfjärden
- Vid planering och byggande ska omhändertagandet av dagvatten ske så att ytterligare påverkan på vattenförekomsten minimeras.

Planprogrammet bedöms vara i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Gällande detaljplaner

Programområdet omfattas av gällande detaljplaner, se nedan tabell. Ett planprogram är inte juridiskt bindande och ersätter därför inte gällande detaljplaner. Detaljplanerna fortsätter gälla fram tills att en ny detaljplan inom motsvarande planområde börjar gälla.

Programmet berör gällande planer enligt nedan:

Plannr	Aktbeteckning	Namn	Laga kraft
A066	Akt 25-LUL-A66	Förslag till ändring i stadsplan för Luleå stad beträffande kvarteren Torsken, Fisken, Laxen, Flundran, Valen, Gösen, Gäddan och Sillen	1945
A373	Akt 25-P78/32	Varvsleden, Prästgatan, del av Hertsövägen m.m.	1978
PL043	Akt 25-P90/123	Detaljplan för Malmudden	1989
PL084	Akt 25-P92/28	Detaljplan för Sundshusen och Sundsgården	1991
PL129	Akt 25-P96/48	Detaljplan för del av Innerstaden, kv Loet, saluhall”	1994
PL274	Akt 25-P05/4	Detaljplan för del av Innerstaden, Kv Sillen m.m.	2004

Miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken

Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan

Kommunen ska vid ett framtagande av planprogram undersöka om genomförandet av planprogrammet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om det finns risk för betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken upprättas. Miljökonsekvensbeskrivningen kan göras antingen till planprogrammet eller i samband med efterföljande detaljplaneläggning.

Kommunen bedömer att ett genomförande av planprogrammet kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. De främsta skälen till bedömningen är att planprogrammet (genom efterföljande detaljplaner) bedöms ha risk för att ge upphov till en betydande miljöpåverkan på Skurholmsfjärdens vattenkvalitet och påverkan på människors hälsa avseende luftkvalitet och bullernivåer. Det bedöms även finnas viss risk för negativ påverkan avseende markföroreningar, markvibrationer, översvämning och kulturmiljö. Bedömningen

är gjord i ett tidigt skede och visar på en risk och inte på efterföljande detaljplaners miljöpåverkan. En strategisk miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 och 12 §§ miljöbalken upprättas inte för planprogrammet men bedöms behöva upprättas i detaljplaneskedet.

Luleå kommun har 2026-01-14 samrått undersökning av risk för betydande miljöpåverkan med Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens yttrande gällande undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att genomförandet av efterföljande detaljplan/detaljplaner kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

En strategisk miljöbedömning ska göras och samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning i samband med den kommande detaljplaneläggningen.

Länsstyrelsen bedömer att programförslaget överensstämmer med översiktsplanen enligt PBL 4 kap. 33 § p.5.

Länsstyrelsen bedömer att genomförande av de åtgärder som framgår av syftet med planprogrammet i sig riskerar att medföra att miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs för berörda vattenförekomster. Planförslaget omfattar exploateringar (utfyllnader i Skurholmsfjärden) som medför att ekologisk status försämras på parameternivå på ett sådant sätt att möjligheterna att nå MKN försvåras avsevärt.

Sammantaget omfattar planförslaget exploateringar som riskerar att ekologisk status försämras på kvalitetsfaktornivå. Se Länsstyrelsens granskningsyttrande för den fördjupade översiktsplanen Utvecklingsplan Luleå Centrum för mer detaljerade synpunkter. En samlad utredning för hur MKN-vatten ska kunna följas behöver därför finnas innan enskilda detaljplaner tas fram, då frågan behöver lösas på en för programområdet övergripande nivå för den berörda vattenförekomsten. Länsstyrelsen rekommenderar därför att en sådan utredning samråds tillsammans med aktuellt program för detaljplan då detta skulle medge att relevanta synpunkter kan formellt lämnas av Länsstyrelsen över utredningens förslag till åtgärder.

Kommunala styrdokument

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett strategiskt och vägledande dokument vad gäller bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbeståndet i den kommunala planeringen. Genom att ta fram programmet och genomföra de insatser som ingår främjar kommunen en bostadsmarknad i balans. Arbetet med bostadsförsörjning ska bidra till en hållbar utveckling och svara mot människors önskemål och behov av attraktiva och funktionella bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller kommunens mål för bostadsförsörjningen och insatser för att nå dessa mål. Programmets identifierade insatser för åren 2022-2030 som bedöms relevanta för planprogrammet är:

- Kommunen ska ständigt ha planberedskap för 2500 bostäder
- Kommunen ska säkerställa ett långsiktigt markinnehav
- Kommunen ska vidareutveckla processen kring markanvisningar
- I Centrum är förtätning och utveckling med nya bostäder prioriterad
- I planering av nya områden liksom i utveckling av befintliga områden ska områdets kvaliteter framhävas och göras tillgängliga.
- Planering och byggande ska ge förutsättningar för bibehållen och utvecklad service i stadsdelar och byar. Service och verksamheter som kollektivtrafik, förskola och skola ska gå hand i hand med planeringen av bostäder.
- Kommunen ska främja hållbart byggande. Detta kan ske bland annat i planering, markanvisning och i dialoger.

Dagvattenplan

Kommunens dagvattenplan visar inriktningen för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och planera för en hållbar dagvattenhantering. Planen är ett vägledande planeringsunderlag och omfattar mål och riktlinjer för kommunen liksom för externa aktörer. Järnvägsstation, Luleå bangård närmast Östermalm pekas i dagvattenplanen ut som ett område bland andra med störst behov av fortsatt skyfallsutredning.

VA-plan

VA-planen syftar bland annat till att säkra hög kvalitet på yt-, grund- och dricksvatten inom kommunen och att kommunens utveckling ska ske hållbart utifrån de långsiktiga planer som kommunen upprättat. VA-planen har bedömt att VA-kapacitet finns inom planprogrammets område.

Grönplan

Grönplanen ska stärka kommunens möjligheter att värna, bevara och utveckla stadens grönska. En fungerande grönstruktur är viktig för livskvalitet, biologisk mångfald och en förutsättning för stadens klimatanpassning. Grönplanen ska användas som ett planeringsunderlag för ökad förståelse för grönstrukturens kvaliteter och värden och har ett fokus på ekosystemtjänster.

Grönplanen lyfter generellt att Luleås centrumhalvö har behov av ökad mängd grönstrukturer för att stärka den biologiska mångfalden, lokalklimat, spridningssamband och ekosystemtjänster. Generellt består programområdet av få naturvärden. Programområdet består av ett fåtal parkytor men saknar viktiga gröna stråk och har även svaga eller inga spridningssamband utöver spridningslänkarna längs Prästgatan och strandzonen.

Cykelplan

Cykelplanen anger mål och strategier för hur cyklingen ska utvecklas i Luleå samt vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma bättre förutsättningar för cykeltrafiken och hur dessa ska prioriteras. Målen är generella och har hög relevans för planprogrammets utformning.

Riktlinjer för klimatanpassning

Riktlinjerna handlar om att bebyggelse, anläggningar och samhällsviktiga funktioner utformas översvämningssäkra för att klara havsnivåhöjning och ökade nederbördsmängder. Riktlinjer med relevans för planprogrammet presenteras nedan:

- Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet utformas översvämningssäkra upp till +2,5 m i RH 2000
- Samhällsviktiga funktioner och strukturer utformas

översvämningssäkra upp till +3,0 m (nära havet)

- Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur utformas översvämningssäkra för ett högre vattenstånd, minst 0,5 m över dagens högsta uppmätta vattenstånd i sjöar och övriga vattendrag
- Hanteringen av dagvatten ska utformas med fördröjning av vattnet och fria vattenvägar
- Utomhusmiljöer ska erbjuda platser med skugga och svalka

Riksintressen

Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som bedöms att ha en nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen, till exempel för transport, kulturmiljö eller totalförsvaret. Ett riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerar riksintresset. Riksintressen regleras i miljöbalkens kapitel tre och fyra. Programområdet berörs av följande riksintressen:

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § miljöbalken)

- Påverkansområde väderradar
- Stoppområde höga objekt
- Särskild hindersfrihet
- Påverkansområde luftrum

Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 § miljöbalken)

- Järnväg, bangård
- Järnväg planerad
- Järnvägsstation
- Hindersfritt område

Planprogrammet bedöms inte ha en negativ påverkan på berörda riksintressen.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken överträds. Programområdet omfattas av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och vattenkvalitet. Luleå kommun omfattas inte av den framtagna miljökvalitetsnormen avseende omgivningsbuller.

Programförslag

I detta kapitel presenteras programförslaget för utvecklingen av Luleå centralstationsområde och Östra stranden.

Målbild

Koncept för områdets utveckling

Övergripande stadsutvecklingsprinciper

Illustrationsplan

Bebyggelse

Luleå centralstation

Mobilitet

Grön- och blåstruktur

Torg och offentliga rum

Karaktärsområden

Målbild

Den övergripande målbilden för området är att främja en en stadsutveckling och ett samlat stationsområde som bidrar till ett mer hållbart och attraktivt Luleå. Nedan beskrivs fem delmål som tagits fram gemensamt av Luleå kommun, Jernhusen, Trafikverket och RKM.

Smidig mobilitet som underlättar hela resan

Stationsområdet ska utvecklas till en central resenod, som både fungerar som en bytespunkt mellan kollektiva transportmedel och som blir en tydlig entré till Luleå. Det ska vara enkelt och smidigt att byta mellan tåg och buss och finnas en tydlig orienterbarhet, både inom bytespunkten och till olika målpunkter i staden. Området ska vara tillgängligt och ha goda förutsättningar för smidig angöring som främjar hållbara transportmedel, med närliggande och trygg cykelparkering, smidig angöring för taxi-, färdtjänst- och bilangöring samt en närliggande och tydlig parkeringslösning för att hela resan ska fungera smidigt och enkelt. Tydlig information på plattformar och hållplatser ska stärka användarvänligheten för resenärerna och centralstationen ska ha god service med exempelvis bagageförvaring och cykeluthyrning. Byten mellan lokala och regionala färdmedel ska vara enkla och stationsområdet ska upplevas som en trygg plats. En samlad rumslighet för kollektivtrafiken gör området till ett nav för hållbart resande.

Integrerat stadsliv och rumsliga kopplingar

Luleå centralstation och Östra stranden ska vara en plats att passera, anlända till och besöka, med tydliga länkar till både stadskärnan och närområdena. Området ska ha tydliga kopplingar som skapar kontinuerliga personflöden och främjar aktivitet, platsbildningar och trygghet inom hela programområdet och omgivande stadsmiljö. Parker, torg och byggnader med en blandning av bostäder, kontor, handel och mötesplatser ska bidra till en attraktiv och livfull miljö. Bebyggelsen inom programområdet ska knyta an till stadens rutnät, förlänga innerstaden österut med en ny, tät stadsstruktur som möter omgivande stad på ett respektfullt sätt. Storgatans förlängning över spåren blir en naturlig fortsättning av stadens handelsstråk som minskar järnvägens barriäreffekt och integrerar Östra stranden med innerstaden. Det bidrar till mer folkliv vid stationen och förbättrar förbindelser till omgivande stadsdelar, vilket förkortar restider.

Berikande upplevelser och möjligheter

Den nya stadsmiljön ska utformas för god livskvalitet, med en inkluderande och mångsidig miljö som fungerar väl under alla årstider. Detta är av betydelse både för Östra stranden och stationsområdet för att främja trygghet, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv för både besökande och boende. Området ska erbjuda aktiviteter för alla åldrar, innehålla mångfunktionella väntplatser och nya mötespunkter. Närhet till rekreation ska vara en naturlig del av miljön, för att stärka både trivsel och välbefinnande.

Välgestaltade miljöer och stark identitet

Centralstationen och dess omgivning ska vara omsorgsfullt och vackert gestaltade, med arkitektur av hög kvalité, estetiskt tilltalande och välskötta platser både inne och ute. Kulturmiljön ska tas tillvara och gestaltningen öppna upp för utblickar mot Skurholmsfjärden, vilket stärker Luleås identitet som vattennära stad. Området ska ha en tydlig lokal karaktär och täta inslag av grönstruktur. Konst, kultur och arkitektur ska bidra till att skapa identitet och attraktivitet. Centralstationen ska fungera som ett arkitektoniskt landmärke och som en viktig entré till staden, där utformningen lyfter fram det hållbara resandets betydelse och främjar trygghet, öppenhet, orienterbarhet och tillgänglighet.

Främja hälsa, klimat och miljö

Miljön ska utformas med hänsyn till god hälsa genom att buller, luftkvalitet och risker hanteras på ett genomtänkt sätt. Biologisk mångfald ska stärkas genom att spridningskorridorer bevaras och utvecklas. Grön- och blåstrukturer ska vara mångfunktionella och bidra till effektiv och kvalitativ dagvatten- och skyfallshantering som ger karakär och identitet för parker, platser och gator. Återbruk av material, byggnader och platser ska främjas, och ny bebyggelse ska uppföras med minimal klimatpåverkan.

Koncept för områdets utveckling




Bild 2. Konceptbild för områdets utveckling.

Staden med tydliga kanter

Stadens tydliga bebyggelsekant längs Prästgatan förstärks med nya kvarter i enlighet med rutnätsstrukturen. Tillsammans med Östra strandens bebyggelsekant mot järnvägen omsluter de det öppna området kring centralstationen och järnvägen bildar en tydlig inramning med stark orienterbarhet. De nya kvarterens kant mot Skurholmsfjärden bildar en tydlig ny front där staden möter naturen.

Staden vid vattnet

Direktkontakten med Skurholmsfjärden, siktlinjer mot vatten längs gaturummen och utblickar mot havet från bropassager över järnvägen befäster Luleå som kuststad. Genom att främja platser för vistelse och rekreationella funktioner blir Östra stranden en tydligt vattennära stadsdel.

Staden som växer

En ny, modern centralstation som utgör ett nav för den kringliggande stadsutvecklingen där nya kvarter, parker och torg som förlängs enligt rutnätsstruktuern gör stadens tillväxt tydlig både österut, norrut och söderut.

Övergripande stadsutvecklingsprinciper

Programförslaget består av sex övergripande utvecklingsprinciper som sätter ramarna för områdets stadsstruktur och rumsliga utformning, för att säkerställa att målbilden för området uppnås.

Tydliga entréer till området

Programområdet ska ha goda kopplingar och tydliga ankomstpunkter som ramar in ”portarna” till området, både för bättre orienterbarhet mot stationsområdet, men också för att stärka upplevelsen att du anländer till staden.

- Från norr - för mötet med Luleå för ankommande med tåg
- Från Storgatan - för orienterbarhet genom innerstaden och mötet med centralstationen
- Från nordost - för mötet med centrum från de nordöstra stadsdelarna såsom Östermalm, Lulsundet och Porsön
- Från sydost - för mötet med centrum från sydöstra stadsdelar såsom Malmudden, Hertsön, Örnäset
- Från sydväst - för ankommande med buss från Luleå airport och de västra stadsdelarna, såsom Bergnäset

Bild 3. Tydliga entréer till området






Bild 4. Stadens rutnät och Storgatan förlängs

Stadens rutnät och Storgatan förlängs

Rutnätsplanen som karaktäriserar Luleå förlängs österut och värnar om siktlinjerna mot vattnet längs gaturummen.

Storgatan fortsätter vara huvudstråk genom staden, över järnvägen och ner på Östra stranden. Den kantas av både ny bebyggelse med levande bottenvåningar och offentliga platser där människor rör sig som mest.

Centralstationen placeras vid Storgatans förlängning för att skapa god orienterbarhet mellan resenärsfunktionerna och målpunkter i staden.

En samlande bytesnod

En ny centralstation byggs intill järnvägen och samlar resenärsfunktioner som väntsal och service till en gemensam byggnad för tåg- och bussresenärer. Den regionala busstationen flyttas intill tågens plattformar och lokalbussarnas hållplatser placeras intill längs Prästgatan, för att främja enkla och smidiga byten, god orienterbarhet och ökad trygghet.





Bild 5. En samlande bytesnod.



Centrum möter vattnet


Den idag otillgängliga strandlinjen längs Skurholmsfjärden öppnas upp för allmänheten och främjar vattennära platser och funktioner både för de nya stadskvarteren och för rekreation. Siktlinjer mot vattnet längs gaturummen bevaras och gör att centrum får en visuell kontakt med vattnet även vid dess östra gräns.

Bild 6. Centrum möter vattnet.

Offentliga platser i anslutning till starka stråk


De starkaste stråken för cyklister och fotgängare längs Storgatan, Prästgatan, Malmuddsviadukten och strandstråket innebär att områdena befolkas och främjar tryggheten på offentliga platser intill. Platserna förläggs i de mest attraktiva lägena utifrån solläge, utblickar och potential för kommersiell verksamhet.

Bild 7. Offentliga platser i anslutning till starka stråk.



Sammanhängande grönstråk

Genom att befintliga alléer bevaras och stärks i så stor utsträckning som möjligt och nya gator kantas av träd, främjas gröna spridningssamband och goda lokalklimat. Naturvärden och ekologiska funktioner i befintliga parker ska stärkas och en strandpark ska etableras med fokus på biologisk mångfald och habitat. På så sätt skapas en grönstruktur med sammanhängande stråk genom hela programområdet.



Bilde 8. Sammanhängande grönstråk.

Illustrationsplan

Illustrationsplanen visar helhetsvisionen för områdets utveckling utifrån de övergripande utvecklingsprinciperna. Därefter följer tematiska beskrivningar för Luleå centralstation, bebyggelse, mobilitet, blå- och grönstruktur samt torg och offentliga platser.

Programmet föreslår att en ny centralstation, med samlade resenärsfunktioner för tåg- och bussresenärer, byggs i Storgatans förlängning. Bussterminalen flyttas intill järnvägen, söder om Storgatan, och inrymmer ersättningsbussar och regionbussterminal. Längs Prästgatan placeras hållplatser för lokalbussar. En gång- och cykelbro anläggs i anslutning till centralstationen och tågplattformarna och skapar en central förbindelse till Östra stranden.

Kvarteret Loet och marken mellan Prästgatan och järnvägen bebyggs med en blandning av bostäder, kontor och centrumverksamhet och gamla järnvägsstationen och platsen framför bevaras för sitt kulturmiljövärde.

På Östra stranden förlängs rutnätsstrukturen med kvarter som sluter sig mer mot järnvägen och öppnar upp sig mot Skurholmsfjärden. Vid torget där den nya gång- och cykelbron landar kan en högre signaturbyggnad uppföras som ett landmärke i Storgatans förlängning. I denna punkt möts många rörelseflöden med potential för en torgbildning, omgiven av aktiva bottenvåningar i ett läge med vattenutsikt.

Längs strandkanten anläggs ett parkstråk som knyter ihop Hälsans stig och innehåller en blandning av naturmiljöer och rekreationsmöjligheter. Parkstråket utformas med fokus på biologisk mångfald och att skapa ett mjukare och mer naturligt möte mellan mark och vatten för att främja ekologiska funktioner. Vid torget anläggs bryggor för att skapa möjlighet att förlänga det offentliga rummet utåt och ta sig närmare vattnet.

Intill Skurholmsfjärden reserveras yta för en framtida förskola i ett fint läge som är väl avskärmat från järnvägens bullrande verksamhet.

I norra delarna av programområdet råder större osäkerhet om kvarterens utformning med hänsyn till Norrbotniabanan och den planskilda korsning förbi spåren som behöver ersätta Lulsundsgatans bomfällda passage.

Förslaget i korthet

En samlad nod för tåg- och bussresande anläggs i Storgatans förlängning på västra sidan av spåren.

Kvarteret Loet och marken mellan järnvägen och Prästgatan bebyggs och aktiveras. Inom Loet tillskapas en torgbildning i kvarterets sydvästra hörn.

Utöver Malmuddsviadukten och Lulsundsgatans passage anläggs en ny gång- och cykelbro vid Storgatan.

Gamla järnvägsstationen och platsbildningen framför stationen bevaras.

Östra stranden bebyggs med en kvartersstruktur likt innerstadens där stora delar bygger på utfyllnad i vattnet.

Strandparken vid Skurholmsfjärden ska binda ihop Hälsans stig och verka för att förbättra Skurholmsfjärdens ekologiska status i sin utformning.

De norra delarna av programområdet utgör ett utredningsområde med hänsyn till den pågående planeringen av Norrbotniabanan.

Bild 9 (nästa sida). Illustrationsplan som visar programförslagets möjliga utveckling.


Utredningsområde för Lulsundsgatan
Lulsundsgatan
Magasinsgatan
Skeppsbrogatan
Storgatan
Köpmangatan
Prästgatan
Stationsgatan
Sandviksgatan
Södra hamnleden
Södra länsvägsesplanaden
Sundsbacken
Förskola
Strand-torget
Strandgatan
Bostadsgata
Malmuddsviadukten
Hertsövägen
Strandpromenaden
Svartholmskanalen
Skurholmsfjärden



Bild 10. Flygvy över programområdet, sett från sydöst, ungefär ovanför Malmudden


Östermalm
Östra stranden
Skurholmsfjärden
Malmudden



Bild 11 (ovan).

Illustrationsexempel över hur Östra stranden kan se ut utifrån programförslaget. Vyn är tagen från nordöst med Skurholmsfjärden till vänster i bild och förskola till höger i bild.

Bebyggelse


Programmet föreslår en liknande rutnätsstruktur som i innerstaden, med stora kvarter som inrymmer en varierad bebyggelse både gällande höjd, typologi och utformning.

Övergripande ställningstaganden för bebyggelse:

- Bebyggelse i anslutning till stråk och platser med högst flöden av människor ska utföras med aktiv bottenvåning och tydlig bebyggelsegräns i liv med gatan. (Storgatan, centralstationen, Strandtorget, gång- och cykelbroar.)
- Bebyggelsen längs järnvägen utförs slutna mot spåren för att avskärma buller, upp till 6 våningar höga. Bebyggelse mot vattnet trappas ner och luckras upp med lamell- och punkthus,upp till 4 våningar höga, för att främja goda gårdsmiljöer och en mänsklig skala invid strandpromenaden. Utformas översvämningssäker enligt gällande riktlinjer för klimatanpassning.
- Östra stranden ges stora kvarter med luftiga innergårdar, varierad bebyggelse och anpassning till omgivningens och platsens förutsättningar. Bebyggelsen ska utformas för att främja goda mikroklimat inom gårdarna och i sin närmiljö.
- En hög byggnad med tydligt publik funktion uppförs på Östra stranden och utgör ett landmärke som aktiverar sin närmiljö.

Bild 12 (nästa sida).

Tematisk karta som visar förslag på bebyggelse- och kvartersstruktur.


Utredningsområde för Lulsundsgatan
Lokaler i bottenvåningar
Kvartersbebyggelse intill järnvägen
Kvartersbebyggelse
Lamellhus
Punkthus

Stadsform

Programförslagets inriktning för ny bebyggelse är att skapa kvartersindelningar som främjar en variation av byggnadstypologier, i likhet med innerstadens kvarter, för att stärka upplevelsen av att innerstaden förlängs österut. Detta innebär rymliga kvarter där mindre fastighetsindelningar skapar en naturlig variation i bebyggelsen, som är anpassad i sin arkitektur, placering och relation till omgivningen för att skapa god helhetsverkan. Se mer under rubriken ”Stadsform” i kapitlet ”Förutsättningar”.

En viktig förutsättning för Östra strandens bebyggelse är att ta hänsyn till järnvägens buller samt att främja ett trivsamt parkstråk längs vattnet. Kvarteren föreslås utformas slutna mot järnvägen för att skapa bulleravskärmande bebyggelse och en halvöppen struktur mot vattnet och det gröna parkstråket för att främja en mänsklig skala och mjukare gräns längs rekreationsstråket. I anslutning till Storgatan och torgbildningar ska bebyggelsen bidra till det offentliga rummets avgränsning genom att ha en mer sluten kvartersform. I anslutning till dessa platser är det viktigt att bottenvåningarnas innehåll bidrar till aktivering av det offentliga rummet för att skapa en trivsam och trygg plats.

Exempel på sluten kvarterstyp

Bebyggelsen löper sammanhängande längs hela kvartersgränen, skapar en tydlig avgränsning av det offentliga rummet och ramar in kvarterets innergård. Vid bedömning och utformning av byggnadsvolymerna är det viktigt att ta hänsyn till väderstrecken och bebyggelsens skuggning av innergårdar, så att bebyggelsen främjar ett gott mikroklimat.

Exempel på halvöppen kvarterstyp

Fristående byggnader, som lamell- eller punkthus, placeras längs kvartersgränserna vilket skapar ett tydligt men mer uppluckrat kvarter. I mellanrummen som uppstår mellan byggnaderna kan grönska leta sig ut mot omgivningen och även skapa smitvägar till och från kvarteret. I vissa lägen kan ett indrag av bebyggelsen vara motiverat för att skapa en platsbildning på förgårdsmarken. Med en medveten placering kan denna kvarterstyp främja mycket goda dagsljusförhållanden och solstrålning.



Bild 13. Illustrationsplanen visar exempel på en kombination av sluten kvarterstyp (mot järnvägen) och halvöppen kvarterstyp (mot vattnet och kvartersgator).

Luleå centralstation

Luleå centralstation har rollen som en mångsidig knutpunkt med nära kopplingar mellan lokal busstrafik, regional busstrafik och tågtrafik. Det bidrar till att det är enkelt och attraktivt att resa kollektivt genom att underlätta för resenären vid byten och väntetider. Hela området kring stationen sätter resenärernas behov i främsta rummet och skapar en struktur som är tillgänglig och trygg.

Vänthallen i stationsbyggnaden blir gemensam för tåg och buss och ger överblick över både bussterminalen, lokalbussars hållplats på Prästgatan och tågplattformarna, med en gemensam ankomstzon för samtliga resenärer. En attraktiv station och välfungerande bytesnod gör det enkelt och funktionellt att använda hållbara färdsätt och bidrar till en positiv utveckling av klimatvänliga resmönster.

Resecentrumet är av betydelse för kollektivtrafikens utveckling, för ökad trygghet och för Luleås utveckling i stort, oberoende av Norrbotniabanans tillkomst, men utgör även ett mervärde till Norrbotniabanans framtida reseökning. Stationsområdet är stadens entré för ankommande tåg- och bussresenärer vilket ger det en viktig roll i att främja Luleås identitet. Det möjliggör även för stationsnära stadsutveckling, ökade flöden av människor, ökat serviceunderlag och att Luleå utvecklas till en mer hållbar kommun i stort.



Bild 14. Illustrationsexempel som visar hur vyn från Storgatan mot nya centralstationen och stationsområdet skulle kunna se ut.

Källor dimensionering:

''Kvalitetsgranskning av Dimensionering av resecentrum och stationslägen Norrbottniabanans utbyggnad'', Luleå Resecentrum, Arbetsgrupp Logistik och arbetsmiljö (AG LOA), Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten; 2022-06-30

''Riktlinjer Utformning av terminaler'',Trafikförvaltningen Region Stockholm, Ärende/ Dok. id. SL-S-419821, Fastställt datum 2023-02-07

Övergripande dimensionering

Luleå centralstation klassas som Klass 1, vilket innebär det högsta kravstadiet för stationsbyggnader. Det totala beräknade ytbehovet för stationsbyggnaden är 1200 m².

Byggnaden ska inrymma vänthall, kommersiell service, biljettinformation, offentliga toaletter, personalutrymmen samt övrig nödvändig teknisk infrastruktur. Nedan beskrivs krav på funktioner och innehåll fördjupat. Exempel på hur detta kan tillgodoses och utformas redovisas i Bild 15-18, men den exakta gestaltningen beslutas i senare skeden.

Resenärsfunktioner och service


Vänthall: Ska utformas som ett fullgott skydd mot väder och vind där alla sidor är täckta. Den ska erbjuda god komfort, hög tillgänglighet och vara enkel att orientera sig i.

Offentliga toaletter: Fyra toaletter varav en handikappanpassad (RWC) ska finnas tillgänglig för resenärer.

Kommersiell service: För en terminal i Luleås storleksklass rekommenderas ytor för kiosker, caféer, kaffeförsäljning samt post- och pakettjänster. Beräknat behov enligt riktlinjer är totalt ca 39-97 m².

Trafikinformation: Byggnaden ska utrustas med digitala samlingstavlor som visar kommande bussavgångar och tillhörande hållplatslägen. Dessa ska placeras vid starka resenärsflöden.

Bild 15 (nedan). Ett möjligt exempel som visar hur stationsbyggnaden skulle kunna utformas för att inrymma nödvändiga funktioner (bottenvåning).



Personal och Arbetsmiljö

Chaufförsfaciliteter: Stationsbyggnaden ska innefatta-personalutrymmen för förare, vilket inkluderar toaletter, uppehållsrum ochlunchrum.

Rastlokal (Längre rast >30 min): Ska rymma minst 3 toaletter, pentry, vilrum samt städutrymme. Beräknad yta bör vara mellan 30 -150 kvm.

Pauslokal (Kortare paus >10 min): Ska rymma minst 2 toaletter, tillgång till dricksvatten och städutrymme. Beräknad yta bör vara ca 15 kvm.

Närhetskrav: Personallokalen får inte vara placerad längre bort än 150 meter från bussarnas uppställningsplatser.

Övrig infrastruktur och tekniska ytor

Teknikutrymme: För styrning av backningskameror, förarmonitorer ochövriga tekniska stödsystem.

Städutrymme: Försedda med vatten och avlopp.

Sophantering: 30 kvm

Förråd: 40 kvm




Bild 16. Ett möjligt exempel på hur stationsbyggnaden skulle kunna utformas för att inrymma nödvändiga funktioner (våning 2).

Personal & drift
Kommersiell service
Logistik & Underhåll
Kommunikation & Faciliteter
Vänthall/Atrium

Våning 1 fotavtryck: 506 m²
Fotavtryck utan atrium: 310 m²




Bild 17. Ett möjligt exempel på hur stationsbyggnaden skulle kunna utformas för att inrymma nödvändiga funktioner (våning 3).

Personal & drift
Kommersiell service
Logistik & Underhåll
Kommunikation & Faciliteter
Vänthall/Atrium

Våning 2 fotavtryck: 330 m2
Fotavtryck utan atrium: 220 m2

Parkering för resenärer

Bilparkering: 155 parkeringsplatser, vilket motsvarar ett ytbehov på 3 875 kvm

Cykelparkering: 495 parkeringsplatser, vilket motsvarar ett ytbehov på 1 400 kvm

Fordonsangöring till centralstationen

För Luleå centralstation har ett specifikt behov identifierats för **totalt 16 platser för övrig angöring** (400 kvm):

Hämta/lämna: 8 platser (-1)


Taxi: 5 platser

Färdtjänst: 1 plats

Lastzon: 1 plats

Övrigt/Personal: Terminalen ska ha minst två parkeringsplatser reserverade för servicefordon, yttre trafikledare eller föraravlösning

Bild 18. Ett möjligt exempel på hur angöring, parkering och hämta-lämna-funktioner skulle kunna inrymmas i anslutning till stationen.



Mobilitet

Personbil

Personbilar får fortsatt framkomlighet likt nuläget på västra sidan om järnvägen. Hermelinsgatan öppnas upp för genomfart mellan Storgatan-Skeppsbrogatan. På östra stranden får biltrafiken åtkomst till alla kvarter via Södra järnvägsesplanaden. Angöring till Östra stranden sker via Sundsbacken. En ytterligare angöring till området från söder föreslås upprättas.




Bild 19. Principsektion för Storgatan intill Floras kulle.

Gång- och cykelstråk

Samtliga gator kantas av trottoarer, avsedda för fotgängare. Prästgatans gaturum definieras tydligare och får bredare cykelbana för att matcha cykelflödet längs huvudstråket. Gång och cykel får förbättrad framkomlighet i och med brokopplingen i Storgatans förlängning. Järnvägsesplanaden och Strandpromenaden förses med separata cykelvägar för en god nord-sydlig koppling.




Bild 20. Principsektion för Prästgatans gaturum.




Bild 21. Tematisk karta som visar förslag på områdets mobilitet.

Principsektioner Östra stranden

Södra järnvägsesplanaden




Bild 22. Södra järnvägsesplanaden är en fortsättning av Östra järnvägsesplanaden. Ett brett, grönskande gaturum där gående och cyklister omger en central, dubbelriktad körbana och kantstensparkering för ökad trafiksäkerhet

Bostadsgata




Bild 23. Enkelriktad bostadsgata för åtkomst runtom kvarteren, kantad av trottoarer och kanstensparkering med utrymme för handikapparkering.

Strandgatan




Bild 24. Enkelriktad gata för åtkomst runtom kvarteren, med bred trottoar längs bebyggelsen, trädrad och cykelbana samt ett promenadstråk genom strandparken.

Skolväg

Lulsundsgatan är en viktig skolväg som förbinder Östermalm och Östra stranden med Östra skolan (som ligger väster om spåren). Att säkra fortsatt trygghet, bra framkomlighet och en barnanpassad struktur är prioriterat för att främja barn och ungas självständiga rörelse i staden. Intill den föreslagna ytan för förskola bör hastighetsbegränsningen vara maximalt 30 km/h och gatan utformas med hänsyn till förskoleverksamheten.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken får sin största förändring på grund av ändrade hållplatslägen, men har i övrigt bibehållen framkomlighet längs de idag trafikerade linjerna vilka är prioriterade att bevara för att säkra ett välfungerande bussnät som system.

Bilparkering

Parkeringsbehovet (utöver resenärsbehovet) föreslås främst hanteras genom att anlägga uppsamlande parkeringsgarage som ”p-plintar” inom vissa kvarter. Detta bygger på att parkeringar uppförs i 1-2 våningsplan med indrag i kvarteren, så att fasader mot gator och torg inte får slutna, inaktiva fasader.

Sett till det mycket väl anslutna läget till centralstationen, samtlig kollektivtrafik och många målpunkter har parkeringsberäkningar utgått från 6 p-platser/1000 kvm BTA (flerbostadshus), 7 p-platser/1000 kvm BTA (förskola), 8 p-platser/1000 kvm BTA (hotell) och 15 p-platser/1000 kvm BTA för kontor. I mobilitetskartan redovisas ytor där p-plintar föreslås uppföras som tillgodoser cirka 80% av det totala parkeringsbehovet för bil, där samnyttjande ej utretts. Fördjupade utredningar av parkeringsbehovet för bil, inklusive samnyttjandepotential, i relation till aktuella byggrätter måste fördjupas i detaljplanearbetet för att fastställa det faktiska parkeringsbehovet för bil. Principen för parkeringshantering med uppsamlande p-plintar kan appliceras även då.

Åtkomst räddningsfordon

Räddningstjänsten har åtkomst till området via befintligt gatunät (Prästgatan och anslutande gator) på västra sidan av

järnvägen. På Östra stranden finns åtkomst via Östermalm, Backgatan. En möjlig angöring till Östra stranden från söder ska utredas vidare för att ge två vägar in i området. Om detta ej är möjligt behöver gång- och cykelbron Malmuddsviadukten ha bärighet för räddningsfordon som alternativ utryckningsväg.

Småbåtar

Små båtar, kanoter, kajaker, sup med mera är möjliga att färdas med via Svartholmskanalen, vilket är en stor kvalité för samtliga stadsdelar runt om Skurholmsfjärden och ska bevaras.




Bild 25. Illustrationsexempel som visar hur strandpromenadens parkstråk kan upplevas med blicken åt norr och Skurholmsfjärden till höger i bild.

Grön- och blåstruktur

Planprogrammet utgår från att utveckla grönstrukturen med stor hänsyn till dagvatten- och skyfallsfrågor för att främja en god stadsmiljö, trivsamma mikroklimat och ökad grönska.

Övergripande ställningstaganden för grön- och blåstruktur:

- Huvudgatorna Storgatan, Prästgatan och Södra järnvägsesplanaden utformas som alléer för att stärka spridningssamband.
- Åtgärder för dagvatten- och skyfallshantering ska bidra till att uppfylla MKN vatten och integreras i landskapsutformningen för att skapa sociala, ekologiska och estetiska värden i stadsmiljön
- Floras kulle ska bevaras som grönyta men utvecklas för ökad användning och aktivering. Strandtorget och Järnvägsparken får karaktär som anlagd park som bjuder in till vistelse.
- Bussterminalens placering intill tågplattformarna är prioriterat, med konsekvenserna av att järnvägsparken och allén längs Prästgatan behöver reduceras/anpassas
- Strandparken ska utformas för att främja biologisk mångfald, eventuella kompensationsåtgärder och skapa förutsättningar för en strandzon med höga ekologiska värden kopplat till dess geografiska potential.

Befintliga träd och grönska

Befintliga träd med höga biologiska värden, i synnerhet gamla tallar, ska bevaras. Tallar har mycket höga ekologiska värden, särskilt gamla individer och har även ett stort estetiskt värde. Befintliga parker såsom Järnvägsparken och Floras kulle behöver utvecklade vistelsekvalitéer och en genomtänkt gestaltning för att aktiveras och nyttjas av människor, då deras främsta värde är ur socialt perspektiv. Storgatans lindallé föreslås förlängas fram till Prästgatan.

Friyta

Friyta, eller bostadsgårdar, beräknas utifrån bruttototalarea (BTA) för bostäder och bör utgöra minst en sjättedel av BTA. Illustrationsplanens friyta utgör drygt en sjättedel av BTA bostäder, men i varierande andel beroende på kvarter. Friyta betyder särskilt mycket för barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar, eftersom den erbjuder utomhusvistelse nära bostaden. Friyta ska i första hand anordnas på kvartersmark och prioritera barns behov av lek och rekreation. Friytans innehåll och utformning ska anpassas efter de aktuella bostäderna.

För att uppnå kvalitativa bostadsgårdar ska följande kvaliteter beaktas:

- Ytor för närlek för de yngsta åldrarna, väl avskild från ytor för trafik, transporter och parkering.
- Möjligheter att anlägga vegetation i form av träd, buskar och perennplanteringar; gärna arter som gynnar pollinatörer.
- Sittplatser ska anordnas inom friytan. Gärna med möbler som är anpassade för personer med motoriska svårigheter och funktionsvariationer.
- Buller, som inte ska överskrida gällande riktvärden.
- Ljusförhållanden. Både sol och skugga är värdefulla kvaliteter i en utemiljö. Ytor för lek skyddas med fördel från stark sol med exempelvis vegetation.
- Friytan ska planeras och anordnas för att skapa ett gott mikroklimat. Att skydda mot förhärskande vind är en av de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till.
- Möjligheter att infiltrera och fördröja nederbörd, exempelvis med vegetation eller val av markmaterial.



Bild 26. Tematisk karta som visar förslag på grön- och blåstruktur.

Dagvattenhantering

Dagvattenutredningen (Ramboll, 2026) som tagits fram för planprogrammet föreslår ett lokalt omhändertagande av dagvatten, nära källan, i hela programområdet genom att anlägga växtbäddar. Dessa kan tillgodose både fördröjnings- och reningsbehovet innan det antingen avleds till ledning eller infiltreras. Växtbäddarna ska anpassas utifrån Luleås klimat.

För att inte riskera att öka föroreningsbelastningen till recipient bedöms ett behov av 5% av reducerad area, med en fördröjningsvolym motsvarande 20 cm ovan växtbädden. För ett 6600 m² stort kvarter motsvarar det en yta om 170 m², se bild 26.

Infiltration till grundvatten bör endast ske där det är åtminstone 1 meter mellan högsta grundvattennivå och dagvattenanläggningens botten. Med hänsyn till risken för föroreningsspridning från historiska föroreningar, ska infiltration endast ske där det inte finns risk för att historiska markföroreningar följer med i grundvattnet, ut från området.

På Östra stranden saknas ett befintligt kommunalt ledningsnät, och då programområdet ska inkluderas i verksamhetsområdet behöver ett nytt kommunalt ledningssystem anläggas. Ledningar föreslås förläggas i gator med lutning mot Skurholmsfjärden och säkerställa att utlopp till recipient placeras högre än +0,09 meter för att inte hamna under medelvattenståndet.

Området mellan järnvägen och Prästgatan, på västra sidan av järnvägen, är marknivåerna tydligt lägre än anslutande gata och bedöms inte vara möjligt att ansluta till befintligt



Bild 27. Exempel på ytbehov för växtbäddar (170 m²) i ett 6600 m² stort kvarter på Östra stranden.




Bild 28. Dagvattenutredningen bedömer att behov av ett nytt dagvattensystem finns för att avleda området mellan järnvägen och Prästgatan. Röda pilar är ungefärligt placerade och visar förslag på flödesriktning. Källa: Ramboll (2026)

system utan pumpning eller markant höjning av marknivån. Norra delen av detta område bedöms ha behov av ett nytt uppsamlande ledningsnät mellan kvartersmarken och banvallen, som sedan avleds via en dagvattenledning/trumma korsande banvallen mot Skurholmsfjärden. Systemet kan utformas så att det även kan nyttjas till avledning av stora flöden/skyfall. Störst möjlighet att passera under järnvägen bedöms finnas i programområdets norra del där järnvägen är upphöjd relativt kringliggande mark.

Den södra delen av detta område bedöms vara möjligt att ansluta via ny ledningsdragning parallellt med banvallen till befintliga dagvattenledningar söder om programområdet. Nya ledningars placeringar behöver studeras vidare när projekterade markhöjder finns att tillgå inom området.




Bild 29. Föreslagen skyfallshantering inom programområdet, som även tar höjd för en eventuell tunnel under järnvägen i Lulsundsgatans sträckning.

Skyfallshantering

Framtida bebyggelse ska höjdsättas till en högre nivå än omgivande terräng, så att vatten vid större regn kan avledas från byggnader och via gator och grönytor (sekundära rinnvägar) när primära rinnvägar och dagvattenanläggningar inte kan omhänderta vattnet. Framtida kvarter behöver även utformas så att inga instängda områden skapas, vilket är en särskild risk för de kvarter som utformas med ett slutet byggnadssätt.

På Östra stranden föreslås planerade gator utgör skyfallsleder, med en generell lutning mot Skurholmsfjärden så att stora flöden har fria vägar till recipienten.

På västra sidan rinner vatten till en lågpunkt invid den nya bussterminalen. Här rekommenderas att en möjlig översvämningszon anläggs dit vattnet kan rinna. Då översvämningsytan fyllts upp, rinner vattnet vidare norrut mot ett dike (utformat som ett grönt stråk) längs med järnvägen, för att sedan ledas ner i en trumma under järnvägen som leder vattnet österut. Trumman går ut i ett dike som dimensioneras för 100-årsregn, och avleds vidare längs med lokalgatorna i riktning mot Skurholmsfjärden med cirka 2-3 promilles lutning. Dikets utformning kan utföras på olika sätt och delvis kulverteras om det uppstår konflikt med gaturummets utrymme. Utformning och placering behöver utredas mer ingående i kommande planeringsskeden.

På västra sidan, söder om centralstationen, föreslås skyfall ledas söderut likt föreslagen dagvattenhantering.

Torg och offentliga platser

Programområdets offentliga platser förläggs i anslutning till de mest befolkade stråken, Storgatan och stationsområdet, samt intill gång- och cykelbroarna, där byggnader av mer publik karaktär också förläggs för att stärka trygghet och aktivering.


Trygghet och tillhörighet

Offentliga platser får ökad trygghet genom öppenhet, god överblickbarhet och långa siktlinjer, vilket är en prioriterad fråga i en stationsnära miljö. Stationsmiljöer kan minska problemen som anonymitet på en plats kan skapa genom att jobba med identitetsskapande åtgärder som främjar inkludering, exempelvis genom konst, inbjudan till aktivitet, skyltning som inkluderar minoritetsspråk med mer.

Mer framträdande lekmiljö

De offentliga platserna bör utformas för att bjuda in till både aktivitet som riktar sig mot olika åldersgrupper, särskilt barn och unga, men också platser för vila. Spontana möjligheter till lek och rörelse kan främja barns känsla av trygghet och välmående i stadsmiljöer, särskilt i närheten av intensiva kommunikationsstråk.

Bild 30. Illustrationsexempel med ett fågelperspektiv över stationsbyggnaden och gång- och cykelbro i förgrunden, Floras kulle till vänster med Storgatan och kvarteret Loet till höger.






Bild 31. Tematisk karta som visar placering av olika offentliga platser.

Karaktärsområden

Omvandlingen av Luleå C och Östra Stranden definieras genom de offentliga rummen. De offentliga rummen ger de olika delarna av området åtskiljande karaktär, som blir tongivande för bebyggelsen och landskapet. Karaktärsområdena beskriver fördjupat innehåll, inriktning och ställningstaganden för områdenas utveckling till efterföljande planeringsskeden.

1. Norra entrén

Entrén till centrala Luleå. Det storskaliga men gröna rummet på områdets högsta punkt där bebyggelsen längs spårområdet bildar fond. Här möts arbetsplatser och bostäder, något mer kompakt, i en högre skala och innerstadens karaktärsdrag.

2. Floras kulle

Den historiska parken utvidgas mot och möter den nya bebyggelsen i kvarteret Loet. Ny bebyggelse följer innerstadens skala med aktiva bottenvåningar och ytor för uteserveringar och vistelse.

3. Storgatan

Storgatan förlängs och leds över spåren för att möta Skurholmsfjärden. GC-brons form och friliggande, estetiskt varierande byggnader i stationsområdet bildar en dynamisk kontrast mot rutnätsstrukturen. Parkens och brons gestaltning samspelar för att skapa en attraktiv länk med utblickar över både vatten och stad.

4. Stationsområdet

Porten till Luleå för resenärer domineras av en karaktärsrik park- och skyfallsgestaltning i ett tydligt inramat sammanhang. Här bildar äldre bostadsbebyggelse, ny och gammal stationsbyggnad, hotell och plattformstak ett välkomnande och mänskligt torgrum.

5. Södra entrén

Södra entrén är länken till centrum från söder, där bebyggelsen utgör ett landmärke för dess sydöstra kant. Platsen genomsyras av infrastruktur och passager, som med en identitetsstark ljussättning kan främja trygghet och orienterbarhet. Klivet ner till havet är nära.

6. Södra Järnvägsesplanaden

Befintliga Östra Järnvägsesplanaden förlängs söderut och blir ett parkstråk med karaktärsträd och ett stråk för gång, cykel och bil. Här finns även utrymme för tekniska ledningsstråk under gatan, skyfallsavledning och rikligt med grönska för att mildra den rumsliga effekten från järnvägen. Bebyggelsen är högre mot järnvägen, i huvudsak bostäder.

7. Strandtorget

Östra strandens (och kanske Luleås) nya knutpunkt och områdets mest attraktiva torg. Det ramas in av lokaler i bottenvåningar med bebyggelse av hög kvalitet som lyfter platsen. Här finns såväl takterrasser som parkytor, bryggor och mer traditionella torgytor.

8. Strandpromenaden

Den organiskt utformade stranden fortsätter söderut och görs tillgänglig för fotgängare, cyklister och bilister på den parallella gatan. Det är en naturinspirerad park med lägre bebyggelse som i sin siluett skapar en kontinuerlig men uppluckrad front mot fjärden.

9. Svartholmskanalen

Ett inramat vattenrum där kajen är hårdare mot Östra Stranden än mot Malmudden, men där bebyggelsen samspelar i både typologi och skala för att skapa en mjuk portik mot havet.



Bild 32. Indelningen av planprogrammets olika karaktärsområden.

1. Norra entrén

Detta är platsen som välkomnar tågresenärer till Luleå och på så sätt stadens entré. Lulsundsgatan markerar gränsen mellan villaområdena i Charlottendal/Östermalm och innerstadskaraktären i centrum. Bebyggelsen söder om Lulsundsgatan blir tätare och högre, småhus byts till flerbostadshus och gaturummet övergår från ett lugnt, grönt villastråk till en mer urban miljö där handel, service och kollektivtrafik samlas och där stadens puls gradvis tar vid.

Bebyggelse och landskap intill spåren

Fasader som på respektive sida vetter mot järnvägen gestaltas på ett sätt som väcker intresse sedda på avstånd, med tydliga framsidor vända mot plattformarna, och som kan uppfattas av en person som befinner sig i rörelse. Tydliga gavelmotiv mot norr förstärker känslan av ”entré” eller ”port” till staden.

På östra sidan om spåren blir bebyggelsen högre, upp till 6 eller 7 våningar, och inrymmer framför allt verksamheter eller kontor. Detta bygger vidare på områdets befintliga karaktär med större kontorsbyggnader.

Området kring spåren är en unik miljö i staden. Järnvägen är en barriär som skiljer de olika områdena från varandra men bidrar också med ett öppet och luftigt rum med mycket rymd. Säkerhetszonen invid banvallen blir ett naturligt grönstråk och inslagen av teknik, brofundament och räls är både intresseväckande och vackra.

På östra sidan anläggs en allé som fortsättning av Östra järnvägsesplanaden och på den västra sidan förstärks den befintliga björkallén längs Prästgatan.

Utredningsområde för Norrbotniabanan

Norra entrén omfattas av ett utredningsområde för Norrbotniabanans järnvägsplan. I och med att Norrbotniabanan byggs färdigt hela vägen till Luleå krävs en högre spårkapacitet för person- och godståg och utformningen av spårområdet. Utöver detta behöver den idag bomfällda passagen över spåren på Lulsundsgatan byggas om till en planskild passage (över eller under spåren). Hur detta ska utformas är i dagsläget inte klarlagt och hanteras i den fortsatta planeringsprocessen för Trafikverkets järnvägsplan tillsammans med den kommunala detaljplaneringen.



Bild 33. Norra entréns område.

Ställningstaganden Norra entrén

Bebyggelse, markhöjder och landskapsutformning ska främja en god avrinning och skyfallshantering

En utveckling av stadsstrukturen och byggrätter mellan järnvägen och Prästgatan är prioriterad för att befolka och aktivera stationsmiljön

Nya infrastrukturella kopplingar förbi järnvägen ska ske integrerat med stadsmiljön

Bebyggelsen ska utformas med framsidor mot befolkade stråk som platformar, centralstationen och GC-bro




Bild 34. Förhöjd bottenvåning med parkering




Bild 35. Högre bebyggelse mot spårområde




Bild 36. Markanvisningsstrategi för variation




Bild 37.. Integrerad urban grönska




Bild 38. Vertikalitet i fasad och tak med variation

2. Floras kulle

Floras kulle är som namnet antyder en svagt kuperad plats med slingrande gångvägar flankerade av planteringar och små dungar av träd. Parken omgärdas av vägar kantade av björkalléer. Floras kulle är en av få stora sammanhållna parkmiljöer på centrumhalvön.

Den historiska parken ska bevaras och växa en aning norrut mot Loet för att skapa mer parkyta. När parken växer bör dess ursprungliga karaktärsdrag lyftas fram, bevaras och renodlas, men också hitta sätt att aktiveras och befolkas mer. Parken kan också nyttjas för skyfallsfördröjning i dess nordöstra hörn.



Bild 39. Karaktärsområdet Floras kulle.

Storgatans utformning

Storgatan förbi Floras kulle rätas upp för att linjera med övriga Storgatan och kantas av uteserveringar i söderläge inom kvarteret Loet.

Lindallén längs Storgatan förlängs hela vägen fram till Prästgatan och får i och med mötet med Floras kulle en mjukare och grönare karaktär än Storgatan har i övrigt. Platsen blir lulebornas nya vardagsrum.

Ställningstaganden Floras kulle

Kvarteret Loet ska utvecklas med bostäder och aktiva bottenvåningar mot Storgatan

Floras kulles gräns mot Storgatan flyttas norrut och bevaras som grön plats i staden med fler platsbildande funktioner

Bebyggelseutvecklingen på kvarteret Loet ska ske med hänsyn till omgivningens skala och kulturmiljövärden




Bild 40. Utvecklad park med många funktioner och koppling till torget




Bild 41. Plats för uteserveringar och aktiva trafikanter




Bild 42. Torgbildning på Loet och tydliga gränser mellan privata och offentliga ytor

Kvarteret Loet

Inom Loet tillskapas en torgbildning i kvarterets sydvästra hörn, med hänsyn till Centrums underskott och behov av mindre/mellanstora torgbildningar. Det bevarar även platsens kulturhistoriska värden som öppen offentlig plats och del av stadsvävens rutnätsstruktur. I övrigt förlängs den kontinueliga bebyggelsegränsen längs Storgatan genom att bebyggelsen placeras i fastighetsgräns. Nya bostäder och lokaler i bottenvåning innebär att upplevelsen av vad som hör till centrum förlängs österut. Bottenvåningar som omger torget ska utformas för att bidra till aktivering av torget.

Kvarteret ramar in Floras kulle och innebär att den otrygga och svåröverblickbara miljö, som busstationen är idag, byggs bort.

Kvarteret förhåller sig till centrums typiska struktur med stora kvarter formade av mindre byggnader kring stora gårdar. Öppningar genom kvarteren bryter ner skalan och gårdsrummen delas in med hjälp av mindre gårdshus/ komplementbyggnader.

Loet blir ett nytt fondmotiv runt Floras kulle, som främst kantas av historiska byggnader. Material, balkonger, taklandskap och färgsättning bör samspela men också gärna kontrastera med omgivande bebyggelse, med fler inslag av konst likt hanteringen av tillbyggnaden i kvarteret Torsken.




Bild 43. Skala och taklandskap samspelar med omgivningen




Bild 44. Levande och aktiva bottenvåningar mot offentliga rum

3. Storgatan

Storgatan är ett intensivt befolkat gaturum med stora flöden, butiker, gallerior och restauranger. Gatan är stadens huvudaxel och som ett av Luleås viktigaste ”vardagsrum” fylls den av liv och rörelse under dygnets alla timmar.




Bild 45. Karaktärsområdet Storgatan

Centralstationen

Nya centralstationen ges en öppen, inbjudande fasadgestaltning som lyser upp byggnaden och gör den synlig och lätt att hitta till. Den kommer att utgöra fondmotiv för Storgatans förlängning men också vara synlig på långt håll för människor som rör sig längs Prästgatan och nya Södra Järnvägsesplanaden. Placeringen av nya stationsbyggnaden vid Storgatans förlängning förstärker gatan som huvudstråk, likt den ursprungliga idén i stadsplanen från 1887, men stärker också stationen i sig genom den direkta närheten till gatan med högst flöden av människor i staden.




Bild 46. Levande bottenvåningar

Tillsammans med ny cykelparkering, den nya kopplingen över spåren och en upprustning av hela spårområdet kommer den nya stationen att göra järnvägsområdet till ett positivt bidragande stadsbyggnadselement.

Byggnader som ramar in stationsbyggnaden och gång- och cykelbron ska ges en gestaltning som skapar en väl integrerad och gestaltad helhet. Bebyggelsens karaktär ska hänga samman över järnvägen.

Ett nytt landmärke

På östra sidan behåller Storgatan sin karaktär av publikt vardagsrum genom byggnationen av en högre byggnad med centrumverksamhet blir ett nytt landmärke i Luleå. Byggnaden utformas som en fristående märkesbyggnad med framsidor både mot Järnvägsesplanaden och Strandtorget.





Bild 47. God orienterbarhet mot staden, bytespunkten och fjärden

Bild 48. Platsbildningar som kopplas samman



Ställningstaganden Storgatan

En öst-västlig gång- och cykelförbindelse över järnvägen är prioriterad i Storgatans förlängning för att skapa goda kopplingar i alla väderstreck och främja centralitet och samlade flöden som främjar trygghet

Urban grönska som kompenserar för utebliven parkmark samt medveten dagvattenavrinning ska säkerställa en miljö som främjar god hälsa, mikroklimat och miljöaspekter

En högre signaturbyggnad kan uppföras på Östra stranden som stärker Storgatans förlängning

Gång- och cykelbron till Östra stranden samordnas med utformning av stationsbyggnaden och åtkomst till plattformarna

Gestaltning av de publika rummen ska utformas för alla årstider och alla tider på dygnet med, trygghet överblickbarhet och platsaktivering från anslutande byggnader i fokus

Stationstorget

Då gång- och cykelbrons påfart passerar över torgytan skapas en ”undersida” som riskerar göra platsen otrygg. Huset norr om Stationstorget gestaltas med en öppen fasad och en viss entrétäthet mot torget för ökad trygghet på platsen. Torgytan vid bron föreslås aktiveras med vatteninslag som också kan fungera som fördröjningsmagasin för skyfall. Gamla träd i alléer och dungar sparas i så stor utsträckning som möjligt.

Gång- och cykelbron

Storgatan förlängs, visuellt och i praktiken, med en ny gång- och cykelbro över spårområdet till Östra stranden. Påfarten sker i direkt anslutning till de två huvudsakliga cykelstråken som passerar platsen, det ena i öst-västlig riktning i Storgatans förlängning och det andra i nord-sydlig riktning längs Prästgatan. Bron kopplas ihop med stationsbyggnaden med en entré på tredje våningen varifrån man även tar sig direkt till plattformsövergången och ner på mittplattformen.

Östra strandparken

På Östra Stranden anläggs park som bidrar till gröna spridningskorridorer och inrymmer den östra rampningen av gång och cykelbron. Mot vattnet får parken torgkaraktär där många flöden passerar.

Sammantaget gör utvecklingen av stadsrummen kring stationen att barriäreffekterna motverkas och stationsområdet upplevs som en välfungerande koppling mellan Storgatans östra och västra sida, där rörelseflöden och platsbildningar möts.




Bild 49. Integrerad grönska och dagvattenhantering

4. Stationsområdet

Stationsområdet är en viktig kulturmiljö i Luleå. Det innehåller ett stationshus från år 1888 som ligger placerat i fonde av den gatuaxel som Stationsgatan bildar. Här finns en tidstypisk järnvägspark med uppväxta träd och gräsytor.




Bild 50. God orienterbarhet mellan transportslag och station




Bild 51. Karaktärsområdet Stationsområdet

Stationstorget

Ett nytt stationstorg bildas mellan Prästgatan, den nya bussterminalen, stationshuset och sidoplattformens kant. Lokalbussar, regionbussar och tåg lokaliseras i en samlad nod vilket möjliggör gena och snabba byten, god orienterbarhet och förutsättningar för ett attraktivt och hållbart resande.




Bild 52. Vältillgängligt stationsområde

Plattformarna

Sidoplattformen avgränsas mot gångytor och busstorg med en trädrad och planteringsyta. Tryggheten på platsen förbättras med en överblickbar och lättorienterad layout utan baksidor och prång. Upplevelsen när resenären stiger av tåget eller bussen är att denne befinner sig mitt i centrum.

Gamla stationsbyggnaden

Byggnaden bevaras utifrån sitt kulturhistoriska värde och omvandlas med ett publikt innehåll som gör platsen mer befolkad och upplyst över dygnet. Ombyggnation kräver en varsamhet och omsorg om den ursprungliga stationens kulturmiljö.




Bild 53. Levande bottenvåningar

Ställningstaganden Stationsområdet

Delar av befintlig järnvägspark tas i anspråk för att möjliggöra en kompakt bytespunkt för hållbara resor. Bedömningen är att bussterminalens placering invid tågens plattformar är prioriterad för att möjliggöra en samlad bytespunkt

Urban grönska, nya trädrader och medveten dagvattenhantering kompenserar för reducerad parkmark och träd

Gamla stationsbyggnaden och platsen framför bevaras. Viss förtätning i anslutning till platsen förespråkas, med en publik funktion t.ex. hotell, för att befolka platsen och öka tryggheten. Detta ska ske med hänsyn till kulturmiljön.

Trygghet, överblickbarhet, platsaktivering från anslutande byggnader och samlade flöden ska prioriteras i all utformning

Ny bebyggelse

Järnvägens och resecentrums byggnader och funktioner gestaltas på ett sammanhållet sätt, med ett fåtal vackra, väl valda och hållbara material.

Söder om befintlig järnvägsstation föreslås en friliggande byggnad som ramar in den historiska parkmiljön och bidrar till ökade flöden i detta annars obefolkade område, exempelvis med ett stationsnära hotell med levande bottenvåning. Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn till den närliggande kulturmiljön, särskilt den gamla järnvägsstationen, utifrån siktlinjer, skala, volym och öppenhet.

Huset ska förhålla sig till rutnätsstadens linjer och särskilt beakta den norra fasaden, då denna ramar in och möter kulturmiljön.

Järnvägsparken

Del av den gamla järnvägsparken framför stationshuset bevaras och utvecklas till ett grönskande, vackert och tryggt parkrum. Platsen framför gamla stationen och siktlinjen mot stationen från Stationsgatan ska bevaras.

Äldre, värdefulla träd som finns i parken och i allén längs Prästgatan bevaras eller planteras om inom/längs områdets grönytor/gatustråk.

Nya planteringar anläggs och parken byter karaktär från öppen gräsyta med träd till ett mer ordnat och omhändertaget parkrum.

Högkvalitativa material från befintlig parkmiljö såsom kantstenar, stenblock eller träd som fälls, föreslås återbrukas i den nya miljön.




Bild 54. Inramande grönska och synlig dagvattenhantering

5. Södra entrén

I södra entrén möts Centrum och Södra hamn. Platsen innehåller många viktiga länkar och förbindelser men också baksidor, avbrutna stråk, gångar och undersidor.

Här möter bebyggelsen Södra hamnledens historiska bebyggelsefront mot havet och omvandlingen i Södra utvecklingsområdet.




Bild 55. Karaktärsområdet Södra entrén.

Malmuddsviadukten

Malmuddsviadukten är den mest använda kopplingen till centrum för gående och cyklister och byggs om i samband med Trafikverkets åtgärder i Luleå C. Den nya brons utformning gestaltas i ett samlat grepp tillsammans med nya plattformstak och plattformsanslutning. En trappkoppling ner till mittplattform byggs från brons mitt.

Malmuddsviaduktens brofäste

Vid denna plats ska många trafikslag samsas om utrymmet. Cykel- och gångstråket på bron ska både koppla till Prästgatan och snirkla sig ner till Bangårdsgatan. Det behövs även utrymme för en ny bilangöring till Södra utvecklingsområdet mellan Prästgatan-Bangårdsgatan, under Hertsövägen.

Brofästet på västra sidan ramas in av två byggnader: i norr (vid gamla järnvägsstationen) och i söder (mot Hertsövägen).

Vid den norra byggnaden är höjdskillnaden mellan sidoplattformen och Prästgatan är ca 4 meter i detta läge och skapar behov av en trappa längs den södra fasaden. I detta söderläge finns även förutsättningar för att skapa ett litet torg.

På platsen finns idag ett antal mycket gamla träd, såsom Luleås äldsta tall, som ska bevaras och införlivas i gestaltningen så att detta trafikdominerade område upplevs grön och inbjudande.




Bild 56. God orienterbarhet och variation av tempo




Bild 57. Integrerad grönska

Sidoplattformen

Som avgränsning mellan de trafikerade stråken och plattformen förespråkas trädrader och belysningsstolpar som ger en mjuk, inbjudande och överblickbar avgränsning.

Sidoplattformen ska kunna nås av gående som kommer från söder för att få närmare åtkomst till stationsområdet.

Ställningstaganden Södra entrén

En ny bilanslutning mellan Bangårdsgatan och Prästgatan ska säkerställas

Miljön ska utformas med hänsyn till gående och cyklister, med god framkomlighet och trygghet

Områdets landskapsutformning och byggnader ska utformas med fokus på god gestaltning, belysning och trygghet året om, dygnet runt. Detta gäller även teknisk- och komplementbyggnader

Viss förtätning och aktivering av området är prioriterat för att rama in den södra entrén, främja trygghet och integrera området ner mot Södra hamn

Åtkomst från södra entrén till sidoplattformen, samt från Malmuddsviadukten till mittplattformen ska säkerställas




Bild 58. Välgestaltad bebyggelse som landmärke

Bebyggelse

Vid korsningen Prästgatan-Södra hamnleden finns förutsättningar för ny bebyggelse för exempelvis bostäder som kan uppnå en lite högre skala i kvarterets sydöstra punkt.

Bebyggelsen blir mycket framträdande i mötet med staden som ankommande via Malmuddsviadukten eller Hertsövägen, som en markering av den syd-östra entrén till centrum. Arkitektur ska vara mycket väl gestaltad både på långt och nära håll avseende bland annat volym, fasadutformning, byggnadsdetaljer, möte med mark och takavslut.

Höjdskillnaden mellan Prästgatan och järnvägsspåren är så stor att den rymmer en våning parkeringsgarage, men kan inrymma ytterligare en parkeringsvåning för att säkra p-behovet bland annat för resenärer. Ovanpå garaget byggs bostäder med entréer ut emot Prästgatan.

Trygghet

Platsen ska gestaltas för att stärka tydlighet och orienterbarhet, med stort fokus på trygghet då den innehåller många baksidor, undersidor och otillgängliga trafikmiljöer.

God belysning, tydliggörande mellan olika trafikslag och förutsättningar för effektivt underhåll är viktiga aspekter.




Bild 59. Upplysta stråk och trygghetsfrämjande åtgärder

6. Järnvägsesplanaden

Här finns en luftig rymd som annars endast står att finna längs stadens kajer. Området har länge varit inhägnat och avstängt och platsen behöver fortsatt ta hänsyn till närheten till järnvägen och föreslås därför inrymma det huvudsakliga stråket för trafik och teknisk infrastruktur. Marken är mycket platt men växer i söder upp till en brant kulle där Malmuddsviadukten stiger upp till sitt brofäste.



Bild 60. Karaktärsområdet Järnvägsesplanaden

Bostadskvarteren

Exploateringen av detta område gör att staden växer ihop i nord-sydlig riktning. Likt hus på en kaj kommer bebyggelsen längs Södra Järnvägsesplanaden att upplevas både på nära och på mycket långt håll. Gestaltningen av dess fasader bör väcka intresse och locka människor till sig.

Buller

Bebyggelsen närmast spåren agerar bullerskärm för det övriga området. Kvarteret får i övrigt en lite lägre skala och lugnare miljö, mer utpräglad som bostadskvarter som möter Malmuddens typologi med lägre lamellhus.




Bild 61. Bullerdämpande sida

Södra Järnvägsesplanaden

Östra järnvägsesplanadens björkallé fortsätter ner genom detta nya ”gränsområde” som fungerar som buffertzon till järnvägsspåren. I senare skede, i samband med att markutfyllnad för de sydöstra kvarteren utreds, ska även en tillfartsväg från söder till Östra strandens nya bebyggelse utredas fördjupat. Malmuddsviaduktens påfart byggs om för att ge plats för ny exploatering.




Bild 62. Högre bebyggelse mot järnvägen

Gränsområdet

Här finns brofundament, ramper och trappor upp på gång- och cykelbroarna som sträcker sig över spårområdet. Dessa ges en sammanhållen gestaltning som binder ihop dem med plattformar och plattformstak.




Bild 63. Entréer mot gata

Ställningstaganden Järnvägsesplanaden

Järnvägsesplanaden ska utformas med god framkomlighet för samtliga trafikslag och sammanhängande grönska längs hela stråket

Esplanaden nyttjas som huvudstråk för ledningar och avledning av skyfall och kan även inrymma vissa mindre teknikbyggnader kopplat till teknisk försörjning

Angränsande bebyggelse kommer upplevas längsgående med gatan och i stor utsträckning från västra sidan och broar. Bebyggelsen ska eftersträvas utgöra ett intresseväckande och varierat fondmotiv mot järnvägen

Utformningen av tekniska och infrastrukturella funktioner ska göras med ett helhetsgrepp där även vattenhantering integreras




Bild 64. Grönt gaturum med nytt huvudstråk för cykel




Bild 65. Integrerad grönska i gatan

7. Strandtorget

Vattnet i Skurholmsfjärden bidrar med en vattenspegel som är viktig för både människor, stadsbild och natur. Fjärden är grund och riskerar att minskas av landhöjdningen, men kommunens avsikt är att bevara fjärden likt Björkskatafjärden.

”Hälsans stig” som går runt fjärden kommer idag in en liten bit i planområdet i norr för att sedan avslutas där området hägnas in. Längs denna befintliga gångväg finns gamla uppväxta träd som bevaras och inkorporeras i en ny förskolegård.




Bild 66. Karaktärsområdet Strandtorget

Strandlinjen

Exploateringen innebär att en helt ny del av staden öppnas upp mot vattnet. Hälsans stig som passerar runt Skurholmsfjärden binds ihop och strandlinjen tillgängliggörs. Den bildar en mjuk övergång mellan land och vatten med ett grönt stråk som både fungerar för rekreation, dagvattenrening och biologisk mångfald. Vid torget övergår denna mjuka strandlinje tillfälligt i en lite hårdare kajkant för att sedan återgå till en naturligare linje.




Bild 67. Tydlig nod för gång- och cykelstråk

Strandtorget

Torget blir det nya områdets främsta mötesplats. Med aktiva bottenvåningar, caféer och sociala funktioner. Platsens tydliga centrumkoppling stärker både Storgatanstråket och Östra strandens attraktivitet.




Bild 68. Levande bottenvåningar




Bild 69. Tydligt inramade torg och vistelseytor

Ställningstaganden Strandtorget

Allmänhetens åtkomst till vattnet, med bryggor och platsbildningar, prioriteras

Strandtorget ramas in av aktiva bottenvåningar i bebyggelsen för att främja liv och rörelse

Signaturbyggnaden ska utformas som ett vertikalt landmärke och prioritera en publik användning som aktiverar sin närmiljö under stora delar av dygnet

Förskolan ska ta vara på det vattennära läget och säkra en gårdsmiljö som är naturinspirerad, varierad och lekfull under hela året

Strandtorget och grönytan under GC-bron ska utformas övervägande som parkmiljö med god belysning och platsaktivering

Signaturbyggnaden

Invid torget placeras en signaturbyggnad med blandat innehåll. Detta skulle kunna vara ett kulturhus, vetenskapscenter eller liknande ändamål i delar av byggnaden. Publika funktioner i bottenvåning mot vattnet aktiverar torget och strandstråket och i de övre delarna kan även kontor eller bostäder inrymmas. Dess rkitektur ska vara mycket väl gestaltad både på långt och nära håll avseende bland annat koncept, volym, fasadutformning, byggnadsdetaljer, möte med mark och takavslut.




Bild 70. Vertikalt landmärke i Storgatans förlängning

Förskolan

Utrymme för en förskola placeras i det nordligaste kvarteret med en gård som öppnar sig ut emot vattnet.

Bostadshusen

Bostadshusen byggs med entréer och balkonger mot torget samt med målsättningen att så många boende som möjligt ska få en glimt av vattnet från sina fönster.




Bild 71. Ett möte mellan stad, park och natur

8. Strandpromenaden

Här möter Luleå och Östra stranden vattnet i Skurholmsfjärden. Området har varit avstängt och inhägnat som en del av bangården och utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med rekreationsstråk längs vattnet.



Bild 72. Karaktärsområdet Strandpromenaden

Strandlinjen

Strandlinjen kommer att flyttas från dagens läge ut i vattnet för att möjliggöra större exploatering, men mötet med vattnet kommer även fortsatt att formges som en mjuk strandlinje snarare än som en hårdgjord kajkant. Längs vattnet går en trädkantad gata.

Hälsans stig som går runt Skurholmsfjärden kopplas ihop så att man kommer att kunna röra sig intill vattnet längs hela sträckan. Strandpromenaden blir ett naturstråk där ”staden tittar fram”.

Bebyggelse

Området blir en förlängning av innerstaden och följer samma rutnätsstruktur som övriga Centrum. Kvarteren byggs upp på ett sätt som är mycket typiskt för Luleå; stora kvarter uppbyggda av mindre enheter med olika gestaltning och innehåll.




Bild 73. Starkt rekreationsstråk för gång och cykel

Mötet med vattnet

Strukturen bryts upp i mötet med vattnet och blir både lägre och öppnare. Husen lägger sig som U-former kring gårdarna och ger fler boende vattenutsikt. Mindre huskroppar som bryter upp rutnätsstadens strikta fyrkanter förläggs i kvarterens öppningar.




Bild 74. Nedtrappande och uppbruten bebyggelse




Bild 75. Generös förgårdsmark

Ställningstaganden Strandpromenaden

Strandpromenaden ska utformas som ett naturnära rekreationsstråk

Utformning och innehåll ska prioritera ekologiska funktioner som är specifika för strandzoner, såsom svämplan, vassruggor, små fågelöar och annan våtmarksliknande, naturbaserad utformning

Befintligt markområde består av markutfyllnad, vilket föreslås ske igen. För att detta ska vara lämpligt måste strandzonen på land och vatten bidra till att MKN vatten avseende ekologisk status uppfylls. Då befintlig strandkant bedöms som påverkad och lågkvalitativ, bedöms förslaget kunna förbättra den ekologiska statusen.




Bild 76. Samspel mellan gård och naturmiljön




Bild 77. Samspel mellan gård och lokalgata

9. Svartholmskanalen

Platsen är på många sätt en gränszon. Den definieras starkt av Malmuddsviaduktens på/avfart, hur denna möter Hertsöleden och hur dessa båda trafikleder passerar över Svartholmskanalen. Det är också här som centrum möter Malmuddens bostadsbebyggelse.

Utfyllnaden

Större delen av områdets bebyggelse sker på utfyllnad i vattnet.

Svartholmskanalen

Svartholmskanalens mynning flyttas längre ut i fjärden och själva kanalen blir betydligt längre. Detta smala vattenrum bör ges en framträdande inramning så att Skurholmsfjärdens koppling till havet kan anas. Strandkanten längs kanalens västra sida får kajkaraktär. Den hårda kajkanten stagar upp och möljiggör en bebyggelse som kommer mycket nära vattnet utan att med långa slänter fylla upp den redan grunda kanalen.

Kvartersutformningen

Centrumstadens kvartersstad möter Malmuddens lamellhus i kvarter som bryts upp och öppnar upp sig emot vattnet. Rutnätsstadens strikta gatumönster får här böja sig för naturen och kvarteren vinklas på ett mjukare sätt efter vattenlinjen.

Mötet med Malmudden

De nya kvarteren inom planområdet tar form med inspiration från grannen på andra sidan kanalen och huset närmast Malmudden bryts upp i punkthus vars gavlar möter de befintliga husen. När bebyggelsen gestaltas bör man hålla i minnet att dessa hus även tydligt kommer att upplevas på håll från Malmuddens strand.



Bild 78. Karaktärsområdet Strandpromenaden




Bild 79. Hård kajkant möter naturlig strandlinje




Bild 80. Gavelmotiv som möts




Bild 81. Generös förgårdsmark

Ställningstaganden Svartholmskanalen

Strandlinjen mot Skurholmsfjärden flyttas längre ut för att möjliggöra att sammanhängande kvarter kan byggas ända till Malmudden, för en kontinuerlig, tät stadsväv och ökad tillgänglighet till vattnet. Befintlig mark består av markutfyllnad.

Svartholmskanalens västra sida utformas som en hårdare kajkant (ej långa slänter) för att bevara Svartholmskanalens funktion och öppenhet mellan Skurholmsfjärden och Gråsjälsfjärden (havet).

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till mötet med Malmuddens bebyggelse till öst, men också bullerpåverkan från järnväg vilket kan innebära en något mer sluten kvarterstyp åt öst




Bild 82. Sammanhängande strandpromenad




Bild 83. Gårdsgrönska mellan husen




Bild 84. Bullerdämpande fasad mot järnväg

Genomförande och konsekvenser

I detta avsnitt beskrivs förutsättningar för ett genomförande av planprogrammet samt övergripande konsekvensbeskrivning.

Fortsatt planering

Samverkan

Markanvisning

Konsekvenser

Fortsatt planering

Efter att planprogrammets antagande påbörjas detaljplanearbetet. Området kommer detaljplaneras och genomföras i etapper med hänsyn till olika behov av framdrift och samordning. Projektens olika tidplaner kommer innebära att planering och genomförande av olika delar kommer ske parallellt, där planprogrammet ska ses som vägledande för utvecklingen.

Det är viktigt att fortsätta samla in planeringsdata och följa upp beslutad planering även efter ett antagande av planprogrammet. Eventuella avsteg kan behövas utifrån ändrade förutsättningar, men dessa ska fortsatt bidra till en god utveckling av hela programområdet och med programförslaget som grund.

Miljökonsekvenser och utredningsbehov

Nedan redovisas kommande utredningsbehov som identifierats kopplat till bedömningen om risk för betydande miljöpåverkan som identifierats under arbetet med planprogrammet, samt vilka insatser som gjorts i programskedet.

Bild 85. Tabell över utredningsbehov kopplat till miljöbedömning.

Område	Planprogram	Detaljplan
Geoteknik	Översiktlig bedömning (skrivbordsutredning)	Fördjupad utredning med kompletterande provtagning och beräkningar.
Markmiljö	Översiktlig bedömning	Fördjupad utredning med kompletterande provtagning inom undersökta områden samt provtagning i ej undersökta områden
Dagvatten, skyfall, översvämningsrisk	Övergripande systemlösning för dagvattenhantering, föroreningsberäkningar och påverkan på miljökvalitetsnormer för Skurholmsfjärden.	Kapacitetsutredning befintligt nät, utredning nytt dagvattensystem och skyfallsstråk, övergripande höjdsättning av mark, utredning av ansvar, rättigheter och drift samt ytbehov.
Buller	Simulering i programvara (Autodesk Forma)	Full utredning, inklusive vibrationer.
MKN Luft	Simulering i programvara (SimAir)	Utredning av hela området.
MKN Vatten	Översiktlig bedömning av föroreningsbelastning samt hydromorfologiskt påverkat område	Utredning om påverkat/icke påverkat område på Östra stranden, naturvärden i strandzon.

Övriga frågor att hantera i fortsatt planering

- Hälsa och säkerhet (buller och vibrationer, risk för olyckor, närhet till transportled för farligt gods)
- Miljö (markutfyllnad)
- Kulturmiljö (varsamhet och anpassning till järnvägsstationen)
- Trafikinfrastruktur (planskildhet Lulsundsgatan, ny ramp till Malmuddsviadukten, stationsområdet)
- Stadsbild och arkitektur (gestaltning offentliga rum, kvartersbildning, byggrätt, byggnadshöjd, utformning)
- Teknisk försörjning (kapacitetsbehov, ytbehov)
- Mark och exploatering (exploateringsavtal, fastighetsreglering, ekonomi)
- Vattenverksamhet (förutsättningar för tillstånd)

Samverkan

Kommunen är ansvarig för den fysiska planeringen och skapar förutsättningar för utbyggnad av hela programområdet. Samtidigt pågår ett järnvägsplanearbete som också påverkar programområdet tillsammans med andra aktörers intressen. Ett genomförande av planprogrammet är avhängigt en god samplanering mellan alla involverade aktörer. Regelbundna dialoger och förståelse för samband och konsekvenser är av stor vikt.

Markanvisning

För kommunalägd mark som markanvisas förespråkas att tilldelning och utveckling av mark sker med jämförelseförfarande. För att möjliggöra för mindre aktörer att delta i markanvisningar och främja en varierad stad delas vissa kvarter upp i mindre tomtstorlekar.

Konsekvenser

Sociala konsekvenser

Trygghet, jämlikhet och hälsa

Ett genomförande av planprogrammet bedöms ha positiva konsekvenser på trygghets- och jämlikhetsaspekter då hela områdets utveckling har en genomtänkt utbyggnadsplan som innebär att bebyggelse, gator, offentliga platser och stråk får en genomtänkt funktion, utformning och intention.

Föreslagen utveckling innebär framför allt att Luleås östra delar av centrum befolkas och aktiveras på ett helt förändrat sätt. Gång- och cykelstråken förbättras med en ny förbindelse över järnvägen och offentliga platser aktiveras av ökade rörelseflöden. En betydande bostadsutveckling och integrerad blandstad skapar ökad mänsklig närvaro dygnets alla timmar, vilket är mycket positivt i anslutning till en resenärsmiljö som har en inneboende risk att vara otrygg på grund av sina tillfälliga flöden och anonyma miljö.

Planprogrammet bedöms även bidra positivt till rekreation och folkhälsa då Hälsans stig knyts samman runt Skurholmsfjärden. Det bedöms också bidra positivt till allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen som idag är otillgänglig.

En ombyggnation och utveckling av området bedöms innebära en positiv utveckling för området i sig, och att det kan skapa ett starkare och mer levande centrum. Det kan dock också innebära en risk för att de problem kring otrygghet, som idag finns i området, flyttas till en annan plats. Det är svårt att förutsäga var problemen i så fall skulle uppstå.

Vid ett genomförande av planprogrammet kan byggnationer medföra olägenheter som riskerar att skapa otrygga eller otillgängliga platser/stråk. Genomförandet kan pågå under lång tid och det är därför viktigt att trygghet, tillgänglighet och jämlikhet beaktas även under genomförandetiden.

Barn och unga

En tydlig kvartersstad med avgränsade och generösa bostadsgårdar, med närhet till parkområden och möjlighet till en ny förskola bedöms bidra till en trygg och utvecklande boendemiljö för barn och unga. Det bedöms bidra till en miljö som både innebär möjlighet till fri lek och rörelse i

trygga miljöer men också till möten mellan både barn, vuxna och äldre. Inom programområdets offentliga platser finns förutsättningar för platsbildningar och aktivering där dialog med unga kan bidra till att främja en bra anpassning utifrån målgruppens önskemål och behov.

Järnvägen och stationsområdet utgör komplexa trafikmiljöer som skapar behov av planskilda passager förbi järnvägen. Detta kan vara svårnavigerade miljöer för barn och unga som upplevs svårlästa, anonyma och med högt tempo och kan innebära en negativ påverkan på barns självständiga rörelse, exempelvis till och från skolan. Järnvägspassagerna behöver därför särskilt studeras ur ett barnperspektiv för att skapa så goda förutsättningar utifrån barns perspektiv som möjligt.

Stadsbild och kulturmiljö

Luleås stadsbild kommer delvis att förändras och delvis bevaras vid ett genomförande av planprogrammet. Den kulturhistoriska fronten som de gamla kvarteren utgör vid södra delen av Prästgatan och Floras kulle, bevaras och är fortsatt väl synliga längs gator och platser runtom stationsområdet.

Den ursprungliga utbredningen av järnvägsparken minskas ner för att möjliggöra bussterminalens flytt och en kompakt, effektiv bytesnod. Denna avvägning innebär en positiv konsekvens ur ett resenärsperspektiv, för ökad trygghet och för att främja hållbart resande. Den innebär också en negativ konsekvens för andelen parkyta inom området och för skyfallshantering då en befintlig lågpunkt hårdgörs. De äldsta träden och kulturhistoriska platsen framför den gamla järnvägsstationen, liksom byggnaden i sig, bevaras, vilket bedöms som positivt för de viktigaste ekologiska och kulturhistoriska värdena.

Trafik

Ett genomförande innebär ökade trafikmängder i befintligt gatunät. En simulering av trafikflödena visar generellt på goda förutsättningar för framkomlighet och buller inom programområdet. Dock kan eventuell kapacitetsbrist uppstå vid korsningarna Prästgatan/Södra hamnleden, Skeppsbrogatan/Prästgatan och Lulsundsgatan/Backgatan. Vid utbyggnad av Östra stranden kan även kapacitetsbrist uppstå vid Backgatan. Trafikökningarna kan även ha en

negativ konsekvens på bullernivåer för bostäder. En fördjupad utredning av trafikflöden, som tar höjd för lägre och högre trafiknivåer och som tar olika tider av dygnet i beaktning behöver göras i detaljplaneskedet. Detta bör även ske för att bedöma påverkan av utredningsområdet för Norrbotniabanan vid Lulsundspassagen. Därefter bör även bullerpåverkan på befintlig och ny bebyggelse utredas, för att fullt ut bedöma konsekvenser och behov av åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Planprogrammets genomförande bedöms ha goda förutsättningar för ekonomi i balans mellan kostnader och intäkter. Kostnaderna är kopplade till utbyggnad av infrastruktur och offentliga platser, markutfyllnader, flytt av resenärsfunktioner och nybyggnationer. Samtidigt möjliggörs intäkter i och med de byggrätter som kan tillskapas.

De ekonomiska förutsättningarna är olika i programområdets olika delar utifrån varierande befintliga förhållanden, såsom markens beskaffenhet, utbyggnad av infrastruktur, påverkan från omgivning och beroenden till andra projekt. Som helhet bedöms det finnas goda ekonomiska förutsättningar för planens genomförande, men detta är också starkt kopplat till genomförandeplan och utbyggnadstakt i relation till efterfrågan på marknaden.

Miljökvalitetsnormer

MKN Luft

Programområdet är idag öppet och luftkvalitén bedöms idag vara god. Då programförslaget innebär ny bebyggelse som kan påverka luftflödet i området, bör MKN kopplat till luftkvalité säkerställas i detaljplaneskedet.

MKN Vatten

Dagvattenutredningen som tagits fram av Ramboll (2026) under programarbetet visar att programförslaget bedöms ha goda förutsättningar för att föroreningsbelastningen till recipienterna Skurholmsfjärden och Yttre Lulefjärden inte ska öka, under förutsättning att föreslagen dagvattenhantering efterlevs.

Sammantaget bedöms programförslaget inte innebära att statusen för de ekologiska kvalitetsfaktorerna försämras i Skurholmsfjärden. Det är dock viktigt att området utformas

på sådant sätt att recipientens närområde samt svämplan kan bibehålla eller förbättra sin nuvarande status, annars finns risk för att möjligheten till förbättrad status äventyras.

Rekommendationer för att minska påverkan på recipienten listas nedan:

- Låt strandlinjen utgöras av naturmark/ekologiskt funktionella kantzoner. Med ekologiskt funktionella kantzoner avses obrukad mark som inkluderar strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnet.
- Upprätthåll nuvarande svämplansarea inom programområdet även i framtida situation. Detta innebär att det fortsatt behöver finnas ett obebyggt område om minst ca 4 300 m² i anslutning till recipienten som ligger under den beräknade 100-årsnivån. Det rekommenderas en fortsatt utredning av nuvarande naturvärden inom programområdets befintliga svämplan samt om, och i så fall hur, dessa kan återskapas eller förstärkas i och med anläggandet av en ny strandlinje.

Enligt föroreningsberäkningarna finns förutsättningar för att programförslagets genomförande kan minska programområdes nuvarande utsläpp av föroreningar till recipient efter rening i föreslagna anläggningar. Mängderna (kg/år) av kvicksilver och PAH som inte uppnår gränsvärden för god status i recipienten beräknas kunna minska med omkring 50%. Övriga halter har inte beräknats på grund av metodiska osäkerheter, men sammantaget bedöms programförslaget inte försämra recipientens möjlighet att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för kemisk status i Skurholmsfjärden.

Planförslaget bedöms inte innebära någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för Yttre Lulefjärden. Om ytterligare dagvattenrening utförs än vad som föreslagits i utredningen, såsom rening av banvallens dagvatten, kan föroreningsbelastningen mot recipienterna minska ytterligare.

Skyfall

Programområdet delas upp i en västlig och en östlig del på grund av att järnvägsanläggningen utgör en central barriär. Eftersom järnvägen klassas som samhällsviktig verksamhet ska den skyddas mot översvämning och skyfallsflöden får däför inte passera över järnvägen. De största utmaningarna gällande skyfallshantering finns på den västra sidan, som föreslås

avledas via en trumma under järnvägen, för att vattnet ska nå recipient. Denna lösning riskerar dock att vara ytkrävande och skapa störningar i stadsmiljön och behöver därför utredas mer ingående i kommande skede, likväl utredning av var eventuella allmänna ledningar/trummor kan placeras i banvallen. För att säkra en fungerande skyfallsavledning bedöms en förprojektering av markhöjder krävas för framtida situation och framtida skyfallsåtgärder.

Grönstruktur och naturvärden

Grönområdena inom planprogrammet har generellt låga naturvärden, med vissa undantag. Undantaget är främst äldre trädindivider av björk och poppel i parkmiljön, där allén längs Prästgatan särskilt kan nämnas. ”Strandskogen” längs kanten för den utfyllda marken mot fjärden har en viss ekologisk funktion, både som spridningskorridor och som skydd för fågellivet i fjärden och våtmarksmiljön. Biotopen som sådan är dock av begränsat värde. Våtmarken utgör i sig områdets relativt sett värdefullaste naturmiljö.

Programförslaget bedöms medföra en positiv utveckling avseende mängden grönska i området, då Östra stranden utvecklas med trädkantade gator och nya parkytor. De naturvärden som kan finnas i vissa trädindivider längs Prästgatan kan dock påverkas negativt där angöring för buss till nya stationsområdet planeras. Vissa äldre träd som utgör fallrisk kan också behöva ersättas med nya träd. Prästgatan som björkallé ska dock fortsatt upprätthållas.

Risken för negativa konsekvenser för naturvärden är främst kopplad till markutfyllnaden i vattnet och påverkan på den grunda vattenmiljö som idag finns närmast stranden. Detta behöver utredas och konsekvensbeskrivas fördjupat. En markutfyllnad i vatten är tillståndspliktig och ska hanteras därefter. Markutfyllnaden bedöms dock kunna medföra vissa positiva konsekvenser för den påverkade strandzonen genom att skapa en mer naturlig, mjuk kant mellan mark och vatten, jämfört med dagens branta avslut som marken har mot Skurholmsfjärden.

Vid fortsatt planering och inför eventuella åtgärder, som utfyllnad i vattnet, behövs mer detaljerade och anpassade naturvärdesinventeringar.

Alternativ: Framskrivet nuläge

Ett nollalternativ beskriver hur utvecklingen inom programområdet förmodligen skulle se ut om inte planprogrammet godkänns och genomförs enligt Vision Luleå 2040. Järnvägsanläggningen, som är en viktig länk för godstransporter till och från Luleå ska industripark, utvecklas med ombyggnationer av järnvägsanläggningen. Detta sker oavhängigt den övriga stadsutvecklingen.

Den västra sidan av programområdet

Den västra sidan markerar avslutet av centrum vid kvarteret Loet, med en mycket låg bebyggelsetäthet och som till största del består av utspridda resenärsfunktioner. Vänthallar för buss och tåg, rörelsestråk och offentliga rum är separerade. Utöver buss- och tågstationen samt Floras kulle innehåller inte området några målpunkter och har dokumenterade utmaningar inom brottslighet och otrygghet, med oöverblickbara områden och låg befolkningsgrad.

När Trafikverkets flytt av personvagnsuppställningen är genomförd skulle det i ett nollalternativ innebära en ökning av ödslig och odefinierad mark i anslutning till centrum och stationsmiljön. Det innebär en risk för att den stationsnära miljön blir än mer fragmenterad och präglad av otrygghet.

I ett nollalternativ skulle järnvägsparken och kvarteret Loet kunna genomgå mindre åtgärder som bättre skyltning, belysning, renovering, tillskapande av sittplatser. Det är dock osäkert om miljön som helhet skulle förbättras ur trygghetssynpunkt enbart med mindre åtgärder, på grund av de inbyggda problemen som finns i den fysiska miljön. Eventuella åtgärder innebär även ekonomiska belastningar som inte finansieras av, eller leder till, några intäkter.

Den östra sidan av programområdet

Östra sidan möter Skurholmsfjärden och består av en del sidofunktioner till järnvägen som ej längre är i bruk. I övrigt är marken, som består av utfyllnadsmassor, obebyggd och består av grusade upplagsytor och sly. Längs strandremsan har vegetation vuxit upp som bidrar till vissa ekologiska värden.

Markzonen som ansluter till Skurholmsfjärden med en mycket brant slänt saknar viktiga ekologiska förutsättningar på grund av de artificiella markförhållandena, som fortsatt skulle utebli.

Ett nollalternativ skulle innebära att markområdet fortsätter vara otillgängligt för allmänheten och att bostäder för cirka 3000-4000 lulebor inte utvecklas i ett attraktivt läge, vilket är negativt för Luleås bostadsförsörjning. Det finns en risk för att befintliga markföroreningar och spridning via grundvatten och dagvatteninfiltration skulle fortsätta påverka vattenförekomsten Skurholmsfjärdens kemiska status negativt.

Planeringsförutsättningar

I detta kapitel beskrivs planeringsförutsättningar som legat till grund för framtagandet av programförslaget.

Historia

Transportinfrastruktur

Bebyggelse

Sociala aspekter

Mark- och vattenförhållanden

Strandskydd

Miljö, risk och hälsa

Natur

Teknisk försörjning

Historia

Området kring Luleå järnvägsstation och Östra stranden mot Skurholmsfjärden har sedan järnvägens ankomst präglats av kontinuerlig förändring och omvandling under större delen av 1900-talet. Utvecklingen har varit nära knuten till industrialisering, järnvägens funktion samt stadens successiva utbyggnad österut enligt stadsplanen från 1887. Stadsbilden har formats av olika utbyggnadsperioders rådande stilar och ideal och landskapets utformning har präglats starkt av successiva markutfyllnader och infrastrukturella insatser som förändrat både vattenområden och topografi.



Bild 86. Bildkälla: Luleå kommuns historiska bildarkiv.



Bild 87. Bildkälla: Luleå kommuns historiska bildarkiv.



Bild 88. Bildkälla: Tyréns.

År 1887 uppfördes järnvägsstationen med en fasad i engelskt tegel. År 1920 byggdes stationen om enligt rådande nyklassicistiska ideal och fick ljust putsade fasader. År 2025 rustades fasaden på stationen upp med gul puts och röda detaljer.

Järnvägens etablering och utveckling

När järnvägen anlades till Luleå möjliggjordes transport av järnmalm till Svartön, vilken var en grundläggande förutsättning för den omfattande industriella utvecklingen som skedde i Luleå i slutet av 1880-talet och som fortsatt ända till nutid. Järnvägen möjliggjorde också passagerartrafik med tåg och att en järnvägsstation byggdes. Stationsområdet speglar på så sätt Luleås utveckling från traditionell handelsstad till industristad, som i kombination med rollen som residensstad innebar att staden växte betydande under 1900-talet.

Samtidigt som järnvägsstationen började grundläggas i Storgatans förlängning år 1887 utbröt en stor stadsbrand i Luleå. Byggnationen avbröts då och revs för att flyttas söderut, bort från den ursprungliga tanken om att placera järnvägsstationen i Storgatans östra ände, med residenset som pendang vid gatans västra avslut. Anledningen var att man ville ha bättre åtkomst till Skurholmsfjärdens vatten vid en eventuell brand. Stationen flyttades söderut och den tidigare Södra Kyrkogatan blev Stationsgatan.

På östra sidan har järnvägens kontinuerligt ökande behov av mark för järnvägsspårens breddning och sidofunktioner till järnvägen inneburit att Skurholmsfjärden fyllts ut i flera omgångar, från början av 1900-talet fram till 1970-talet. Majoriteten av området öster om järnvägen består därför av markutfyllnad som idag inte längre används för järnvägsändamål sedan godsterminalen lades ner och revs på 2010-talet.



Bild 89. Foto från 1887. Svartholmssundet fylldes igen i samband med att järnvägen byggdes förbi Luleå stad och vidare mot Svartön. Bildkälla: Luleå kommuns historiska bildarkiv.




Bild 90. Karta från 1896. Järnvägens dragning anpassas efter rutnätsstaden, parallellt med kvarteren och strandlinjen.




Bild 91. Karta från 1922 med en förlaga till Malmuddsviadukten som innebar utfyllnad i Skurholmsfjärden. Fler utfyllnader längs hela strandlinjen hade redan då påbörjats.



Bild 92. Karta från 1949. På 40-talet byggdes Malmuddsviadukten. Under 1940- och 50-talet breddades spårområdet mot Skurholmsfjärden genom utfyllnader.



Bild 93. Flygfoto från ca 1960. Utbyggnad för utökad godshantering och breddat spårutrymme innebar mer markutfyllnad.



Bild 94. Flygfoto från ca 1975 med den sista stora markutfyllnaden för en rangerbangård och utökad godshantering.



Bild 95. Ortofoto från 2023. Godsterminalen revs 2016. Sedan dess har marken på Östra stranden inte nyttjats för sidofunktioner till järnvägen och successivt vuxit igen.



Bild 96. Prästgatan 1941 med Flemströmska stenhuset till höger. Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv.



Bild 97. Floras kulle 1950. Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv.



Bild 98. Busstationen på Loet 1973. Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv.

Områdets historiska stadsutveckling

Programområdet var i pricip helt obebyggt när järnvägen och stationen byggdes runt 1890, och den stora bebyggelseutveckling som skedde från den tidpunkten fram till 1920 skedde utifrån stadsplanen som togs fram 1887 efter stadsbranden. Den gav form åt de breda, långsträckta esplanader och tvärgator som bildar Luleås rutnätsstruktur, med Storgatan som en tydlig centralaxel genom staden och byggnadskvarter hela vägen bort till Prästgatan, längre österut än tidigare. Framför järnvägsstationen planerades stora, öppna ytor inom kvarteren Loet och Fisken (idag Floras kulle) med avsikt att fungera som järnvägstorg.

På 50- och 60-talet genomfördes stora bygg- och stadsomvandlingsprojekt i andra delar av Luleå, men inom programområdet skedde de stora förändringarna senare, mycket i samband med förberedelserna för Stålverk 80. Exempel på detta är byggnationen av Rättscentrum (1978), busstationen i kvarteret Loet (1986) och de storskaliga postmodernistiska byggnadstillskott under 80- och 90-talet, vilket är en utveckling specifik för Luleå.

Platserna vid Loet och Floras kulle har haft funktionerna som park respektive torg och samlingsplats från 1800-talets slut och framåt. Loet har använts för torghandel, politiska samlingar och demonstrationer, nöjesfält och cirkusplats och isbana med hockey- och skridskoåkning. Loet förlorade sin funktion som torgyta i samband med att busstationen flyttades dit under 1960-talet.



Bild 99. Vy över Skurholmsfjärden med järnvägen i förgrunden och de angränsande kvarteren Flundran, Gösen och Fisken år 1895. Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv.

Transportinfrastruktur

Järnväg

Järnvägsanläggningen är en viktig länk för godstransporter till och från Luleå industripark på Svartön. Den omfattas av diverse riksintressen och namngivna objekt i Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen: Luleå C etapp 1, Luleå C etapp 2 och Norrbotniabanan.

Luleå C-projekten innebär bland annat ombyggnationer av järnvägsanläggningen, flytt och rivning av personvagnsuppställningen, byggnation av sido- och mittplattformer med plattformstak och en planskild plattformsförbindelse. Projekten innefattar också förberedelser inför Norrbotniabanan.

Som följd av Trafikverkets ombyggnationer behöver gång- och cykelbron Malmuddsviadukten rivas och ersättas av en ny bro i samma läge på en något högre höjd.

Riksintresset och järnvägsplaneringen för Norrbotniabanan överlappar delvis programområdet, vilket innebär osäkerhet i hur anläggningen av Norrbotniabanan kommer påverka främst de norra delarna av programområdet. Exempel på detta är den bomfällda passagen över järnvägen på Lulsundsgatan, som i och med Norrbotniabanan behöver vara planskild (under eller över järnvägen). Järnvägsplaneringen är i ett mycket tidigt skede, vilket innebär att delar av programområdet behöver betraktas som utredningsområden som hanteras vidare samordnat med Trafikverket och kommunens detaljplaneskede.




Bild 100. Riksintresset för Norrbotniabanans överlappning med programområdet.

Framtidens resande

Norrbotniabanans totala utbyggnad innebär en signifikant regionförstoring av Norrbotten och Västerbotten då alla stora städer längs kusten kommer ha pendlingsavstånd.

Pendelavståndet i tid kommer vara mellan 45-60 minuter mellan Luleå-Skellefteå respektive Skellefteå-Umeå. Detta innebär en 2 timmar tågresa mellan Luleå-Umeå, till skillnad från dagens 4-5 timmars resetid.

Vid tågresande är det inte bara resan i sig som är av betydelse för resenären, utan även tillgång till service som en stationsbyggnad, bytestider och möjligheter till anslutningsresor är av stor vikt för att möjliggöra en god helhet.

Kollektivtrafik

Idag är busstationen på Loet den regionala bussnoden i Luleå som angörs via Skeppsbrogatan och även trafikerar Prästgatan.

Lokaltrafiken har sin huvudsakliga nod vid Smedjegatan som trafikeras av samtliga busslinjer. I programområdet finns hållplatser vid Skeppsbrogatan, Prästgatan, Södra hamnleden och Järnvägsstationen. Hållplatsen på Södra hamnleden trafikeras av cirka 70% av lokaltrafikens busslinjer.

En tillgänglig, fungerande och effektiv busstrafik är en viktig faktor för att främja hållbart resande, men även ur ett jämlikhetsperspektiv, då det förbinder områden med olika socio-ekonomiska förutsättningar och erbjuder goda transportmöjligheter för personer i alla åldrar, med olika livssituationer och möjligheter.




Bild 101. Lokaltrafikens trafikering och hållplatser (röda markeringar) genom programområdet



Bild 102. Länstrafikens trafikering genom programområdet



Bild 103. Befintligt cykelnät inom programområdet.

Gatunät

På västra sidan av järnvägen finns ett befintligt gatunät som följer rutnätskvarterens struktur. Majoriteten av gatorna är utformade med enfilig, dubbelriktad motortrafik kantade med trottoarer, bortsett från Prästgatan som även har svängfiler mot Södra hamnleden. Gaturummen har varierande bredd beroende på sin funktion.

Södra hamnleden och Prästgatan har båda cykelleder men är till bredden varierande. Malmuddsviadukten, som är den högst trafikerade entrén till centrum, ansluter till Prästgatan från Hertsöleden.

Lulsundsgatan utgör en viktig skolväg till och från Östra skolan och stadsdelarna öster om järnvägen.

Olika befintliga gatutyper i programområdet:

18 meter: Magasinsgatan, Skeppsbrogatan (cykelled) och Sandviksgatan (cykelled).

12 meter: Köpmangatan och Stationsgatan.

24 meter: Storgatan (huvudgata) och Lulsundsgatan.

Bebyggelse

Programområdet omfattar cirka 25 hektar av de östra delarna av Luleå centrumhalvö som kallas ”Östra utvecklingsområdet”. Genom programområdet går järnvägen, vilket är en stark barriär i stadsstrukturen som delar upp programområdet i två delar.

Delen av programområdet som ligger väster om järnvägen markerar avslutet av innerstadens rutnätsstyrda bebyggelsestruktur. Dessa delar har mycket låg täthet som till största del består av utspridda resenärsfunktioner för buss och tåg, parkytor, sidofunktioner till järnvägen och gång- och cykelpassager. Utöver buss- och tågstationen samt Floras kulle innehåller inte området några målpunkter och har utmaningar kopplat till trygghet. Prästgatan, Floras kulle och en del av järnvägsparken utgör ytor/stråk med viktiga ekologiska funktioner som bidrar till spridningssamband. Prästgatan och järnvägsparken innehåller inga uppehållsplatser för människor.

Öster om järnvägen finns ett markområde som möter Skurholmsfjärden och består av en del sidofunktioner till järnvägen som ej längre är i bruk. I övrigt är marken, som består av utfyllnadsmassor, obebyggd och består av grusade upplagsytor och sly. Längs strandremsan har vegetation vuxit upp som bidrar till vissa ekologiska värden. Markområdet ansluter till Skurholmsfjärden, en grund innerstadsfjärd som också har dokumenterade ekologiska värden.

Stadsform

Programområdet ansluter mot befintlig innerstadsstruktur där de äldre, traditionella kvarteren präglas av den tydliga rutnätsstadens idé, med stora kvarter där bebyggelsen ramar in de offentliga gaturummen och dess gårdar. Den generella byggnadshöjden är mellan 3-6 våningar och bebyggelsens gestaltning och utbredning varierar på grund av att kvarteren oftast är indelade i ett flertal mindre fastigheter. I programarbetet har två kvarter från innerstadens struktur studerats för att skapa vissa referensramar för ny bebyggelse, för att stärka sambandet mellan nytt och gammalt och främja upplevelsen av att innerstaden förlängs österut.




Bild 104. Karta över innerstaden med de två studerade kvarteren markerade i rött och programområdet markerat i grått.



Bild 105. Kartbild över kvarteret Flundran.

Kvarteret Flundran

Kvarteret är 115x75 meter stort och består av sex fastigheter med fastigheter som är 38x37 meter. Bebyggelsen är småskalig och varierad till sin utformning, mellan 2-4 våningar och placerad dikt an fastighetsgränsen mot gatan. Detta ramar in kvarterets innergård, som inrymmer grönytor, parkering, gårdshus, med mera, beroende på de olika fastigheternas användning. Gatorna som omger kvarteret varierar mellan 12 och 18 meters bredd. Den rymliga kvartersstorleken och bebyggelsens småskalighet innebär att husen och innergården får mycket god solinstrålning, trots att solen står lågt stora delar av året i Luleå.




Bild 106. Fastighetsindelning och kvartersstorlek.




Bild 107. Bebyggelseyta och våningsantal.




Bild 108. Omgivande gators bredd.




Bild 109. Tredimensionell illustration över kvarterets bebyggelse

Kvarteret Järpen

Kvarteret är 112x62 meter stort och består av fyra fastigheter i varierande storlek. Bebyggelsen är på grund av höjdskillnader utfört i suterräng och något högre än i kvarteret Flundran, mellan 3-6 våningar, och har en mer uppluckrad bebyggelsestruktur. Kvarterets östra sida är dock byggd mer som ett traditionellt slutet kvarter som definierar de östra hörnen. Byggnaderna är generellt placerade i gräns mot gatan, bortsett från ett av husen, Luleå Stift, som är en kulturhistoriskt betydelsefull byggnad med en remsa förgårdsmark som skapar en platsbildning framför den nyklassicistiska byggnaden. Gårdarna in mot kvarteret består till stor del av grönska som letar sig ut mot gatorna i luckorna som uppstår mellan huskropparna, men även ett inre torg och parkering. Till väster ligger den mer representativa Kyrkogatan, 24 meter bred, som leder upp till Domkyrkan. Kvarteret omges av gator mellan 12 och 18 meters bredd i övrigt. Trots att kvarteret är mindre med högre bebyggelse, uppnår det en god solinstrålning i kvarteret och dess bebyggelse på grund av luckorna mellan bebyggelsen mot söder.



Bild 110. Kartbild över kvarteret Järpen.




Bild 111. Fastighetsindelning och kvartersstorlek.




Bild 112. Bebyggelseyta och våningsantal




Bild 113. Omgivande gators bredd.




Bild 114. Tredimensionell illustration över kvarterets bebyggelse

Kulturmiljö

Programområdet inkluderar eller angränsar till byggnader och platser av högt kulturmiljövärde, vilka listas nedan:

- Järnvägsstationen och dess läge
- Siktlinjen mot stationen längs Stationsgatan
- Platsen och parken framför järnvägsstationen
- Parken Floras kulle med omgivande historisk bebyggelse

Järnvägsstationen som frontas med en platsbildning och parkmiljö är ett tydligt uttryck för 1800-talets stadsplaneideal med symmetri, axialitet samt luft och grönska. Stationsgatan som axialt stråk med stationen som fondmotiv, tillsammans med parkanläggningen, visar järnvägens betydelse som stadsbyggande element. Det nedsänkta läget förstärker dessutom upplevelsen av stadens topografi och ger platsen en särskild rumslig karaktär.

Järnvägsmiljön speglar industrialiseringens och järnvägens roll i samhällets modernisering under senare delen av 1800-talet och 1900-talet. Stationen och parken vittnar om en tid då järnvägen var en central framtidssatsning och då parker sågs som en naturlig del av offentliga miljöer, med koppling till hälsa, bildning och modernitet.

Järnvägsstationens nuvarande gestaltning präglas ännu av ombyggnaden som skedde kring 1920, då dess ursprungliga tegelfasad omvandlades till en putsfasad med tjugotalsklassicistisk stil, med symmetri, balanserade proportioner och klassicistiska detaljer. Senare förenklingar av fasaden speglar funktionalistiska ideal, vilket gör byggnaden till ett tydligt exempel på skiftande arkitekturideal. Som Luleås första byggnad med cementgrund har den även ett byggnadsteknikhistoriskt värde.

Utöver miljön kopplad till järnvägsstationen finns några av Luleås äldsta byggnader i angränsning till programområdet, exempelvis inom Torsken 5, Flundran 5, Gösen 3 och Sillen 5. Tillsammans med den tydliga kvartersstrukturen och övrig bebyggelse bildar dessa en tydlig bebyggelsefront som tecknar sig mot järnvägsområdet runt Floras kulle och kvarteret Loet.

Floras kulle har använts som grön offentlig plats under lång tid och har fått sitt namn från kvinnan Flora, som testamenterade parken till Luleå stad med villkor om att det skulle förbli en grönskande plats. Floras kulle inrymmer några av stadens äldsta tallar.

Sociala aspekter

Rekreation och friluftsliv

Rekreationsområden är dels viktiga för klimat och miljö, men även för folkhälsan. Skurholmsfjärden är en viktig källa till rekreation och friluftsliv, sommar som vinter, som på grund av sin öppning till havet innebär att den används flitigt för småbåtar, kanoter, fiske, bad och andra vattenaktiviter. På vintern används isen för exempelvis skridsko- och skidåkning, cykling och promenader.

Runt nästan hela Skurholmsfjärden går ett rekreationsstråk på land, ”Hälsans stig”, som är välanvänt både till vardags och för löptävlingar. Delar av Skurholmsfjärdens strandlinje inom programområdet är delvis stängslad och otillgänglig för allmänheten idag, vilket innebär att strandstråket Hälsans stig bryts och i stället förlängs runt hela järnvägsanläggningen.

Barn och unga

? Vad skapar goda livsmiljöför barn?

- God belysning
- Ökad synlighet och orienterbarhet, siktlinjer och överblickbarhet
- Lugna inomhusmiljöer
- Närvaro av trygga vuxna
- Trygga väntzoner
- Barnanpassad skyltning
- Generösa och barnvänliga gång- och cykelstråk
- Säkra skolvägar
- Informella, mångfunktionella och gröna ytor för lek och spontanrörelse
- Rekreativa miljöer för olika åldersgrupper
- Delaktighet och inflytande

Barn och unga är en mycket diversifierad målgrupp, men generellt är de mer känsliga för otrygga miljöer som skapas vid dålig belysning, begränsad sikt, höga ljudnivåer och anonymitet. De är också mer känsliga för buller och luftföroreningar.

I den fysiska planeringen är det viktigt att beakta barn och ungas möjlighet att röra sig och ta sig fram självständigt, vilket kräver hänsyn till skolvägar, trygg och fri rörelsemöjlighet i offentliga miljöer och att det finns utrymmen för barn där de kan mötas och vara aktiva utan krav på konsumtion eller prestation.

Barn är känsliga för otrygga miljöer som uppfattas vid högt tempo, komplexa trafikmiljöer. De blir mer utsatta när infrastrukturen för gång och cykel är otillräcklig eller osäker. Därför är det viktigt att främja barnsäkra stråk både i planering och under byggtid. Vid säkerhetsbedömningar är balanserade riskbedömningar bra för att balansera säkerhetsaspekter mot barns möjlighet till rörelse, lek och lärande, så att säkerheten inte sker på bekostnad av deras utveckling.

Ungas syn på programområdet

En grupp ungdomar i gymnasieålder har i ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun, Norrbottens

Byggmästareförening och Luleå tekniska universitet, arbetat med programområdet genom analyser och utvecklingsförslag.

Deras analys av området var en stökig och oattraktiv miljö med dominerande trafikbarriärer, brist på vistelse- och aktivitetsytor och en avsaknad av miljöer som lockar unga.

Närheten till matvarubutik, hotell, Floras kulle och olika målpunkter lyftes som styrkor, medan närheten till Systembolaget och trafikbarriärerna sågs som svagheter.

Förslagen för utveckling omfattade bland annat:

- En centralstation och bussterminal med modern och vacker gestaltning och bra bussförbindelser, med caféer, restauranger, parkytor och handel i anslutning.
- Sport- och aktivitetsanläggningar, natur- och parkområden med blommor, odlingar och träd, torg med vattenlek och lekplatser med fina utsikter.
- Nya byggnader i modern och intressant arkitektur med bostäder, skola, en stormarknad, butiker och caféer samt en ”signaturbyggnad” som exempelvis ett vetenskapscentrum för marina arter och akvarier, Teknikens hus eller industrimuseum.
- Bättre närhet till vattnet med strandområden, grillplatser och promenadstråk.
- Att centralstationen stärks med hjälp av konst som knyter till Luleås identitet och att offentliga platser på vintertid kan prydas av snö- och isskulpturer.
- Att lägga hela järnvägen i en tunnel under området eller på en bro som man kan gå under för att minska störningar.




Bild 115. Olika förslag på utveckling i planprogrammets område, av gymnasieungdomar i Luleå.

Trygghet, tillgänglighet och jämlikhet

Enligt Boverkets definition är trygghet något individuellt, som i stor grad skapas genom en tolkning hos varje individ. Den baseras på en kombination av sinnesintryck, egna erfarenheter samt andra individers och mediers beskrivning av risken för att utsättas för brott eller otrygghet. Vi vet att:

- Fysisk miljö påverkar både brottslighet och upplevelsen av trygghet
- Den byggda strukturen spelar stor roll
- God gestaltning av den byggda miljön kan bidra till att förändra människors vardag

- Med rätt kunskap går det att planera miljöer som förebygger brott

En miljö som upplevs otrygg kan vara säker och relativt ofarlig att vistas på, men känslan av otrygghet kan skapa ovilja att vistas där.

Exempel på åtgärder som kan leda till ökad upplevelse av trygghet kan vara jämn och bländfri belysning, bra överblickbarhet, genomtänkt placering och underhåll av vegetation, men det kan också vara platser för aktiviteter eller angränsande bostäder, som befolkar platsen med människor under större del av dygnet. Mörka passager, skymda platser, skuggiga hörn, dåligt underhåll, odefinierade/ödsliga ytor och skymd sikt skapar otrygghet.

Platsanalys ur trygghetsperspektiv (2025)

Platser som kan förbättras:



Hertsövägen och Malmuddsviaduktens undersidor



Prästgatan: cyklister och fotgängare på samma yta



Svåröverblickbara, otillgängliga miljöer med långa avstånd



Baksidor, stängda fasader och prång

Otrygga miljöer:





Entré/utgång direkt ut på trafikerad yta



Svårlästa ytor för trottoar, parkering, väg



Avbrutna stråk: Hermelinsgatan



Inga sittmöjligheter, dålig belysning, få stigar och gångvägar



Baksidor där otrygga vuxna samlas



4 st parallella gaturum med oklar användning



Trasigt och skräpigt

Mark- och vattenförhållanden

Markförhållanden och topografi

Marken inom programområdet är relativ plan och sluttar generellt från väster till öst, mot Skurholmsfjärden. Störst höjdskillnader finns på västra sidan av järnvägen, där högsta punkten ligger i Floras kulle på ca +11 och lägsta punkten är vid järnvägen, på cirka +3. Marken inom Floras kulle sluttar ned mot nordöst. Inom fastigheten Sillen 5 finns också en större variation, där befintlig marknivå ligger på mellan ca +7 och +4 och marken sluttar ned mot nordöst.

På östra sidan av järnvägen varierar marknivån mellan ca +2 och +4. Vid strandlinjen sluttar marken kraftigt ner mot vattnet. I princip hela markområdet öster om järnvägen, inklusive jordbanken för gång- och cykelbron Malmuddsviadukten, är successivt utfyllt över tid, vilket kan utläsas av historiska kartor.

Marken inom programområdet utgörs generellt av fyllning ovanpå silt och lera, följt av fast friktionsjord (morän). Sulfidjord förekommer inom lera- och siltlagret inom stora delar av området. Djupet ner till fast mark varierar inom området mellan ca 0–8 m i undersökta punkter.

Tillgängliga geologiska och geotekniska underlag visar

att marken i stort är lämplig för exploatering och att inga uppenbara hinder föreligger. Samtidigt behöver flera geotekniska risker hanteras vidare i kommande skeden. Generellt bedöms de geotekniska och topografiska förhållandena vara mer gynnsamma på den västra sidan av järnvägen.

De geotekniska frågeställningar som i huvudsak behöver utredas inför kommande detaljplanskeden är stabiliteten mot Skurholmsfjärden och val av grundläggningsmetoder i den östra delen av området, där förekomsten av finkorniga jordmaterial och sulfidjord är större. Utöver detta behöver sjöbottens geometri mätas in för vidare planering av utfyllnad i Skurholmsfjärden.

Grundläggning

Förutsättningar för nybyggnation av bebyggelse och broar bedöms i huvudsak som goda, men behöver vidare geotekniska undersökningar i efterföljande planeringsskeden.

Grundläggning kommer företrädesvis behöva utföras med djupgrundläggning, som exempelvis pålning, för planerad byggnation inom området. Detta gäller särskilt för planerade flervåningshus och för gång- och cykelbroar. Inom några områden skulle grundläggning för lägre byggnader kunna utföras med platta, på plintar eller med urgrävning och återfyllning.

Slutgiltig utformning och placering av byggnader kan med fördel anpassas efter att geotekniska och hydrogeologiska fält- och laboratorieundersökningar har utförts, för att på så vis dra nytta av förekomst av områden med mer gynnsamma grundläggningsförhållanden.

Vattenområden

Programområdet omfattar en del vattenområdena Skurholmsfjärden och Svartholmskanalen. Skurholmsfjärden är en oreglerad havsfjärd vars vattennivå varierar med havsnivå, och ansluter till havet via Skurholmskanalen. Skurholmskanalen var ursprungligen ett sund, men i takt med utfyllnader mellan innerstaden och Svartön har vattendraget smalnats av till en kanal.

Hydrogeologiska förhållanden

Uppmätta grundvattennivåer inom området varierar generellt mellan ca 0 och +2,5. I norra delen av programområdet förekommer lokalt ett övre grundvattenmagasin i fyllningen och sanden ovan de täta jordlagren, samt ett undre grundvattenmagasin under de täta jordlagren.

Strandskydd

Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14 §. Enligt miljöbalken 7 kap. 18 g § återinträder strandskyddet i ett område när en detaljplan ersätts med en ny detaljplan vilket innebär att frågan behöver prövas på nytt mot de nu gällande reglerna.

Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften.

De särskilda skäl som gäller för att upphäva strandskyddet är om området:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Upphävande av strandskydd hanteras inte i ett planprogram utan i efterföljande detaljplaneprocesser. Skäl för att upphäva strandskyddet inom programområdet bedöms höra till punkt 1 och punkt 5.

Miljö, risk och hälsa

Buller

Buller är oönskat ljud som kan innebära risk för olägenheter och påverkan på människors hälsa. I fysisk planering är väg- och spårbuller särskilt styrande och regleras förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Inom programområdet utgör järnvägen som passerar genom området en betydande bullerkälla, tillsammans med intilliggande och genomgående gator.

För att uppnå riktvärden vid bostäder och dess gårdsmiljöer intill större bullerkällor är även utformning och placering av byggnader av stor betydelse för att uppnå bulleravskärmande effekter. Det effektivaste sättet att avgränsa bullernivån är att begränsa bullerspridningen vid källan, som i detta fall är järnvägen.



Bild 116. Översvämningsdjup vid havsnivå +2,5 meter (övre bilden) och vid havsnivå +3 meter (nedre bilden).

Grönt: 0-20 cm

Gult: 20-50 cm

Rött: >50 cm.

Källa: Ramboll (2026)

Friyta

Friyta är ett begrepp som avser gemensamma utomhusytor som anordnas för bostäder, även kallat bostadsgård. Friytan bör utgöra cirka en sjättedel av bostädernas bruttototalarea (BTA) och ska i första hand fylla ett socialt och rekreativt behov för de boende. Den betyder särskilt mycket för barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar, eftersom den erbjuder utomhusvistelse nära bostaden.

Hantering av höga vattennivåer

Planerad bebyggelse och infrastruktur behöver översvämningssäkras mot en nivå om +2,5 meter enligt kommunens riktlinjer. För samhällsviktig verksamhet gäller +3,0 meter. Översvämningssäkring kan hanteras i bebyggelsens konstruktion eller genom höjdsättning. Inom programområdet är risken för höga vattennivåer störst i den nordöstra delen av området, på befintlig grönyta.

Förorenad mark

En översiktlig bedömning av programområdets markmiljöförutsättningar har genomförts av Sweco (2026) under programarbetet. Programområdet utgörs av ett tidigare bangårds- och stationsområde med långvarig och varierad järnvägsverksamhet. Området präglas av komplex föroreningshistorik, stora kunskapsluckor och känsliga omgivningsförutsättningar, vilket sammantaget innebär förhöjd risk i samband med exploatering.

Den översiktliga bedömningen av risker visar att det föreligger potentiella miljö- och hälsorisker kopplade till förorenad jord och grundvatten inom området, vilket kan medföra behov av riskreducerande åtgärder i kommande skeden.

Det finns identifierade kunskapsluckor avseende bland annat föroreningssituationen i vissa delar av området, utbredning av konstaterade föroreningar, grundvattenförhållanden, eventuell förekomst av sulfidjord samt förutsättningar för spridning av föroreningar till Skurholmsfjärden. Därtill är de hittills analyserade parametrarna begränsade, vilket innebär att förekomst av andra föroreningar än de undersökta inte kan uteslutas.

För att kunna bedöma typ av risker, riskernas storleksordning och behov av omfattning av eventuella åtgärder på ett mer tillförlitligt sätt kan ytterligare undersökningar och en fördjupad, platsspecifik riskbedömning behöva genomföras när förutsättningarna för framtida markanvändning har preciserats.

Behov av kompletteringar i redan undersökta områden:

- PFAS i mark på ytan där den tidigare godsmottagningen brunnit, liksom eventuell förekomst av dioxiner och furaner i ytliga markskikt.
- Beläggningsskikt som påträffas i samband med kommande provtagning bör undersökas för att identifiera och avgränsa eventuell tjärhaltig beläggning.
- Provtagning av porgas för att ringa in förekomst av flyktiga kolväten och spridningsvägar i området, särskilt gällande klorerade lösningsmedel.
- MIP-sondering som ett första steg vid fortsatt utredning av flyktiga kolväten, samt för att avgränsa kända förekomster av BTEX, tyngre aromater och PAH:er. MIP-sondering

rekommenderas även för att undersöka eventuell spridning av klorerade lösningsmedel till programområdet från kemtvättar väster om området.

- Förekomst och avgränsning av sulfidjord med hänsyn till risk för urlakning av metaller.

Provtagning i ej undersökta områden (mark och grundvatten):

- Metaller
- Oljeföroreningar
- PAH:er




Bild 117. Sammanlagd föroreningssituation relaterat till utförda provtagningar och dess förhållande till det planerade området för riktvärden KM och MKM (där området innanför blå linje redovisar markanvändning för bedömningsgrunderna MKM.)

- BTEX
- PFAS
- Klorerade lösningsmedel
- Pesticider (i närheten av spåren)

Risk för farligt gods

Järnvägen utgör en transportled för farligt gods, vilket innebär att hänsyn måste tas vid detaljplanering i närhet av järnvägen.

Länsstyrelsen för Norrbotten och Västerbotten har gett ut publikationen *Riktlinjer för fysisk planering - skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län* (2019) som redogör för riktlinjer kring riskhänsyn och skyddsavstånd nära rekommenderade transportleder för farligt gods. Skyddsavstånden som anges ska i detaljplanesammanhang mätas från byggrättens gräns till järnvägens spårkant.

För järnvägssträckan inom programområdet anger riktlinjerna minst 30 meters skyddsavstånd för ”**mindre känslig**” och ”**normalkänslig**” verksamhet. Det innefattar exempelvis detaljhandel, parkeringshus, kontor, centrumverksamhet, bostäder i småhus och mindre hotell. För ”**känslig verksamhet**” anges minst 50 meters skyddsavstånd, som med utformning av brandfasad kan reduceras till 45 meter. Känslig verksamhet innebär bland annat flerbostadshus, vård, skola och större hotell/konferens.

Allra närmast järnvägen kan ”**ej känslig**” verksamhet förläggas, som exempelvis parkeringar och gator.

Om planerad markanvändning ligger innanför det rekommenderade skyddsavståndet efter säkerhetshöjande åtgärd behöver en särskild riskutredning göras för planen.

Natur

Kommunens ekolog har gjort fältbesök och en översiktlig bedömning av naturvärdena inom grönområdena som ingår i planprogrammet. Fullständig redogörelse går att läsa i bilagan ”PM naturvärden Östra stranden” (2026).

Området utgör i sin helhet tillrättalagd park med klippta gräsytor och artificiella/utfyllda markområden utan förutsättningar för någon anmärkningsvärd markflora.

Grönområdena inom planprogrammets avgränsning har generellt låga naturvärden. Konstlade och/eller påverkade miljöer av parkkaraktär ger inte stort utrymme för biologisk mångfald. Vissa strukturer höjer dock värdet något. Främst äldre trädindivider av björk och poppel i parkmiljön, där allén längs Prästgatan särskilt kan nämnas. ”Strandskogen” längs kanten för den utfyllda marken mot fjärden har en viss ekologisk funktion, både som spridningskorridor och som skydd för fågellivet i fjärden och våtmarksmiljön (vassbältet). Biotopen som sådan är dock av begränsat värde. Våtmarken utgör i sig områdets relativt sett värdefullaste naturmiljö.

Denna beskrivning är översiktlig, men bedöms vara tillräcklig för att fylla syftet inom planprogrammet. Vid fortsatt planering och inför eventuella åtgärder, som utfyllnad i vattnet, förutsätts mer detaljerade och anpassade naturvärdesinventeringar.

Beskrivningen följer inte SIS-standard för naturvärdesinventeringar, varför naturvärdesklassning av de undersökta områdena inte kan göras. Kommunekologens bedömning att det finns begränsade förutsättningar för att naturvärdesbiotoper enligt standardens definition ska kunna pekas ut. Möjligen skulle allén och våtmarken i fjärden kunna kvala in som naturvärdesklass 4, visst naturvärde.

”Strandskogens” artificiella karaktär gör att dess funktion för Skurholmsfjärdens ekologiska status (kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd) är överspelad. Den branta stranden med utfyllnadsmassor ger ingen funktion som svämplan, utan det är en knivskarp gräns mot vattnet, utan övergångszon.

Teknisk försörjning

Delar av programområdet omfattas av verksamhetsområde för VA och dagvatten och vissa delar främst på Östra stranden ingår inte i verksamhetsområdet. Det finns utbyggt allmänna och enskilda befintliga ledningar för dagvatten, vatten- och avlopp, el, tele, fjärrvärme och fiber inom programområdet.

Vid ett genomförande av planprogrammet behöver den tekniska försörjningen utökas med nya ledningsstråk, framför allt på östra sidan av järnvägen. I och med ett genomförande kommer även hela programområdet att anslutas till verksamhetsområde för dagvatten och VA.

Dagvatten och MKN vatten

Programområdet kan avleda dagvatten till två recipienter: Skurholmsfjärden och Yttre Lulefjärden. Majoriteten av dagvattnet bedöms ledas till Skurholmsfjärden.

Kvalitetskravet på Skurholmsfjärdens är ”måttlig ekologisk status 2027” och ”god kemisk ytvattenstatus”. Idag har recipienten ”måttlig status” avseende ekologisk klassning och ”ej god” avseende kemisk klassning. Utslagsfaktorerna för den ekologiska statusen är kopplad till det morfologiska tillståndet, som är otillfredställande. Därtill är parametrarna längsgående konnektivitet, försurning och fisk måttlig. Den ekologiska klassningen har även sämre än god status på grund av fysisk påverkan från närliggande tätortsbebyggelse.

Skurholmsfjärdens kemiska status påverkas av att flouranten, PFOS, polybromerade difenylterar (PDBE) och kvicksilver (Hg) överskrider gränsvärdena, vilket gör att recipienten inte uppnår god status. Föroreningskällorna beror på förorenade områden, urban markanvändning, trafik, atmosfärisk deposition och historiska föroreningar.

PDBE och kvicksilver är ämnen hittas i alla Sveriges sjöar är undantagna från kravet att nå god status. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna (december 2015) får dock inte öka.

Yttre Lulefjärden uppnår ”god” ekologisk klassning och den kemiska klassningen ”ej god”. Den kemiska statusen påverkas av antracen, dioxiner, flouranten, tributylföroreningar (TBT), polybromerade difenylterar (PDBE) och kvicksilver (Hg) vilket gör att recipienten inte uppnår god status. Identifierade föroreningskällor enligt VISS är förorenande områden, urban markanvändning, trafik, och atmosfärisk deposition.

PDBE och kvicksilver är ämnen hittas i alla Sveriges sjöar är undantagna från kravet att nå god status. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska

förutsättningar att åtgärda det. Halterna får inte öka ovan den senaste inmätningen (december 2015).

Med bakgrund till risken av föroreningar i marken i programområdet bör infiltration till grundvatten undvikas inom programområdet för att undvika förflyttning av markföroreningar till grundvattnet. Även om det endast infiltrerar i mark som är fri från föroreningar så finns det risk att vattnet senare rinner genom förorenade massor nedströms och bär med sig föroreningar till recipienten. Om infiltration ska tillämpas inom programområdet bör det ske efter utredning som visar risker och konsekvenser av infiltration till grundvattnet. I vissa fall vid sanering av mark saneras endast det övre jordlagret och ibland är det otillräckligt för att motverka risken till att föroreningar följer med det infiltrerade vattnet ut från området.

Skyfall

Området är idag påverkat av flera kända lågpunkter och översvämningsproblematik vid skyfall, vilket behöver beaktas i den framtida skyfallshanteringen. En simulering av ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 på befintlig situation visar att större lågpunkter fylls med vatten vid analyserat regn. I lågpunkten i järnvägsparken mellan järnvägsstationen och Prästgatan blir det stående vatten, med vattendjup på ca 80 cm i de djupaste sektionerna. Längs med järnvägen i nuvarande tåguppställningsplats blir det stående vatten med ett vattendjup på ca 30 cm i de djupaste sektionerna. Även öster om järnvägen uppnår vattendjupet som mest ca 30 cm.

Resultatet visar även vattnets flödesvägar in till programområdet. Vattnet rinner västerifrån via gator som ansluter till Prästgatan, samt norrifrån via Östra och Västra järnvägsesplanaden över Lulsundsgatan och vidare mot det instängda området mellan Prästgatan och banvallen. När det instängda området fyllts upp bräddar vattnet vidare över järnvägen strax norr om nuvarande stationshus. På östra sidan järnvägen/banvallen finns en större flödesväg vid Sundsbacken som leder vattnet tvärs över nuvarande grönyta i nordöst, ut till Skurholmsfjärden. En mindre del i programområdets sydvästra del avrinner söderut mot Bangårdsgatan och vidare till Yttre Lulefjärden.




Bild 118. Till vänster: Maximala vattennivåer som uppstår vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, på befintlig situation. Till höger: Maximala flöden som uppstår vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, på befintlig situation. Källa: Ramboll (2026)

Dnr: KLF2025/1386

Detaljplaneprogram för
Luleå Centralstation och Östra stranden

Luleå kommun Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2025-09-22, § 61 att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden. Syftet med planprogrammet är att utveckla Luleå Centralstation som en attraktiv bytesnod för hållbart resande och att hantera stadsutveckling i stationsområdet och Östra stranden som en helhet.

Hur samrådet bedrivits

Planprogrammet handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:500) kap 5, vilken bland annat reglerar hur samråd ska bedrivas samt att undersökning ska göras om detaljplaneprogrammet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen.

Ett förslag till planprogram har därför visats för samråd under perioden 1 juni-22 juni 2026. Programhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, Stadsbiblioteket på Kulturens hus samt i Stadshuset. Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare (se sändlista).

Den 10 juni anordnades ett samrådsmöte på ISF förvaltningsbyggnad vid Södra hamn dit allmänheten bjöds in för dialog och mer information. Vid mötet deltog cirka 25 personer.

Samråd har under arbetet med programförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala förvaltningar och bolag.

Under samrådstiden inkom 35 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:

- Vattenfall Eldistribution AB, 2026-06-01
- Gällivare Skogssameby, 2026-06-04

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:

- Privatperson 1, 2026-06-01 (Boende på Östermalm)
- Privatperson 2, 2026-06-01 (Boende på Skurholmen)
- Privatperson 3, 2026-06-01 (Boende på Lulsundet)
- Privatperson 4, 2026-06-01 (Boende på Björkskatan)
- Skanova (Telia Company) AB, 2026-06-02
- Lantmäteriet, 2026-06-02
- Räddningstjänsten, 2026-06-03
- Privatperson 5, 2026-06-04 (Boende på Kronan)
- Privatperson 6, 2026-06-08 (Boende i Centrum)
- Privatperson 7, 2026-06-08 (Boende på Malmudden)
- Swedavia Airports, 2026-06-08
- Privatperson 8, 2026-06-08 (Boende på Östermalm)
- Privatperson 9, 2026-06-08 (Arbetar på Sundsbacken 6)
- Privatperson 10, 2026-06-09
- Privatperson 11, 2026-06-10 (Närboende i Centrum)
- Privatperson 12, 2026-06-13 (Boende i Svartöstaden)
- Privatperson 13, 2026-06-13 (Boende i Svartöstaden)
- Privatperson 14, 2026-06-17 (Boende i Umeå)
- Privatperson 15, 2026-06-18 (Närboende i Centrum)
- Voodoo Associates, 2026-06-18
- Unga Tankar Om Musik, 2026-06-22
- Fri Kultur Norr, 2026-06-22
- Luleå Lokaltrafik AB, 2026-06-22
- Sjöfartsverket, 2026-06-22
- Specialfastigheter, 2026-06-22
- Privatperson 16, 2026-06-22
- Trafikverket, 2026-06-22
- Privatperson 17, 2026-06-22
- Cykelfrämjandet, 2026-06-23 (förlängd svarstid)
- Miljö och bygg, 2026-06-23 (förlängd svarstid)
- Länsstyrelsen, 2026-07-02 (förlängd svarstid)
- Försvarsmakten, 2026-08-21 (förlängd svarstid)

Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå på Kommunstyrelseförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter redovisas i sin helhet.

Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna synpunkter.

Myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens synpunkter läggs in i sin helhet och kommenteras tematiskt under respektive underrubrik.

Synpunkter utifrån 5 kap. 14 § PBL

Mellankommunala intressen
Luleås framtida resecentrum är en angelägenhet för hela regionen. Det framgår inte av programförslaget hur samverkan med övriga berörda kommuner bedrivits eller avses bedrivas. Att andra kommuner ingår i programförslagets samrådskrets innebär inte ensamt att programförslaget har samordnats mellankommunalt.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunen bedömer att det regionala intresset som planprogrammet berör är kopplat till intresset att främja en effektiv bytesnot, där byten mellan tåg och regionbussar sker enkelt och snabbt. Detta bedöms som särskilt relevant för närliggande kommuner som inte är anslutna till järnvägen eller den planerade Norrbotniabanan, för en stärkt resväg till Luleå Airport, samt ur arbetsmarknads- och klimatperspektiv för att främja effektiv och klimatsmart pendling. I dagsläget är tillgängligheten och orienterbarheten för byten mellan tåg och buss i Luleå undermålig. Kommunen har under programarbetet haft en nära samverkan med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Jernhusen och Trafikverket, som alla har ansvar för och stor kunskap om vad som utgör en välfungerande bytespunkt. Programförslaget redovisar en bytespunkt som samlar både region- och lokalbussar i direkt anslutning till tågplattformarna, med en gemensam station och reseinformation för tåg- och bussresenärer. Kommunen bedömer att programförslaget på så sätt har beaktat den regionala nyttan.

Miljökvalitetsnormer
Programförslaget innebär utfyllnad av vattenområde samt en utvidgning av strandlinjen, i vissa delar upp till cirka 100 meter. Detta medför att befintliga svämplansytor samt naturliga övergångszoner mellan land och vatten tas i anspråk och förändras.

En planerad park i strandzonen kan inte per automatik anses ersätta förlorade närområde- och svämplansfunktioner, eftersom rekreativa grönytor inte i sig säkerställer ekologiska eller hydrologiska funktioner i gränszonen mellan land och vatten. Mot denna bakgrund behöver kommunen tydliggöra hur planförslaget säkerställer att ingen försämring sker av vattenförekomstens status och att möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken inte äventyras, i enlighet med icke-försämringskravet i EU ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), artikel 4. Det bör även framgå hur naturvärden inom de områden som avses exploateras och fyllas ut har utretts.

Av tillgängligt underlag framgår en tillkommande hydromorfologisk påverkan på Skurholmsfjärden om cirka 8 procent, från 43 till 51 procent, enligt sida 59 i Dagvatten- och skyfallsutredning till planprogram för Luleå C och Östra Stranden. Förändringen är en konsekvens av planerad utfyllnad och exploatering inom strandzonen. Den redovisade påverkan kan inte anses obetydlig.

Det noteras vidare att bedömningen för närområdet i förvaltningscykel 4 anges till 50 procent i stället för 43 procent (VISS 2.0, opublicerat arbetsmaterial), vilket indikerar en osäkerhet i underlaget som bör beaktas i den samlade bedömningen.

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget, utifrån nu föreliggande underlag, medför en sådan påverkan på hydromorfologiska kvalitetsfaktorer att det föreligger risk för att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken äventyras och därmed inte följs.

Kommande utredningar för hur miljökvalitetsnormer kan följas är i det här sammanhanget nödvändiga att tas fram på en övergripande nivå för hela utfyllnadsområdet och åtgärder behöver utredas för hela vattenförekomsten.

Miljökvalitetsnormer

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning om behov av fortsatt utredning avseende miljökvalitetsnormer. I det fortsatta planeringsarbetet avser kommunen att göra en inventering av påverkat/opåverkat markområde runt Skurholmsfjärdens närområde, samt en naturvärdesinventering på land och vatten. Dessa utredningar syftar till att besvara hur miljökvalitetsnormerna kan följas avseende hydromorfologisk påverkan och svämplan för all föreslagen utfyllnad. Programförslaget uttrycker att parken längs Östra stranden ska uppnå både ekologiska och rekreationella funktioner, särskilt med hänsyn till att följa miljökvalitetsnormerna för Skurholmsfjärden. Detta avses studeras vidare i kommande detaljplan för att avgöra en lämplig utredningsnivå och möjlig reglering i detaljplanen/er. Utredningarna ska syfta till att säkerställa att kommande planer inte riskerar att försvåra att uppnå miljökvalitetsnormer. Kommunen har för avsikt att framgent jobba mer med vattenfrågor.

Människors hälsa
Området antas vara förorenat och det är viktigt att det utreds. Spridning av föroreningar i mark och grundvatten behöver finnas med i utredningarna av dagvattenhanteringen och påverkan på recipienten. Det finns en generell risk för spridning av förorening framför allt vid infiltration och med stora dagvattenflöden som bräddar. Det kan även finnas risk för ökad spridning genom att till exempel nya ledningsgravar, vägkroppar och byggnationer kan komma att fungera som spridningsvägar för föroreningar som finns/lämnats kvar i mark.

I utredningen av dagvatten bör behovet av oljeavskiljare i systemen utredas. Framför allt i de områden där det är intensiv trafik till exempel vid bussgata/station. Det är också viktigt om det planeras för uppställning av bussar kortare eller längre. Dagvattendiken och dammar behöver konstrueras så att det är lätt att komma åt att med jämna mellanrum schakta ur delar där partiklar och föroreningar har sedimenterat för att bibehålla funktionen. De behöver också vara konstruerade så att inte tillfälliga höga flöden tar med sig tidigare sedimenterat material.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunen är medveten om att det förekommer föroreningar i området. Kommande detaljplanearbete behöver därför innefatta fördjupade markmiljötekniska undersökningar, i den utsträckning som är lämpligt för planskedet, för att få en klarare bild av föroreningssituationen. Utredningsarbetet ska svara på behov av åtgärder samt hur dagvatten kan hanteras på ett sätt som inte riskerar miljö eller hälsa. Dagvattenfrågan kommer även utredas vidare i detaljplaneskedet, där kommunen avser utreda systemlösning för områdets dagvattenhantering tillsammans med Lumire. Där kan även behovet av eventuell oljeavskiljare samt driftbehov och driftförutsättningar utredas. Programområdet ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för dagvatten och VA.

Råd enligt 2 kap. PBL

Den nya järnvägsstationen
Utformningen av den nya järnvägsstationen ser ut att ha karaktären av en genomgående stationslösning, och därmed även nackdelarna med en sådan, trots att det är beslutat att

Luleå C ska vara en säckstation i Norrbotniabanans persontrafiksystem. Exempelvis ytterligare säckspår för kortare regionaltåg som slutar med stoppbockar framför stationsbyggnaden är tillgänglighetsmässigt överlägsna den typ av tågplattformar med överbryggande gångar med trappor och hissar som programförslaget kräver. Kortare regiontåg är dessutom inte i behov av möjligheten till tågvändning då dessa har förarhytt i bägge ändar.

Länsstyrelsen anser att programförslaget ger intrycket att av att samma stationsutformning hade varit aktuell om Norrbotniabanans östra alternativ valts. Det behöver framgå hur man landat i föreslagen utformning och vilken påverkan valet av Norrbotniabanans västra alternativ har haft på programförslagets utformning.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Förslaget för den framtida stationen vid Luleå C har skett i samverkan mellan kommunen, Trafikverket, Jernhusen och RKM för att främja utvecklingen av ett resecentrum, då samtliga aktörer har ansvar och intresse för olika delar av stationens funktion som i slutänden ska utgöra en fungerande helhet.

Kommunen vill förtydliga att ansvaret för spåranläggningen tillhör Trafikverket, och spåranläggningen är förutsättningsskapande för kringliggande utformning av närliggande stationsfunktioner. Då Länsstyrelsens synpunkter angående den nya stationen berör spåranläggningens utformning hänvisar kommunen till Trafikverket för svar på frågan om bakgrunden till beslutet om genomgående station i stället för säckstation.

Kommunen bedömer att planprogrammets förslag på stationslösning innebär en effektiv, tillgänglig och lättorienterad bytesnod där samtliga kollektivtrafikslag samlas i en kompakt lösning som möjliggör måluppfyllelse dels ur resenärsperspektiv, dels ur ett stadsutvecklingsperspektiv.

Naturmiljövärden

Biotopskydd

Så som konstaterats tidigare förekommer det i planprogrammet alléer som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. miljöbalken, vilket kommunen också har noterat i planprogrammet. I arbetet med kommande detaljplaner behöver kommunen ta hänsyn till skyddade biotoper, och i första hand säkerställa att inga skyddade biotoper skadas eller förstörs, och i andra hand ansöka om dispens från biotopskyddsbestämmelserna.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunen bedömer liksom Länsstyrelsen att dispens för biotopskyddbestämmelserna kan behöva sökas om kommande detaljplaner påverkar alléer som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. miljöbalken.

Strandskydd

Strandskyddade områden kommer att beröras av kommande detaljplaner. Kommunen har i programförslaget redogjort för att strandområden med ekologiska funktioner ska skapas, vilket är positivt. Kommunen behöver i kommande arbete med detaljplaner beskriva och beakta påverkan på växt- och djurliv, framför allt i vattenområdet, och säkerställa att strandskyddets syften inte motverkas av planerna.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Naturvärdesinventeringen som kommunen avser genomföra bedöms kunna utgöra ett stöd för bedömningar avseende strandskydd, utöver miljökvalitetsnormer. Programförslaget uttrycker att parken längs Östra stranden ska uppnå både ekologiska och rekreationella funktioner, särskilt med hänsyn till att följa miljökvalitetsnormerna för

Skurholmsfjärden. Detta avses studeras vidare i kommande detaljplan för att avgöra en lämplig utredningsnivå och möjlig reglering i detaljplanen/er. Detta syftar till att säkerställa att kommande planer inte riskerar att motverka strandskyddets syften.

ÅGP-arter (åtgärdsprogram för hotade arter)
I Skurholmsfjärden finns arterna barklöst sträfse (Chara braunii), uddnate (Potamogeton friesii) och bandnate (Potamogeton compressus). Barklöst sträfse ingår i programmet ”Åtgärdsprogram för sällsynta kransalger längs kusten”, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:17. Uddnate och bandnate ingår i programmet ”Kunskapsuppbyggande program – 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten”, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:6.

Åtgärdsprogram för hotade arter är en satsning på arter vars existens inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning, eller befintligt områdesskydd. Programmen är ett viktigt verktyg i Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsernas arbete för att nå det av regeringen beslutade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”, och övriga sex ekosystemrelaterade miljökvalitetsmål.

Ökad näringstillförsel, med påföljande ökade mängder trådalger och igenväxning av vass, samt exploatering utgör hot mot barklöst sträfse i Bottenviken. Barklöst sträfse är listad som nära hotad (NT) i den nationella rödlistan.

Bandnatens och uddnatens nedgång beror antagligen i första hand på förändringar av vattnets kvalitet, främst av övergödning med ökande kvävebelastning. Bandnate är listad som sårbar (VU) i den nationella rödlistan. Uddnate är listad som nära hotad (NT) i den nationella rödlistan.

Länsstyrelsen ser en risk för negativ påverkan på dessa arter om planprogrammet genomförs i enlighet med programbeskrivningen. Den negativa påverkan kan komma att ske både genom direkt påverkan, då delar av Skurholmsfjärden fylls igen, och genom indirekt påverkan på grund av ändrade förhållanden i vattenkvalitet och grumling. Kommunen behöver i sitt kommande arbete med planprogrammet och detaljplaner inventera och utreda förekomsten av ÅGP-arterna, samt andra förekommande arter, i Skurholmsfjärden. Det behöver även göras en bedömning av hur planerna kan komma att påverka arterna, samt vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att livskraftiga populationer av arterna ska kunna bevaras i Skurholmsfjärden.

Enligt Swecos rapport PM Luleå över föroreningssituationen i planområdet framgår att det i dagsläget saknas tillräckligt underlag för att bedöma omfattningen av eventuell föroreningsspridning via grundvatten till Skurholmsfjärden. Föroreningar inom programområdet bedöms kunna få en förhållandevis stor betydelse för den akvatiska miljön. Av rapporten framgår att framtida markanvändning, exploateringens omfattning samt val av genomförande kan påverka förutsättningarna för spridning av föroreningar till fjärden.

Invasiva arter
Smal vattenpest förekommer i stora mängder i Skurholmsfjärden. Kommunen behöver därför ha en plan för hur dessa ska hanteras, så att arten inte sprids vid eventuella arbeten i och vid vattnet. Enligt det PM om föroreningssituationen som Sweco tagit fram, finns en plan för hantering av den invasiva arten vresros som konstaterats inom planområdet. Det är

viktigt att kommunen även har en plan för eventuell förekomst av andra invasiva arter på land som kan förekomma inom planområdet, och hur dessa ska hanteras.

Övrigt
Som nämnts i tidigare yttranden kan skyddade arter komma att beröras av planerna. Kommunen behöver i arbetet med kommande detaljplaner ta hänsyn till skyddade arter, och i första hand se till att förbuden i artskyddsförordningen inte aktualiseras.

Kommentarer avseende "ÅGP-arter", "Invasiva arter" och "Övrigt": Synpunkterna noteras. Den ovannämnda naturvärdesinventeringen som kommunen avser att genomföra i detaljplaneskedet ska kartlägga förekomsten av hotade arter, skyddade arter och invasiva arter på land och vatten. Beroende på vad naturvärdesinventeringen resulterar i kommer kommunen ta ställning till behov av artskyddsutredning och/eller andra åtgärder.

Kulturmiljövärden
Ett av programförslagens planeringsunderlag är en kulturmiljöutredning daterad 2024-12-03. Den är bra och ambitiöst genomförd, och Länsstyrelsen instämmer i allt väsentligt i dess slutsatser avseende värdebeskrivning och riktlinjer. Programförslaget beaktar dock inte en del av dessa slutsatser.

Då den gamla järnvägsstationen ligger lågt i förhållande till omgivande bebyggelse är det av än större vikt att bevara parkområdet och siktlinjerna mot stationen från Prästgatan. Detta för att den ska behålla sina höga värden, som de beskrivs i kulturmiljöutredningen. I programförslaget är det dock föreslaget en ny relativt hög byggnad söder om befintlig järnvägsstation, exempelvis för hotell med parkering inne i kvarteret. En sådan byggnad skulle troligtvis ha stor negativ påverkan på järnvägsstationens och järnvägsparkens värden av flera skäl. Den skulle bryta siktlinjerna mot gamla stationsbyggnaden från Prästgatan söder om Stationsgatan. Den skulle genom sin skalförskjutning även förminska järnvägsstationens särställning i stadsplanen och som fondbyggnad. Den skulle även ta bort ännu mer av befintlig järnvägspark, utöver det som i programförslaget föreslås försvinna i den norra delen (ny bussnod). I den lilla del av parken som blir kvar riskerar också skuggning från byggnaden rakt söderut försämra förutsättningarna för växterna och göra det mindre attraktivt att vistas där. Av kulturmiljöutredningen framgår att stationsbyggnaden är mycket känslig för konkurrerande bebyggelse på grund av sin måttliga storlek och att sådan bebyggelse i stationens närhet därför bör undvikas. Parken stärker stationsområdets offentliga karaktär och så mycket som möjligt av den bör därför bibehållas som parkmiljö, och kan med fördel utvecklas som park. Avvägningen att den norra delen av parken behöver tas i anspråk för busstrafiken, då närheten till resecentrum är värdefullt av andra skäl, är förståelig. Att spara mesta möjliga av parkområdet söderut bör därför bli än mer angeläget ur kulturmiljösynpunkt.

Gällande kvarteret Loet framgår av kulturmiljöutredningen att ytan lades ut som torg i stadsplanen och har därefter under lång tid fungerat som torg och samlingsplats. Även sedan busstationen flyttades till kvarteret har det varit en huvudsakligen öppen yta med offentlig funktion. Det framgår av kulturmiljöutredningen att det är betydelsefullt ur kulturhistoriskt perspektiv att Loet går att uppfatta som en lucka i rutnätet längs huvudstråket Storgatan. Det framgår även att det är viktigt att den har en fortsatt publik och tillgänglig karaktär, eftersom det möjliggör läsbarheten av viktiga strukturer i Luleås

stadsplan och historia. Här saknar programförslaget resonemang kring hur avvägning mot dessa värden har gjorts.

Programförslaget föreslår mycket byggrätter och hög exploateringsgrad utan att analysen av olika platsers tålighet framgår. Innerstadens bebyggelsefront mot järnvägsområdet och runt Floras kulle/Loet har höga kulturhistoriska värden och det hade varit önskvärt att planprogrammet redovisade en analys av viktiga karaktärsdrag som bör vara styrande för tillkommande bebyggelse vid den fortsatta detaljplaneringen. Det finns annars en tydlig risk att både befintliga värden förstörs och att den nya bebyggelsen inte får en god helhetsverkan.

Kommentarer: Synpunkten noteras. I samrådsförslaget redovisade kommunen ett förslag om en byggrätt direkt till söder om befintlig järnvägsstation med ställningstagandet att förtätningen ska ske med hänsyn till kulturmiljön (sida 55, samrådsversion). Som konsekvens reduceras järnvägsparkens yta ytterligare utöver den mark som bussterminalen föreslås uppta. Denna del av järnvägsparken är starkt sluttande och ligger norr om Malmuddsviaduktens brofäste. I kombination med att stationsfunktionen föreslås flyttas till Storgatans förlängning innebär det att platsen riskerar att bli en otrygg miljö som inte används eller fyller någon övrig funktion än att bevara platsen som den är.

Kommunen har sedan samrådet studerat hur ny bebyggelse kan bidra med aktivering av platsen för att främja att platsen befolkas och motverka otrygghet, samtidigt som den tar hänsyn till de kulturmiljövärden som Länsstyrelsen lyfter utifrån siktlinjer, öppenhet, skala och volym. Planprogrammet har reviderats för att tydliggöra behovet av hänsyn utifrån dessa aspekter genom lägre bebyggelsehöjd mot stationsbyggnaden och stationsparken samt ett indrag av byggnadsvolymen mot Prästgatan. Detta bedöms bidra till att bevara stationsbyggnaden som fondmotiv från Prästgatan och en ökad solinstrålning på platsen framför stationen. Platsen bevaras inte som park, men förslaget bevarar en större öppenhet och rymd framför stationen, vilket bedöms öka vistelsekvalitén på resterande parkyta. Kommunen bedömer att denna anpassning ger förutsättningar för att tillgodose både det allmänna intresset att bevara en kulturhistorisk plats, samtidigt som den nya byggnaden skapar liv och rörelse, vilket främjar det allmänna intresset om hänsyn till människors säkerhet och hälsa.

Kommunens bedömde till samråd att inte föreslå en torgyta på kvarteret Loet då Floras kulle redan erbjuder en offentlig parkmiljö i närområdet, samt att planprogrammet föreslår nya torgbildningar i andra lägen. Utifrån Länsstyrelsens och flera privatpersoners samrådssynpunkter har kommunen sett över frågan på nytt ur ett bredare perspektiv. Centrumhalvön har en stadsstruktur som inte inrymmer några urbana torg utöver Köpmantorget, vilket är ovanligt för en stadsstruktur av Luleås storlek och karaktär. Detta kan delvis härledas till att stadens huvudsakliga torg enligt den historiska stadsplanen som format Luleå, är belägen på kvarteret Loet. Torget på Loet fyllde denna funktion under många år och gav rum åt de offentliga aktiviteter som annars saknar en plats i staden, exempelvis för möten, utställningar, evenemang, torghandel, med mera. När Loet blev bussterminal byggdes denna funktion bort och har inte ersatts av någon ny plats. I granskningsversionen av den fördjupade översiktsplanen för Centrum, "Utvecklingsplan Centrum", studerades behov av platsbildningar för hela centrumhalvön. Där pekades Loet ut som en plats för ett nytt urbant torg. Mot detta som bakgrund har kommunen gjort en ny bedömning och reviderat programförslaget så att kvarteret Loet ska inrymma ett urbant torg i kvarterets sydvästra hörn. Torget blir på så sätt både solbelyst, väl inramat av bebyggelse som kan bidra till aktivitet på torget och i anslutning till Storgatan, stadens handelsstråk. Det tillskapar även en funktion som mellanstor mötes- och evenemangsplats i innerstaden som i nuläget saknas, med god anslutning till kollektivtrafik.

Utformning och gestaltning

Ny bebyggelse
Planprogrammet saknar en stadsanalys över befintlig bebyggelse i det angränsande området. En sådan analys skulle kunna ligga till grund för hur arkitektonisk karaktär, uttryck och kvalitéer tillvaratas i den planerade utveckling av bebyggelseområdet. Exempelvis hur nytt ska integreras med befintligt så att sammanhanget lyfter, förstärker och utvecklar stadens identitet och platsens värden.

Inför det fortsatta planarbetet skulle det behövas gestaltningsprogram innehållande huvudprinciper för utformning och gestaltning av kvartersbebyggelse. Ett genomarbetat gestaltningsprogram kan bidra till att planprogrammets intention efterlevs i efterföljande prövningar genom att ange tydliga huvudprinciper för bebyggelsevariation och säkra att det samspelar harmoniskt och bildar en estetisk helhet även om området genomförs i etapper (hänsynen till intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap 6 § PBL).

Programförslagets intentioner för kvartersbebyggelse bör kompletteras med ett mer konkret resonemang kring gestaltningsprinciper för att skapa fasadvariation, bebyggelse typologier, taklandskap, balkonger, parkering med mera.

Bebyggelsetypologier behöver beakta särskilt vind -och solförhållanden samt värmestress i ett sammanhang för hela planområdet. En genomtänkt disponering av byggnader och byggnadshöjder på kvartersmark kan bidra till att skapa gott mikroklimat och kvalitativa offentliga mötesplatser och kvartersgårdar. Luleås nordliga breddgrad gör att solen står lågt under hela året, något som ska tas hänsyn till i planeringen av ny bebyggelse (text från programförslaget).

Kommentarer: Synpunkten noteras. Planprogrammet har behandlat arkitektur och gestaltningsfrågor som en integrerad och central del av arbetet under hela arbetsprocessen. Ett separat gestaltningsprogram har inte upprättats då planprogrammet hanterar arkitektoniska- och stadsbyggnadsfrågor i den utsträckning som bedömts lämpligt detta skede. Programförslaget bygger på en bred och iterativ stadsanalys som inkluderat både program- och närområdet, Luleås historiska stadsplan, infrastrukturella och topografiska förutsättningar, solstudier och möte med befintlig stadsstruktur. Planprogrammet kompletteras med bebyggelseanalysen av befintlig innerstadsstruktur som legat till grund för den föreslagna utformningen av Östra strandens kvarter.

Utöver detta inkluderar planprogrammet resultaten från trygghetsvandringar, flertalet platsbesök samt analyser/förslag från gymnasieungdomar, vilket finns sammanfattat i kapitlet "Förutsättningar". Planprogrammet inkluderar riktlinjer och ställningstaganden avseende arkitektoniska frågor såsom: bebyggelseskala, volym och typologi; kvartersstruktur; hantering av bottenvåningar; behov av anpassning till kulturmiljö; hantering av gränser mellan offentligt/privat; övergripande fasaduttryck (slutenhet/öppenhet; vertikalitet; variation; entréplaceringar); siktlinjer, vyer och orienterbarhet; gaturum och rörelseflöden; med mera.

Detta redovisas dels främst i kapitlet "Karaktärsområden" (sida 46-65 i programhandlingen), dels i programförslagets beskrivning av "Bebyggelse", "Grön- och blåstruktur", "Torg och offentliga platser". I kommande detaljplaner ser kommunen att det kan finnas behov av gestaltningsprogram för karaktärsområdena som behandlar arkitektur i en mer detaljerad skala, exempelvis gällande taklandskap, material, kulörer, balkonger, anpassning till kulturmiljö, med mera.

Friyta på kvartersgårdar

Friyta föreslås till en fjärdedel av BTA för bostäder. Det är bra och tydligt med kvantitativt mål, men det saknas resonemang och beskrivning hur detta ska uppnås och på vilket sätt det kan säkras. Några föreslagna nya kvarter redovisar parkering i två plan på innergårdar. Resonemang på hur parkering och kvartersgård ska samordnas saknas dock.

Kvalitativa kvartersgårdar behöver definieras. Rekommendationer för minsta kvalitativa egenskaper med särskild beaktande av kvartersgårdens sociala värden saknas.

Rekommendationer för bedömning av kvalitativa kvartersgårdar samt principer för samordning av kvartersgårdens friyta och kraven på kvartersgården för komplementfunktioner så som cykelparkering, avfallshantering, lastning och angöring behövs.

Kommentar: Synpunkten noteras. Planprogrammet föreslår att friyta motsvarar en sjättedel av bruttototalarea för bostäder. Planprogrammet uppdateras för att förtydliga kommunens bedömning och principer av vad "kvalitativa bostadsgårdar" innebär.

Parkering

Programförslaget föreslår att parkeringsbehov för bil ska hanteras genom att anlägga uppsamlade parkeringsgarage inom vissa kvarter. Länsstyrelsen ser att det skulle kunna finnas risk att uppsamlande parkeringsgarage i vissa kvarter skulle kunna riskera att försvåra för små byggaktörer eller byggemenskaper beroende på hur de kvartersgemensamma lösningarna ekonomiskt och projektmässigt då kan behöva samordnas tidsmässigt. Om det i praktiken då krävs att alla kvarter som delar parkeringslösning genomförs samtidigt skulle det kunna leda till att en byggaktör behöver ha ekonomi för att genomföra två eller flera kvarter, vilket riskerar att tränga ut små aktörer och byggemenskaper.

Huvudprinciper för hur behov av cykelparkering ska tillgodoses saknas. Detta är särskilt viktigt i kvarter med hög exploateringsgrad där innegårdar och trottoarer längs med gatufasader tenderar att nyttjas för uppställning/parkering av cykel, moped, elsparkcyklar och dylikt.

Det saknas även resonemang för övergripande samordning hur behov av parkering för rörelsehindrade och hemtjänst ska tillgodoses.

Kommentarer: Synpunkten noteras. I planprogrammet har kommunen redovisat parkering på ett översiktligt sätt för bil och cykel. Beräkningar av parkeringsbehovet har inkluderat bil och cykel, samt tagit höjd för parkeringsplatser för rörelsehindrade i gatusektioner. Utifrån dessa beräkningar bedömer kommunen att det finns ytor för att inrymma behovet för parkering. Kommande detaljplaner kommer innefatta en fördjupad strategi av hur parkeringar ska hanteras och samordnas. Hur parkeringsplatserna ska utformas bedöms inte relevant att preciseras i planprogrammet då det hör ihop med strategi för parkering, utbyggnadsordning för området, slutgiltig exploateringsgrad och utformning, vilket ingår att utreda i detaljplaneprocessen. Kommunen anser precis som Länsstyrelsen att det är viktigt att beakta parkeringsfrågan för att möjliggöra även för mindre byggaktörer. Det finns flera sätt att ta hänsyn till detta vilket ska hanteras vidare i kommande planskede.

Barn och unga

Trygghet, tillgänglighet och jämlikhet behöver även beaktas under genomförandetiden som kan bli lång. Området kommer att byggas i etapper vilket för befintliga och nyinflyttade innebär att bo med en byggarbetsplats som granne.

Kommentar: Synpunkten noteras. Planprogrammets kapitel "Konsekvenser" förtydligas med ett tillägg om att trygghet, tillgänglighet och jämlikhet behöver beaktas även under genomförandetiden.

Grönstruktur

Genomförandet av programförslaget innebär att tillgång till gröna ytor på centrumhalvön minskar i relation till antalet invånare. Då antal personer per m2 grönyta bedöms öka avsevärt innebär detta högre slitage och behov av underhåll.

Park och delar av grönstrukturen tenderar att nyttjas som tillfälligt och permanent upplag för snön under vintertid, denna aspekt behöver beaktas inte minst med hänsyn till att snö från snöröjning är att betrakta som avfall.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Programförslaget innebär att tillgången på grönytor ökar, främst genom en förbättrad tillgänglighet men även tillskapande av nya grönytor. På Östra stranden föreslås ett nytt parkområde längs med strandlinjen som blir tillgängligt för allmänheten, vilket området inte är idag. Reducering av grönyta sker endast i järnvägsparken, som idag har mycket låg nyttjandegrad och sociala kvalitéer. Programförslaget innebär att främja kvalité och ökad användning av järnvägsparken.

I och med att programförslaget bedöms kunna medföra en ökning med 3000-4000 nya invånare innebär det att andelen grönyta per invånare minskar på totalen då hela Centrumhalvön inräknas. Planprogrammets uppdrag inkluderar dock inte att hantera eller tillgodose hela centrumhalvöns tillgång på offentliga parkmiljöer. Detta bedöms lämpligare att hantera i exempelvis en fördjupad översiktsplan.

Programförslaget inkluderar däremot en ökning av större, sammanhållna parkområden som ökar grönytornas användbarhet och kvalitéer genom att anslutas till torg, vattnet och/eller en strandpromenad. Programförslaget bidrar även till att knyta ihop ett idag avbrutet rekreationellt stråk runt Skurholmsfjärden (Hälsans stig). Tillgängliggörandet av strandområdet innebär också att hela Skurholmsfjärden öppnas upp som en offentlig park/rekreationsyta på ett mer tillgängligt sätt, särskilt när fjärden är istäckt under vinter. Programförslaget innebär också att samtliga nya boende har under 300 meters avstånd till ett större, sammanhängande parkområde, utöver tillgång till bostadsgårdar. Planprogrammet bedöms därmed innebära mycket goda förutsättningar för höga sociala, trivselmässiga och rekreativa kvalitéer inom området.

Länsstyrelsens synpunkter enligt annan lagstiftning

Det bör upprättas en masshanteringsplan för hela programområdet, helst en för hela Luleå stad, om det inte redan finns.

Kommentar: Synpunkten noteras. Massahantering är en aktuell fråga för kommunen som inte kommer hanteras avgränsat i programområdet, utan på ett kommunövergripande plan.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att genomförandet av efterföljande detaljplan/detaljplaner kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

En strategisk miljöbedömning ska göras och samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning.

Lantmäteriet

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen bestämmer sig tidigt i planprocessen om kommunal eller enskilt huvudmannaskap ska gälla i kommande detaljplan, eftersom det har stor påverkan på hur planen ska genomföras.

Lantmäteriet informerar om fastighetsgränsers lägesosäkerhet och att behov av kontrollmätningar kan uppstå om fastighetsgränser ska användas för lägesplacering av planbestämmelser i kommande plankartor.

Lantmäteriet ser inte om planprogrammet tar ställning till om det ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp, eller om det ska lösas genom gemensamhetsanläggningar eller enskilda anläggningar.

Lantmäteriet informerar att om exploateringsavtal ska användas för planens genomförande ska kommunen i samrådsskedet redovisa avtalets huvudsakliga innehåll i planbeskrivningen. Lantmäteriet har vid samrådet en roll att ge råd om exploatörens åtaganden förefaller vara för omfattande i förhållande till reglerna i 6 kap. 40–42 §§ PBL

Kommentarer: Yttrandet noteras och kommunen tar med informationen till detaljplaneskedet. Utgångspunkten i planprogrammet är att gator, parker och andra offentliga ytor har kommunalt huvudmannaskap, men detta kommer hanteras vidare i detaljplaneskedet. I samband med detaljplanearbetet kommer kommunen se över berörda fastighetsgränser ansöka om fastighetsbestämning där så bedöms nödvändigt. Kommunen avser upprätta exploateringsavtal för områden som ägs av extern fastighetsägare. Exploateringsavtal tecknas inte i planprogramsskedet.

Vid ett genomförande av planprogrammet kommer de delar av programområdet som inte är anslutna till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten att anslutas. Detta finns beskrivet på sida 94 i samrådsversionen av planprogrammet, i kapitlet "Förutsättningar" under rubriken "Teknisk försörjning".

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har inga synpunkter på planprogrammet. Sjöfartsverket ser positivt på att småbåtstrafiken i Svartholmskanalen och på Skurholmsfjärden anses vara en tillgång och ska bevaras. Vid förändringar av Svartholmskanalen lyfts vikten av fortsatt tillgänglighet och sjösäkerhet för båttrafiken, som tillräcklig bredd, vattendjup samt höjd under broar. Kommunen bör överväga behovet av till exempel tillfälliga förtöjningsplatser för småbåtar längs Östra stranden så att framtida detaljplaner, om behovet finns, kan medge sådana.

Kommentarer: Yttrandet noteras. Kommunen delar bedömningen att Svartholmskanalen har en viktig funktion avseende både tillgänglighet för småbåtstrafiken och ekologisk funktion. Kommunen är även medveten om att det finns behov att så småningom göra åtgärder för att förbättra säkerheten och framkomligheten i kanalen. Det finns idag förtöjningsplatser för småbåtar runtom Skurholmsfjärden och kommunen tar med förslaget om att möjliggöra för fler lägen i anslutning till programområdet som en utredningsfråga för detaljplaneskedet.

Trafikverket

Trafikverket ser att planprogrammet beaktat att någon färdig järnvägsplan eller projektering inte finns framtagen för Norrbotniabanan, vilket är viktigt. Trafikverket anser att planprogrammet kan beakta ett broalternativ för Lulsundsgatan ur dagvatten- och

skyfallshantering och att det är positivt att det avses utredas vidare i fortsatt arbete med detaljplaner. Trafikverket ser behov av en mer detaljerad utredning avseende avledning till recipient, nya ledningsstråk och passager av järnvägen.

Trafikverket förutsätter att utredningar avseende buller och vibrationer, risk för olyckor och närhet till transportled för farligt gods ska föreslå erforderliga åtgärder för att klara riktlinjer för buller från både järnvägstrafik samt om det finns risk för lågfrekvent buller. Vid behov av spårnära bullerskydd ska dess placering ske i samråd med Trafikverket och kostnader, uppförande samt utformning med mera ska hanteras genom avtal med Trafikverket.

Trafikverket lyfter även risken för obehörigt spårbeträdande. Eventuella åtgärder för att minimera risken behöver hanteras i fortsatt arbete med framtagande av detaljplaner.

Vid anläggning av park eller träd i närheten av Trafikverkets anläggningar förutsätter Trafikverket att man säkerställer underhållet av dessa och samråder planeringen med Trafikverket.

Kommentarer: Yttrandet noteras och kommunen tar vidare informationen till detaljplaneskedet. Kommunen delar Trafikverkets bedömning om att teknisk försörjning behöver utredas fördjupat i det fortsatta planeringsarbetet och att detta arbete behöver samordnas med Trafikverkets pågående järnvägsplan för Norrbotniabanan samt projekteringen av Luleå C etapp 1 och 2.

Kommunen ser positivt på en fortsatt dialog med Trafikverket avseende buller, vibrationer, risk för olyckor och närhet till transportled för farligt gods för att diskutera möjliga åtgärder, kostnadsfördelning och genomförande. I samband med fortsatt planering ser även kommunen vikten av fortsatt samverkan kring utformning av stationsnära åtgärder, såsom instängsling. Detta för att hitta en god helhetslösning som dels minimerar risker för obehörigt spårbeträdande och risk för människors liv och hälsa, dels som bidrar till att skapa goda flöden och orienterbarhet till stationen samt en stadsmässig och attraktiv miljö.

Kommunen tar gärna emot information om vilka riktlinjer som finns att beakta vid anläggning av parkytor och/eller träd i närheten av Trafikverkets anläggning.

Försvarsmakten

Detaljplaneprogrammet ligger inom påverkansområden för totalförsvarets militära del. Nedan listas påverkansområden som planen berör:

- Detaljplaneprogrammet ligger inom påverkansområden väderradar tillhörande väderradar Luleå, TM099, vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.
- Detaljplaneprogrammet ligger inom MSA-område tillhörande Luleå/Kallax flottiljflygplats, TM0073, vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.
- Detaljplaneprogrammet ligger inom stoppområde för höga objekt tillhörande Luleå/Kallax flottiljflygplats och Junköns skjutfält TM0073, vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.
- Detaljplaneprogrammet ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet tillhörande Junkön skjutfält, TM0073, vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.

Försvarsmakten bedömer att detaljplaneprogrammet i sin nuvarande utformning inte riskerar att påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del.

Kommentarer: Yttrandet noteras.

Närboende och privatpersoner

Privatperson 1 (boende på Östermalm)

Yttrandet är positivt till planprogrammets innehåll och ambitionen att utveckla vattenområdet i stort, men uttrycker oro över ökad trafikbelastning på Östermalm och kringliggande gatunät. Särskilt lyfts oro för belastningen på Lulsundsgatan, Backgatan och Prästgatan samt köbildning vid busshållplatser. Synpunktslämnaren efterfrågar även ett attraktivt och levande strandstråk som gärna kopplas samman med Hälsans stig.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Planprogrammet föreslår två vägar in till Östra stranden. Den ena är via den befintliga gatan Sundsbacken, som nås via Lulsundsgatan eller Backgatan. Utöver detta föreslås även att en ny väg ansluter till Östra stranden från söder, så att man når området från två håll och därmed minskar belastningen på gatorna norr om programområdet. Exakt hur den nya gatan ska anslutas är inte fastställt utan avses utredas vidare i detaljplaneskedet. Syftet med en ny väg från söder är att skapa bättre tillgänglighet till och från Östra stranden och att avlasta vägnätet norr om området. Trafikpåverkan och vägnät kommer att fortsätta utredas i detaljplaneskedet.

Planprogrammets intentioner för strandstråket är att skapa ett parkområde längs med vattnet som erbjuder platsbildningar i vissa lägen och knyts samman med Hälsans stig. Den slutgiltiga och detaljerade utformningen bestäms längre fram, i samband med detaljplanering och projektering av området.

Privatperson 2 (boende på Skurholmen)

Yttrandet lyfter att planprogrammet innehåller spännande planer och vill göra ett medskick om att underhållet av Skurholmsfjärden behöver tas med i planprogrammet. Behovet av rensning av sly och liknande lyfts som viktigt för att det ska vara trevligt att vistas runtom fjärden och att de senaste 5 åren har upplevts ha ett bristande underhåll med mycket uppväxt av sly som resultat.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Ansvaret för underhåll av den kommunala marken kring befintligt strandområde runt Skurholmsfjärden hanteras inte inom planprogrammet.

Privatperson 3 (boende på Lulsundet)

Yttrandet lyfter vikten av en tydlig och säker utformning av gång- och cykelstråk, med separering mellan gående och cyklister samt tillräcklig bredd för två cyklister att mötas på cykelbanan. Vidare föreslås åtgärder för att stärka kopplingen mellan planområdet och stadskärnan, bland annat genom att begränsa biltrafikens möjligheter att korsa Storgatan. I yttrandet efterfrågas även ett uppvärmt och säkert cykelgarage med flexibla betalningslösningar.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Planprogrammet föreslår att huvudcykelstråken ska utformas med separerade ytor för gående och cyklister, vilket illustreras i principsektionerna på sida 34 och 36 i planprogrammet. Föreslagen bredd på cykelbanor längs huvudcykelstråken är tillräckligt bred för att två cyklister ska kunna mötas. Planprogrammet föreslår även att ett inomhusgarage för cyklar ska finnas i kvarteret norr om den nya centralstationen, vilket illustreras i Bild 17 på sida 33.

Kommunen bedömer att en biltrafikens möjlighet att korsa Storgatan inte har någon påverkan på cyklisternas framkomlighet längs huvudcykelstråken. Däremot bedöms det finnas behov av ett övergångsställe vid Storgatans förlängning, för att främja fotgängares framkomlighet till den nya centralstationen. Hela Prästgatan är en viktig bussgata för både regional- och lokaltrafiken och behöver fortsatt kunna användas för genomfart.

Privatperson 4 (boende på Björkskatan)

Yttrandet lyfter en önskan om att ha kvar Floras kulle som den är idag för att värna om grönområden. Vidare lyfts önskan om trevliga promenadstråk, att bebyggelse ska begränsas till 3-4 våningar och gärna byggas i trä. ”Fyrkantiga betonghus” beskrivs som tråkiga.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Floras kulle avses bevaras som grönområde och parken föreslås få fler inslag som bjuder in till vistelse och aktivitet. Planprogrammet föreslår att delar av järnvägsparken ianspråktas för att skapa en effektiv bytesnod för tåg- och busstrafik, samt för att möjliggöra för bebyggelse som kan bidra till att aktivera stationsområdet. Planprogrammet föreslår även att en ny park och strandstråk anläggs längs med Skurholmsfjärden som knyter ihop Hälsans stig. Totalt sett innebär programförslaget att mängden grönytor ökar inom programområdet.

Avseende byggnadshöjder föreslås hus med 4–5 våningar mot Skurholmsfjärden samt mot Storgatan. Mot järnvägen föreslås lite högre hus, generellt upp till 6 våningar, för att husen ska bidra till att avskärma järnvägsbuller från bostadsgårdarna. Ett höghus föreslås uppföras på Östra stranden och intill Hertsöleden på cirka 12-15 våningar. Kommunen bedömer att den totala exploateringsgraden och kvartersutformningen i programförslaget är i likhet med innerstadens stadsstruktur, vilket bedöms bidra positivt till att knyta ihop staden från västra till östra sidan av järnvägen.

Konstruktions- och fasadmaterial på tillkommande bebyggelse hanteras inte i planprogrammet. Mer fördjupad hantering av framtida byggnaders gestaltning sker i fortsatt arbete med detaljplaneläggning för att säkerställa god färg- form- och materialverkan (8 kap. 1 § plan- och bygglagen) och att kravet på god helhetsverkan uppfylls (2 kap. 6 § plan- och bygglagen).

Privatperson 5 (boende på Kronan)

Den yttrande föreslår en rakare och GC-förbindelse i Storgatans förlängning, exempelvis genom en bro över Prästgatan, för att skapa en kortare och rakare ramp. Vidare framförs att delar av kvarteret Loet bör utvecklas till ett centralt torg från Storgatan till Skeppsbrogatan i stället för att bebyggas fullt ut. Synpunktslämnaren efterfrågar även att terminalen för regionbussar utformas med inomhusvänthall och perronglösning liknande den i Umeå.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Under planeringsarbetet har olika alternativ av en ny passage över/under järnvägen studerats, bland annat två där gång- och cykelbron skulle gå över Prästgatan och landa på dess västra sida. Konsekvenserna av en sådan utformning skulle innebära en längre ramp som tar större yta i anspråk, antingen på Storgatan eller Floras kulle, vilket bedöms innebära en negativ påverkan på stadsmiljön. En sådan lösning innebär också att cyklister som ankommer från norr eller söder längs Prästgatan (huvudcykelstråk) inte kan ansluta direkt till cykelbron. I stället skulle dessa behöva korsa Prästgatan och cykla en omväg för att ta sig upp på bron. Av den anledningen har kommunen bedömt att ett sådant alternativ inte är lämpligt. Programförslaget gång- och cykelbro är utformad så att cykelrampen landar innan den möter Prästgatan. Detta bedöms både skapa ett bättre cykelflöde och att ingen negativ påverkan uppstår i stadsmiljön längs Storgatan eller Floras kulle.

Kommunens bedömde till samråd att inte föreslå en torgyta på kvarteret Loet då Floras kulle redan erbjuder en offentlig parkmiljö i närområdet, samt att planprogrammet föreslår nya torgbildningar i

andra lägen. Utifrån Länsstyrelsens och flera privatpersoners samrådssynpunkter har kommunen sett över frågan på nytt ur ett bredare perspektiv. Centrumhalvön har en stadsstruktur som inte inrymmer några urbana torg utöver Köpmantorget, vilket är ovanligt för en stadsstruktur av Luleås storlek och karaktär. Detta kan delvis härledas till att stadens huvudsakliga torg enligt den historiska stadsplanen som format Luleå, är belägen på kvarteret Loet. Torget på Loet fyllde denna funktion under många år och gav rum åt de offentliga aktiviteter som annars saknar en plats i staden, exempelvis för möten, utställningar, evenemang, torghandel, med mera. När Loet blev bussterminal byggdes denna funktion bort och har inte ersatts av någon ny plats. I granskningsversionen av den fördjupade översiktsplanen för Centrum, "Utvecklingsplan Centrum", studerades behov av platsbildningar för hela centrumhalvön. Där pekades Loet ut som en plats för ett nytt urbant torg. Mot detta som bakgrund har kommunen gjort en ny bedömning och reviderat programförslaget så att kvarteret Loet ska inrymma ett urbant torg i kvarterets sydvästra hörn. Torget blir på så sätt både solbelyst, väl inramat av bebyggelse som kan bidra till aktivitet på torget och i anslutning till Storgatan, stadens handelsstråk. Det tillskapar även en funktion som mellanstor mötes- och evenemangsplats i innerstaden som i nuläget saknas.

Kommunen har studerat möjligheten att utforma bussterminalen på liknande sätt som den yttrande föreslår (sågtandsuppställning). På grund av landskapets höjdförhållanden och det smala utrymmet mellan järnvägen och Prästgatan finns inte tillräckligt stor yta för att skapa en funktionell lösning med den typen av bussuppställning. Kommunen bedömer även att en sågtandsuppställning skulle innebära en betydande barriärverkan mellan stationsområdet och stadsstrukturen på ett negativt sätt. Det skulle innebära en långsträckt byggnadskropp som skärmar av och att bussarnas körytor måste stängslas in, vilket alltid krävs vid en sådan terminallösning av säkerhetsskäl.

Privatperson 6 (boende i Skellefteå)

Den yttrande är starkt kritisk till den föreslagna gång- och cykelbron i Storgatans förlängning och menar att dess lutning och skarpa kurvor riskerar att försämra framkomligheten för cyklister. I stället föreslås en passage genom eller under stationsområdet, med hänvisning till lösningar vid Umeå centralstation och Uppsala C som goda exempel.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Under planeringsarbetet har olika alternativ av en ny passage över/under järnvägen studerats, bland annat en underpassage för gång- och cykeltrafik, med hänsyn till landskapets höjdförhållanden och Trafikverkets valda spårprofil (höjd på spåren). En tunnel under järnvägen hade inneburit att gång- och cykelbanan skulle få en ännu brantare lutning, som inte är tillgänglig för rullstolsburna och som upplevs obehaglig för cyklister, eller att ramperna skulle få ännu fler, skarpa svängar än vad broalternativet innebär. Kommunen har utifrån detta landat i bedömningen att det är det mer fördelaktigt att anlägga en brolösning för den nya gång- och cykelpassagen än att anlägga en tunnel under spåren.

Privatperson 7 (boende på Malmudden)

Den yttrande är kritisk till planprogrammets föreslagna exploateringsgrad och anser att det skulle medföra en överexploatering av Centrum. Man ser hellre att det byggs på andra platser i kommunen, billigt och för studenter och ensamstående. Vidare uttrycks oro kring framkomlighet för gång- och cykeltrafik under rivning och nybyggnationen av Malmuddsviadukten. Den yttranden lyfter att hen ogillar planprogrammet, men antar att det kommer klubbas igenom ändå. Det lyfts även en frågeställning om varför kommunen avser att ta bort spår, samtidigt som det ska bli mer tågtrafik. Att vattnet bevaras lyfts som

önskvärt i stället för att fylla ut, och den yttrande uttrycker även oro för höga kostnader och hur mycket skattemedel det kommer kräva.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunens översiktsplan "Vision Luleå 2040" som beslutades 2021 anger inriktningen för hela kommunens utveckling. Översiktsplanen anger att kommunen ska verka för fler bostäder och lokaler i Centrum genom förtätning. Stadsbygdens förtätning ska prioriteras, då den har en mycket stor betydelse för det långsiktiga behovet av bostäder och är därför ett starkt allmänt intresse. Översiktsplanen anger specifikt att planprogramsområdet ska omvandlas till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder och arbetsplatser, där vissa högre byggnader kan tillåtas förekomma. Utöver detta område sker planering för bostäder i många andra delar av kommunen som innebär en variation av bostadstyper i Luleå. Alla pågående detaljplaner återfinns på Luleå kommuns hemsida. Kommunen bedömer att planprogrammet är utformat i enlighet med översiktsplanen och att den övergripande exploateringsgraden är lämplig.

Malmuddsviaduktens ombyggnation sköts av Infrastruktur- och serviceförvaltningen på Luleå kommun. Under rivning och nybyggnation av Malmuddsviadukten kommer gång- och cykeltrafiken att omledas. Hur omledningen ska gå till är inte fastställt men kommer att kommuniceras ut närmare byggstart (2028). Vid ytterligare frågor, kontakta infrastrukturochservice@lulea.se.

Planprogrammet är ett vägledande underlag för fortsatt detaljplanering och utgör inte ett juridiskt bindande beslut. Plan- och bygglagen innehåller således ingen rätt att överklaga beslut om planprogram. Eventuell överprövning kan först ske när kommunen senare fattar beslut om att anta en detaljplan enligt 13 kap. PBL. Under detaljplaneprocessen går det också att lämna synpunkter under samråd och granskning.

Som svar på frågan om järnvägsspår så ansvarar Trafikverket för ombyggnation av spårområdet, för att bland annat tillgänglighetsanpassa plattformar, byta ställverk och göra förberedelser inför Norrbotniabanan. Utöver detta arbetar Trafikverket med att ta fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, som kommer innebär en ökad kapacitet för person- och godstågstrafik. De spår som föreslås rivas är stickspår på Östra stranden som tidigare använts för sidofunktioner till järnvägen som har omlokaliserats. Utöver detta ska personvagnsuppställningen rivas och flyttas till en ny plats. Åtgärderna som sker längs järnvägen syftar till att öka dess kapacitet och funktion både för person- och godstrafik. För mer information om Trafikverkets projekt för järnvägen, besök Trafikverkets webbsida eller kontakta Trafikverket.

Vattnet i Skurholmsfjärden kommer att bevaras i stor utsträckning och genom planprogrammet ge bättre tillgänglighet för allmänheten att nå vattnet och ta sig runt hela Skurholmsfjärden. Motivet till att fylla ut mark är för att möjliggöra fler bostäder i ett läge som är i direkt anslutning till en framtida nod för regional och nationell kollektivtrafik. Detta bedöms vara av betydande allmänt intresse och i enlighet med översiktsplanens inriktning. Fortsatta utredningar kommer att genomföras i detaljplaneskedet för att bedöma lämplighet och genomförbarhet i enlighet med gällande lagstiftning.

Utformningen av programmet har konsekvensbedömts löpande under arbetets gång bland annat med hjälp av en grov kostnadsbedömning och exploateringskalkyl för området. Detta arbete kommer att fördjupas under det fortsatta planeringsarbetet. Programområdet omfattar såväl kommunal som statlig och privat mark, och ett genomförande av planprogrammet förutsätter ett flertal separata beslut och prövningar. För kommunens del kan utvecklingen innebära både kostnader och intäkter. Kostnaderna kan exempelvis bestå av iordningställande av allmänna platser och infrastruktur samt investeringar för att samla transportslag. Kommunen får intäkter genom exempelvis markförsäljning och ersättning för exploateringskostnader via exploateringsavtal samt framtida skatteintäkter.

Planprogrammet visar kommunens övergripande inriktning och redovisar inte den samlade ekonomin. Ekonomiska konsekvenser och finansiering kommer att utredas och hanteras vidare i kommande planering och i samband med framtida politiska beslut.

Privatperson 8 (närboende)
Yttrandet föreslår att programförslaget ska inrymma en hundrastgård som komplement till den som finns på västra sidan av centrumhalvön vid Dykab. Förslaget motiveras med att det skulle underlätta för hundägare och skapa en öppen yta gentemot ny bebyggelse.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Luleå kommun har riktlinjer för hundrastgårdar som antogs 2023 och som gäller tills vidare. I riktlinjerna anges tänkbara områden för hundrastgårdar för kommunen, där platsen vid Dykab pekas ut som tänkbar plats för hundrastgård i Centrum. I programområdet finns inga utpekade platser för en hundrastgård och avses därför inte tas med i vidare planering. Däremot föreslår programområdet att ett nytt parkstråk ska anläggas längs Skurholmsfjärdens strand som allmänheten, inklusive hundägare, kan nyttja.

Privatperson 9 (arbetar i närområdet)
Yttrandet lyfter en oro för att ett genomförande av planprogrammet kommer leda till brist på parkeringsplatser för de som arbetar inom fastigheterna Östermalm 6:9 och Östermalm 6:20. Den yttrande önskar att kommunen redovisar hur parkeringsbehovet för befintliga verksamheter ska säkerställas inom ramen för det fortsatta planarbetet.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Översiktsplanen anger att fastighetsägare ansvarar för att lösa behovet av parkering för cykel och bil på egen fastighet. Idag finns parkering för fastigheterna Östermalm 6:9 och Östermalm 6:20 delvis på fastigheten Järnvägen 100:4. Verksamheterna inom fastigheterna Östermalm 6:9 och Östermalm 6:20 omfattas av detaljplan PL491 som beslutades 2022. Enligt då gällande parkeringsnorm och gröna parkeringsköp kravställdes det i detaljplanen att exploatören skulle iordningsställa 85 bilparkeringsplatser samt att exploatören skulle införa en parkeringspolicy, resepolicy eller grön resplan för sina anställda, att parkeringarna skulle vara avgiftsbelagda samt att möjliggöra för anställda att nyttja tjänstecyklar och omklädningsrum med dusch på kontoret. I detaljplanen redovisas att det är möjligt att inrymma parkeringsbehovet inom den egna fastighetsmarken och därför bedöms inte frågan relevant att hantera i planprogrammet. Finns intresse från närliggande fastighetsägare att eventuellt iordningsställa nya parkeringsplatser inom planprogrammet som servar kringliggande fastigheter får det hanteras genom dialog och avtal mellan respektive fastighetsägare och hanteras i kommande detaljplaneläggning.

Privatperson 10 (Luleå)
Den yttrande föreslår att en gång- och cykelanslutning mellan Malmudden och Östra stranden anläggs från Malmuddsviaduktens befintliga brofäste, för att stärka kopplingarna mellan områdena samt binda samman befintliga motions- och rekreationsstråk.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Gång- och cykelbron Malmuddsviadukten kommer att rivas och ersättas med en ny brokonstruktion över järnvägen, så att fortsatt förbindelse finns mellan Malmudden-Centrum. Hälsans stig/Blodomloppen avses även att knytas ihop från Malmudden till Östra stranden, vilket redovisas i mobilitetskartan på sida 35 av planprogrammet.

Privatperson 11 (närboende)
Den yttrande efterfrågar förtydliganden kring trafiklösningar och gatutyper inom resecentrumområdet, särskilt avseende Hermelinsgatan och anslutningen till kvarteret Loet via Storgatan. Vidare framförs synpunkter om behovet av välplacerade cykelparkeringar,

inklusive platser för specialcyklar, samt en översyn av kapaciteten för biluppställning med hämta/lämna-funktion vid stationen, då 7-8 anses för få. Den yttrande lyfter även vikten av väderskyddade förbindelser mellan resecentrumets olika delar, ett mer arkitektoniskt ambitiöst stationshus samt en tydligare roll och integrering av det befintliga stationshuset i det framtida resecentrumet.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Så som yttrande påpekar ska inte hela Hermelinsgatan vara öppen för genomfartstrafik. Hur Storgatan trafikeras är inte fastställt utan hanteras vidare i efterföljande skeden. Mobilitetskartan justeras.

Inomhusparkeringar för cykel föreslås anordnas i kvarteret norr om den nya stationsbyggnaden. Detta utesluter dock inte att fler cykelparkeringsplatser uppförs utomhus längs med sidoplattformen.

Planprogrammet utgår från Regionala kollektivtrafiksmyndighetens kvalitetssäkring av dimensionering av Resecentrum, där 8 platser för hämta/lämna anges som behov.

Det befintliga stationshuset föreslås användas för annan verksamhet i framtiden som kan skapa liv och rörelse i området för att öka tryggheten. Det föreslås inte användas som ett stationshus. Längs med plattformar föreslås plattformstak finnas för att ge väderskydd längs sträckorna till det nya stationshuset. Plattformsövergången föreslås vara väderskyddad.

Visualiseringarna och ritningarna över stationshusets arkitektur och utformning är tidiga förslag för att visa exempel på hur en ny station kan se ut för att skapa önskvärda funktioner i resenärsmiljön. Gestaltningen av det nya stationshuset kommer att hanteras vidare i det fortsatta planeringsarbetet, inklusive frågan om en arkitekturtävling för stationsbyggnaden skulle kunna vara möjlig att genomföra.

Privatperson 12 och 13 (boende i Svartöstaden)

Yttrandena sammanfattas då de berör samma fråga. En positiv inställning till planprogrammet uttrycks generellt, men de yttrande har frågor om cykelparkeringar och hur dessa ska hanteras för en ökad trygghet och säkerhet. Problem med cykelstölder vid den befintliga stationer lyfts samt behovet av att kunna parkera sin cykel säkert vid stationen under tiden man är bortrest. Olika tekniska system såsom kameraövervakning och identitetskontroll för passage till låsta cykelrum föreslås.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Inomhusparkeringar för cykel föreslås anordnas i kvarteret norr om den nya stationsbyggnaden. Planprogrammets förslag om en mer samlad bytesnod, fler verksamheter och bostäder i området innebär att större flöden av människor förväntas röra sig i området, vilket bedöms skapa bättre förutsättningar för säkerhet och trygghet än i dagsläget, då järnvägsstationen ligger avskilt och är relativt obefolkat stora delar av dygnet. Trygghet och säkerhet kommer att beaktas i fortsatt planering och genomförande.

Privatperson 14 (boende i Umeå)

Den yttrande lämnar förslag på att initiera en förstudie om energibaserad stadsutveckling och en energibaserad genomförandemodell för programområdet.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Planprogrammet behandlar i huvudsak övergripande förutsättningar, markanvändning, struktur och utvecklingsprinciper samt övergripande konsekvensbeskrivning. Någon särskild inriktning eller förstudie av en energibaserad genomförandemodell ingår inte inom ramen för det aktuella planprogramsarbetet. Frågor om energiförsörjning och energieffektivitet kommer dock att beaktas i det fortsatta arbetet där så är relevant.

Privatperson 15 (närboende)
Den yttrande är kritisk till den föreslagna förtätningen i centrum och uttrycker oro för ökad trafikbelastning, trängsel och buller. Vidare framförs synpunkter om att ny bebyggelse bör hålla högre arkitektonisk kvalitet samt att befintliga grönområden i centrum bör bevaras. Synpunktslämnaren anser att ny bebyggelse i större utsträckning bör lokaliseras till andra områden nära centrum, exempelvis området kring Coop Arena där bilhandlare och andra verksamheter i stället kan flytta till Storheden. Det lyfts även oro för störningar under byggtiden samt negativa konsekvenser för boendemiljö och fastighetsvärden.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunens översiktsplan "Vision Luleå 2040" som beslutades 2021 anger inriktningen för hela kommunens utveckling. Översiktsplanens anger att kommunen ska verka för fler bostäder och lokaler i Centrum genom förtätning och att stadsbygdens förtätning ska prioriteras, då den har en mycket stor betydelse för det långsiktiga behovet av bostäder som är ett starkt allmänt intresse. För programområdet anges specifikt att det ska omvandlas till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder och arbetsplatser. För området kring Coop Arena, Skutviken, så anger översiktsplanen att området ska ha en fortsätta användas för en blandning av handel, industri, kontor och besöksanläggning.

Med anledning av den pågående järnvägsplanen för Norrbotniabanan, som påverkar Lulsundspassagen, är det inte i nuläget möjligt att göra en fullskalig trafikutredning för programområdet innan utformning av planskild passage för Lulsundsgatans bomfällda passage har fastställts. Dock föreslås redan i planprogrammet att Östra stranden ska få en infart även från söder som en åtgärd för att skapa ett välfungerande trafiksystem. Utredning av trafiklösningar och konsekvenser kommer fortsättas i detaljplaneskedet.

Kommunen instämmer i att arkitektonisk kvalitet och omsorgsfull gestaltning är viktiga frågor. Planprogrammets intention är att skapa förutsättningar för en attraktiv och levande stadsmiljö. Frågor om byggnaders och allmänna platsers närmare utformning och gestaltning kommer att hanteras i efterföljande planerings- och bygglovsskeden.

Programförslaget föreslår att viss grönyta tas i anspråk, men det föreslår även nya parkytor på östra stranden samt att Floras kulle utökas mot Storgatan.

Kommunen är medveten om att ett genomförande av planprogrammets intentioner kan innebära tillfälliga störningar för närboende i form av buller, damm och byggtrafik. Vid framtida projektering och byggskeden kommer verksamhetsutövare att behöva följa miljöbalkens hänsynsregler samt gällande riktvärden för byggbuller och andra miljöstörningar. Om ni som boende upplever att byggverksamhet orsakar störningar under framtida byggnationer kan ni vända er till kommunens miljökontor som kan utreda klagomål och vid behov ställa krav på verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa störningarna.

Privatperson 16 (Luleå)
Den yttrande motsätter sig en ytterligare förtätning av stadskärnan och anser att förslaget strider mot översiktsplanens ambition att öka tillgången till grönområden i centrala Luleå. Det framhålls att utfyllnad i vattenområdet och anläggande av ett gångstråk längs vattnet inte kan ersätta ett grönområde samt att åtgärderna kan påverka vattenmiljön negativt. Synpunktslämnaren uttrycker även oro för ökad trafikbelastning och ifrågasätter hur hållbara transporter ska kunna främjas vid en fortsatt förtätning. Som alternativ föreslås att området öster om stationen och järnvägen utvecklas som park, alternativt att en mindre

omfattande bebyggelse uppförs närmast järnvägen medan ett bredare grönstråk bevaras mot vattnet.

Kommentarer: Yttrandet noteras. Kommunens översiktsplan Vision Luleå 2040, antagen 2021, anger inriktningen för kommunens utveckling. Kommunen ska verka för fler bostäder och lokaler i centrum genom förtätning samt prioritera förtätning av stadsbygden, då detta är viktigt för att möta det långsiktiga bostadsbehovet, vilket utgör ett starkt allmänt intresse. För programområdet anges specifikt att det ska utvecklas till en tät stadsdel med en blandning av bostäder och arbetsplatser.

Programförslaget innebär förtätning och ökad bostadsförsörjning. Utöver detta föreslås ett nytt parkområde tillskapas på Östra stranden längs strandlinjen som blir tillgängligt för allmänheten. Samtidigt minskar grönytan i Järnvägsparken, som idag har låg nyttjandegrad och begränsade sociala kvaliteter. Sammantaget bedöms tillgången till grönytor öka genom förbättrad tillgänglighet och ökad mängd grönyta. Planprogrammet bedöms vara utformat i enlighet med översiktsplanen.

Motivet till att fylla ut i vattnet för att tillskapa mer mark är för att möjliggöra fler bostäder i ett läge som är i direkt anslutning till en framtida nod för regional och nationell kollektivtrafik. Detta bedöms vara av betydande allmänt intresse och i enlighet med översiktsplanens inriktning. Fortsatta utredningar kommer att genomföras i detaljplaneskedet för att bedöma lämplighet och genomförbarhet i enlighet med plan- och bygglagen och gällande miljölagstiftning.

Planprogrammet kommer innebära ökade trafikrörelser till och från programområdet. Planprogrammet föreslår fler passager för gående och cyklister över järnvägen som både ökar tillgängligheten till och från Östra stranden och bidrar till fler stråk för gående och cyklister som passerar programområdet. Genom att förtäta stadsstrukturen på centrumhalvön i anslutning till befintlig service och många arbetsplatser, men även i anslutning till en viktig kollektivtrafiknod som i och med Norrbotniabanan kommer möjliggöra pendlingsavstånd med tåg mellan Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå bedöms programförslaget möjliggöra för fler att använda hållbara transportmedel i sin vardag.

Planprogrammet föreslår även en ny bilangöringsväg till Östra stranden från söder för att avlasta vägnätet norr om området. Utformningen av denna och total trafikpåverkan från bilar kommer att fortsätta utredas i detaljplaneskedet.

Privatperson 17 (boende på Bergviken)

Synpunkt har framförts om att de föreslagna bostadskvarteren mellan järnvägen och vattnet upplevs som storskaliga och enhetliga. Synpunktslämnaren efterfrågar i det fortsatta arbetet större fokus på utformningen av byggnader, gårdar och stråk för att skapa varierade och mänskliga miljöer med privata, halvprivata och publika rum, med referens till Västra hamnen i Malmö (B01-området). Vidare betonas vikten av att bevara och vidareutveckla befintliga gröna strukturer. Synpunktslämnaren uttrycker även tveksamhet till volym, skala och placering av de föreslagna byggnaderna i det södra karaktärsområdet och anser att de borde anpassas mer till den kulturhistoriska miljön. Hen uttrycker även tveksamhet till behovet av ett höghus som landmärke, och framhåller vikten av att det bryts ner i skala där huset möter parken för att skapa en mysig och inte för skuggig miljö.

Kommentarer: Yttrandet noteras. Kommunen bedömer att det är viktigt att utgå från platsens förutsättningar och göra en samlad avvägning mellan olika planerings- och arkitekturfrågor, såsom trygghet, kulturmiljö, identitet och mikroklimat. Detta har varit en utgångspunkt för utformningen av Östra stranden.

Luleå präglas av en tydlig rutnätsstruktur med generellt låg bebyggelse om 2-5 våningar samt ett antal högre byggnader i strategiskt valda lägen. Centrumhalvöns gatunät kännetecknas av breda huvudstråk och stora kvarter med gårdshus och komplementbyggnader, vilket ger en varierad bebyggelsestruktur och goda solförhållanden jämfört med mindre kvarter och smalare gator. Detta bedöms vara särskilt positivt på våra breddgrader.

Planprogrammets utvecklingsinriktning är att förlänga innerstaden österut med en kvartersstruktur som ansluter till övriga innerstaden. Tydligt avgränsade kvarter skapar en klar gräns mellan privat och offentlig mark, men luckras upp mot Skurholmsfjärden med förgårdsmark och mjukare gränser i anslutning till park- och rekreationsstråket. Detta ger rymliga gårdsmiljöer och möjliggör en variation av byggnadstypologier med goda ljusförhållanden. Strukturen tar tillvara Luleås historiska stadsbild, bidrar till avskärmning från järnvägsbuller och stärker kontinuiteten i stadsväven över järnvägen, vilket motverkar att området upplevs som en avskild enklav. Jämfört med det nämnda exemplet i Malmö bedömer kommunen att behovet av att överbrygga infrastrukturbarriärer och stärka sambanden över järnvägen är större inom programområdet. Samtidigt ser kommunen goda möjligheter att i kommande planering och gestaltning främja de kvaliteter som lyfts i yttrandet för att skapa en varierad och attraktiv stadsmiljö.

Planprogrammet redovisar ytor och stråk för stadsgrönska samt en inriktning att knyta samman befintliga och nya grönstrukturer, exempelvis genom parkstråket längs strandkanten och förlängningen av Östra järnvägsesplanaden. Programmet anger även att användbarheten och kvaliteten i bevarade grönytor, såsom Floras kulle och Järnvägsparken, ska utvecklas.

Den högre byggnaden i anslutning till Hertsöleden bedöms bidra till att markera och rama in den södra entrén till området. Läget bedöms möjliggöra en högre byggnad utan påtagligt negativa konsekvenser för omgivningen, som i övrigt domineras av infrastruktur och passager. Kvarteret har också potential att aktivera en idag undanskymd plats och bidra till ökad trygghet. Kommunen bedömer däremot att den föreslagna byggnaden söder om den befintliga järnvägsstationen i större utsträckning bör anpassas till de kulturhistoriska värdena i stationsmiljön. Planprogrammet revideras därför inför antagandet för att tydliggöra behovet av kulturmiljöhänsyn i den fortsatta planeringen.

Vid uppförande av höghus ställer kommunen generellt högre krav på arkitektonisk kvalitet, särskilt avseende dess påverkan på angränsande offentliga rum. Detta för att säkerställa goda mikroklimat och att kravet på god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen uppfylls.

Kommunala förvaltningar och bolag

Räddningstjänsten

I detaljplaneprogrammet anges att man kommer att utgå ifrån 30 respektive 50 meters riskavstånd från järnvägen (farligt gods led) till centrumverksamhet/bostäder. Detta avstånd har bestämts utifrån Länsstyrelsen i Norr- och Västerbottens riktlinjer för fysisk planering – skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbotten. Enligt riktlinjer behöver inga åtgärder vidtas när ett skyddsavstånd på 30 respektive 50 meter (beroende på typ av verksamhet) erhålls. I motsvarande riktlinjer (Riskhantering i detaljplaneprocessen) i Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm samt Västra Götalands län utgår man från 150 meters riskavstånd mellan farligt gods led och bostäder. Om avståndet är kortare än detta ska en riskbedömning tas fram. Räddningstjänsten anser att det är viktigt att man utgår ifrån vilka ämnen som kommer att transporteras på järnvägen när man bestämmer vilket riskavstånd som gäller mellan farligt gods led och centrumverksamhet/bostäder.

Räddningstjänsten anser inte att det är rimligt att tillämpa ett riskavstånd på 30 respektive 50 meter mellan farligt gods-led och centrumverksamhet/bostäder utan att göra en riskbedömning över vilka ämnen som transporteras på vägen. Räddningstjänsten anser att det behöver tas fram en riskbedömning (inklusive eventuella riskreducerande åtgärder/avstånd) där man utgår ifrån vilka ämnen som transporteras på järnvägen, vilka risker/skyddsavstånd dessa ämnen kräver vid en olycka, områdets topografi och var en olycka kan ske/utbredas utifrån detta.

Vidare lyfter räddningstjänsten att det är viktigt att beakta det framtida behovet av markbrandposter i nya bostads- och verksamhetsområden (skola, förskola, centrumverksamhet, etcetera) och att avståndet mellan brandposter ska vara max 150 meter.

Utöver att räddningstjänsten kommer att ha framkomlighet i området genom infartsvägar i olika väderstreck är det även viktigt att räddningstjänsten har framkomlighet till alla bostäder om räddningstjänsten ska utgöra alternativ utrymningsväg. Räddningstjänsten kan utgöra alternativ utrymningsväg med hjälp av höjdfordon för de byggnader där avståndet från mark till fönstrets underkant/balkongräcke är max 23 meter. Om avståndet är större än detta ska det framgå av planen att räddningstjänsten inte utgör alternativ utrymningsväg.

Kommentarer: Yttrandet noteras. Det finns idag inga nationella riktvärden som slår fast vilka risker eller skyddsavstånd som kan vara tillämpbara i samband med planering av markanvändning i närheten av trafikleder för farligt gods på väg- eller järnvägsnätet (Boverket, 2025). Rekommendationer för olika län finns framtagna, där riktlinjerna för Norrbotten och Västerbotten är ett exempel som ger riktlinjer för specificerade sträckor längs väg och järnväg. Dessa ska användas för att klargöra behov av särskild riskutredning i den fysiska planeringen. Enligt riktlinjerna finns endast behov av särskild utredning om föreslagen markanvändning ligger innanför det rekommenderade skyddsavståndet. I kommande detaljplanearbete kommer en riskutredning avseende närhet till farligt gods att genomföras om planerad markanvändning ligger innanför det rekommenderade skyddsavståndet.

Kommunen bedömer att det inte finns några hinder planmässigt för att i senare skeden säkerställa behovet av brandposter inom allmän platsmark.

Programförslaget har tagit höjd för att säkerställa framkomlighet för brandbilar genom att som minst ha 8 meters avstånd mellan byggnader. Brandsäkerhet och tillgänglighet för Räddningstjänsten bedöms vara tillgodose på ett strukturellt plan i planprogrammet, men dessa frågor studeras fördjupat i samband med detaljplanering och efterföljande skeden.

Luleå Lokaltrafik AB (LLT)

Allmänt

LLT ser positivt på ambitionen att utveckla området kring Luleå Centralstation till en samlad och attraktiv bytespunkt för tågtrafik, regional busstrafik och lokal busstrafik. Programmet beskriver på ett tydligt sätt områdets stadsutvecklingspotential samt ambitionerna kring orienterbarhet, stadsintegration och utvecklingen av offentliga miljöer. Det är även positivt att vikten av fortsatt passage för lokalbusstrafiken via Prästgatan har beaktats i planprogrammet. Möjligheten att upprätthålla genomgående busstrafik genom centrum är en viktig förutsättning för ett effektivt, attraktivt och robust kollektivtrafiksystem.

LLT har deltagit i dialogen under planprogrammets framtagande och ser positivt på den samverkan som skett mellan berörda aktörer under processen.

Övergripande bedömning

Planprogrammet utgör en god grund för den fortsatta planeringen av området kring Luleå Centralstation och Östra stranden. Samtidigt bedömer LLT att kollektivtrafikens funktion i transportsystemet som helhet behöver utvecklas ytterligare i det fortsatta planarbetet.

Kollektivtrafikens funktion i Resecentrum och trafiksystemet

Resecentrumet kommer att utgöra en av kommunens viktigaste kollektivtrafiknoder med betydelse för såväl lokal som regional trafik. LLT bedömer att planprogrammet i begränsad omfattning beskriver hur busstrafiken påverkas av den föreslagna strukturen och hur resecentrumet integreras i det övergripande kollektivtrafiksystemet. I det fortsatta arbetet bör det särskilt belysas hur:

- lokal- och regionbusstrafikens huvudstråk eventuellt påverkas och effekten av detta på kollektivtrafikens attraktivitet
- busstrafiken tar sig till och från resecentrumet från olika delar av staden
- framtida trafikökningar påverkar kollektivtrafiksystemets funktion
- samspelet mellan buss-, tåg-, gång- och cykeltrafik utformas för att skapa effektiva och trygga byten
- potentiella konfliktpunkter mellan olika trafikslag hanteras

Framkomlighet och robusthet

I planprogrammets konsekvensbeskrivning framgår att framtida trafikökningar kan medföra kapacitetsutmaningar i flera korsningar samt att ytterligare trafikstudier behöver genomföras i kommande skeden. LLT delar bedömningen att dessa frågor behöver analyseras vidare och vill särskilt framhålla vikten av att kollektivtrafikens framkomlighet tydligt inkluderas i kommande utredningar. Det fortsatta arbetet bör särskilt beakta:

- framkomlighet för lokal- och regionbusstrafik
- påverkan på kollektivtrafikens effektivitet (t.ex. kostnader, regularitet, restider) och attraktionskraft
- kapacitet och robusthet i anslutande gatunät och korsningar
- vinterdrift och framkomlighet under vinterförhållanden
- behov av reservkapacitet vid störningar och ersättningstrafik (t.ex. störningar som uppstår vid avstängning/reparation av broar över järnvägen)

LLT noterar även att vissa redovisade principsektioner innehåller relativt begränsade körbredder för dubbelriktad trafik. Med hänsyn till förväntade trafikökningar inom området bedöms det viktigt att dessa lösningar verifieras genom kommande trafik- och framkomlighetsanalyser ur ett kollektivtrafikperspektiv.

En särskilt avgörande fråga är passagerna över eller under järnvägen. Den befintliga plankorsningen längs Lulsundsgatan kommer på sikt inte att kunna finnas kvar i nuvarande form. Vilken lösning som väljs där får stor betydelse för hela trafiksystemet inom planområdet vilket indirekt kan påverka synpunkterna i detta yttrande. I nuläget kan Loet/Prästgatan och Östermalm trafikeras av stom- och lokallinjer som trafikerar Bergviken samt Björkskatan på ett effektivt sätt tack vare passagen.

Framtida utveckling av kollektivtrafiken

Utvecklingen av Luleå Centralstation och Östra stranden kommer att ske under lång tid och påverkas av såväl Norrbotniabanans utbyggnad som framtida förändringar i resande och

trafikupplägg. Det är därför viktigt att den framtida strukturen utformas med tillräcklig flexibilitet för att möjliggöra:

- framtida kapacitetsökningar inom kollektivtrafiken
- utveckling av stomlinjetrafik och regional trafik
- förändrade linjesträckningar och trafikupplägg
- framtida utveckling av bytespunkten i takt med ökade resandeflöden.

LLT vill särskilt framhålla vikten av att den fortsatta utredningen av passagen över järnvägen vid Lulsundsgatan säkerställer kravet på god framkomlighet och kapacitet även vid framtida ökad järnvägs- och busstrafik. Passagen utgör en viktig länk i kollektivtrafiksystemet och har stor betydelse för den lokala stomlinjetrafikens effektivitet, funktion och utvecklingsmöjligheter. Passagen skapar också en robustare lösning för transporter till och från Luleå centrum som redan idag är begränsat till ett fåtal sträckor (Bergnäsbron, Bodenvägen, Malmuddsviadukten, Östermalm och Gammelstadsvägen).

Sammanfattade synpunkter

Kollektivtrafikens förutsättningar behöver analyseras vidare i kommande detaljplaneskeden för att säkerställa att resecentrumet får tillräcklig kapacitet, robusthet och flexibilitet för framtida behov. Det är särskilt viktigt att:

- kollektivtrafikens funktion i det övergripande trafiksystemet tydliggörs
- framkomlighet och robusthet för busstrafiken säkerställs
- kommande trafik- och kapacitetsutredningar tydligt inkluderar kollektivtrafikperspektivet
- framtida passager över järnvägen utformas med hänsyn till kollektivtrafikens långsiktiga behov
- förutsättningar skapas för framtida utveckling av kollektivtrafiken i takt med att resandet ökar.

Kommentarer: Yttrandet noteras. Kommunen delar LLTs bedömning om vikten av en tydlig konsekvensbedömning för lokaltrafikens attraktivitet, flöden och funktion. Detta hör tätt ihop med ersättningen av Lulsundsgatans bomfällda passage, som hanteras i järnvägsplanen för Norrbotniabanan. Ersättningen av denna passage bedöms kunna påverka lokalbusstrafik, biltrafik, cykeltrafik och gångtrafik i större eller mindre omfattning, beroende på hur den planeras och genomförs. Kommunen bedömer att planprogrammet har en tydlig redovisning av hur samspelet mellan buss-, tåg-, gång-, och cykeltrafik avses att struktureras för att skapa en välfungerande bytespunkt för samtliga trafikslag. Detta kommer studeras vidare i detaljplaneskedet. Luleå kommuns översiktsplan (2021) anger principen att gång, cykel och buss ska prioriteras vid konflikter mellan trafikslag. Detta bedöms vara av särskilt stor betydelse vid ett resecentrum för att främja en omställning till ett mer hållbart resande.

Avseende körbredder så anger VGU (Vägar och gators utformning, Trafikverket) 6,2 meter som en väldimensionerad bredd på vägar med hastighetsbegränsning 30-40 km/h. Då planprogrammet föreslår en 6,5 meter bred körbana på gator som trafikeras av buss, såsom Prästgatan, bedömer kommunen att planprogrammet har tagit höjd för en väl dimensionerad körbredd.

Kommunen ser positivt på en fortsatt dialog med LLT för att diskutera och ta höjd för framtida utvecklingsbehov för lokalbusstrafiken.

Miljö- och bygg

Förorenad mark

I PM markrapporten står det att kunskapsläget är osäkert och att riskerna inte kan bedömas fullt ut i nuläget gällande föroreningar i marken. Samtidigt används detta som underlag i planprogrammet. Avdelning miljö och bygg anser att det behöver tydliggöras hur man säkerställer att planprogramområdet är lämpligt för bebyggelse, samt om det är möjligt att hantera dessa frågor först i senare detaljplaner. Är det lämpligt och möjligt att aspekter kopplat till förorenad mark och hantering av dagvatten kan hanteras för varje enskild detaljplan i ett senare skede?

Dagvatten och förorenad mark

Dagvattenlösningarna i dagvattenutredningen bygger i stor utsträckning på generella antaganden om lokalt omhändertagande och i vissa fall infiltration. Det saknas fortfarande en tydlig koppling till den föroreningssituation som beskrivs i markmiljö PM:et, där både konstaterade föroreningar och stora kunskapsluckor ses. Bedömningen att påverkan på MKN inte uppstår känns därför rätt osäker, särskilt eftersom den förutsätter att föreslagna åtgärder kommer att fungera som tänkt. Avdelning miljö och bygg anser att det finns behov av en mer samlad bedömning där dagvatten, förorenad mark och påverkan på recipienten hänger ihop. Avdelning miljö och bygg känner en osäkerhet om det går att hålla ihop dessa frågor på ett bra sätt i flera kommande detaljplaner inom planprogramområdet.

Buller och vibrationer, risk för olyckor närhet till transportled för farligt gods

Avdelning miljö och bygg ser risker kopplat till bostadsbebyggelse intill befintliga och kommande järnvägsspår som är viktigt att man tittar extra på, så att det blir säkert och inte hälsovådligt för människor som bor och vistas i området. Det gäller att i ett tidigt stadie studera och planera så att man bygger bort risker och störningar för de som kommer att bo inom området, med avstånd, utformning och materiel. Avdelning miljö och bygg ser i handlingarna att man avser att ha byggnader närmast järnvägen som ett skydd och att byggnaderna ska vara högre än resterande byggnader, vilket avdelning miljö och bygg tycker är bra. Avdelning miljö och bygg anser att det i dessa byggnader är särskilt lämpligt med parkeringsgarage, verksamheter, service och kontor, men inte bostäder mot järnvägsområdet.

Det är också extra viktigt att planera för utformningen om området byggs i etapper då inte byggnader i angränsande kvarter som ska vara som skydd inte är uppbyggda än.

Gällande buller måste man ta hänsyn till all utökning av trafik såväl på väg som på järnväg och se hur det påverkar såväl befintliga bostäder i närområdet som kommande bostäder. Biltrafiken till området kommer att öka med tanke på alla som kommer att bo och jobba inom området, men också ökning av bussar samt bilar och taxibilar som skjutsar resenärer till resecentret. På järnvägen kommer vi att få mer trafik genom tillkomst av Norrbotniabanan, men också material till och från Stegra, LKAB, SSAB och andra verksamheter på Svartön.

Kommentarer: Yttrandet noteras. Kommunen är medveten om att det förekommer föroreningar i området och avser att i kommande detaljplanearbete göra fördjupade markmiljötekniska undersökningar i den utsträckning som är lämpligt för planskedet, för att få en klarare bild av föroreningssituationen, behov av åtgärder och hur dagvatten kan hanteras på ett sätt som inte riskerar miljö eller hälsa. Dagvattenfrågan kommer även utredas vidare i detaljplaneskedet, där kommunen

avser utreda systemlösning för områdets dagvattenhantering tillsammans med Lumire. Kommunen bedömer att dagvattenfrågan inte bör avgränsas till enskilda detaljplaner, utan fortsätta utredas mer övergripande för att skapa ett väl fungerande system. Detta utredningsarbete hör ihop med att studera höjdsättning av programområdet, vilket inte ingår inom ramen för planprogrammet, utan hanteras i detaljplaneskedet. Dagvattenlösningarna påverkas även av Trafikverkets järnvägsplan för Norrbotniabanan och ersättningen av Lulsundspassagen som är i ett mycket tidigt skede.

Planprogrammet har utgått från Länsstyrelsens riktlinjer för fysisk planering avseende skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län. För järnvägssträckan som löper genom programområdet anges ett skyddsavstånd på 30 meter till exempelvis kontor, och 50 meter till flerbostadshus. Riktlinjerna ska användas för att klargöra behov av särskild riskutredning i den fysiska planeringen. Enligt riktlinjerna finns endast behov av särskild utredning om föreslagen markanvändning ligger innanför det rekommenderade skyddsavståndet. I kommande detaljplanearbete kommer en riskutredning avseende närhet till farligt gods att genomföras om planerad markanvändning ligger innanför det rekommenderade skyddsavståndet. Kommande bullerutredningar ska inkludera framtida trafikprognoser för att ge en så korrekt bild som möjligt av den framtida bullersituationen. Om den avsedda bullerutredningen visar att det är nödvändigt att uppföra byggnader i en viss genomförandeordning för att avskärma från buller, kan detta exempelvis regleras genom villkor för startbesked för delar av planen. Behov och lämplig reglering av detta studeras vidare i detaljplaneskedet.

Övriga

Skanova (Telia Company)

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet när detaljplanarbete påbörjas och kallas till samrådsmöten för det aktuella området för att kunna samordna nya ledningar. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com.

Kommentarer: Yttrandet noteras och tas med i fortsatt arbete med detaljplaneläggning.

Swedavia Airports

Flygsäkerhetsfrågor hänvisas till flygplatshållare Försvarsmakten. Därför är det särskilt viktigt att även de remitteras i ärendet. I övrigt inga synpunkter.

Kommentarer: Yttrandet noteras.

Voodoo Associates

Voodoo Associates efterfrågar att planprogrammet kompletteras med alternativa utvecklingsscenarier som innehåller högre exploateringsgrad. Det framförs att området med sitt stationsnära läge bör utredas för fler funktioner såsom utbildning, forskning, kultur, evenemang och eller en huvudarena för Luleå. Vidare lyfts möjligheten att genom högre täthet och funktionsblandning skapa underlag för en överdäckning eller överbryggning av järnvägen för att stärka kopplingen mellan innerstaden och Östra stranden. Voodoo Associates efterfrågar även en konkret exploateringskalkyl som möjliggör jämförelser mellan olika utvecklingsalternativ.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Planprogrammets förslag på utveckling baseras på översiktsplanens inriktning för området, en gemensam målbild för områdets utveckling mellan kommunen, Jernhusen, Trafikverket och RKM, pågående järnvägsprojekt hos Trafikverket och områdets förutsättningar.

Luleå stad präglas av en tydlig rutnätsstruktur med generellt låg bebyggelse, mellan 2-5 våningar och ett antal uppstickande, högre byggnader i strategiskt valda lägen. Maximal totalhöjd för byggnader är 45 meter, på grund av riksintressen kopplat till totalförsvaret. Storgatan är stadens tydliga huvudaxel som löper genom hela staden längs stadshalvöns höjdrygg, med residenset i väst och järnvägen i öst. Planprogrammets utvecklingsinriktning bygger på att förlänga innerstaden österut med en liknande struktur som i övriga delar av centrum, både för att den skapar god avskärmning från järnvägsbuller och för att det främjar kontinuitet och sammanhållning genom hela stadens struktur. Byggnadshöjderna i programförslaget håller sig generellt mellan 4-6 våningar med vissa lägen där en högre exploateringsgrad har bedömts som lämplig med upp till 15 våningar. Detta är i enlighet med kommunens översiktplan.

Programmet föreslår en stadsmässig funktionsblandning mellan bostäder, kontor och handel och lyfter även fram att det vore positivt med en funktion som gör det till en målpunkt, exempelvis i den föreslagna signaturbyggnaden, med en mer besöksintensiv och offentlig karaktär. Luleå har sitt tydliga evenemangsstråk längs med Norra hamn samt med Coop Arena och Södra hamnplan som större evenemangsplatser för kultur och sport. Det bedöms inte vara aktuellt med en huvudarena eller universitetsrelaterad verksamhet inom planprogrammet då dessa funktioner redan finns på andra platser.

En överdäckning av bangården har studerats i samverkan med Trafikverket, men avfärdats som alternativ på grund av dels ekonomiska skäl, dels att det vore svårt att skapa en god helhetsverkan på grund av de topografiska förhållandena och mötet med vattnet i Skurholmsfjärden. Utformningen av programmet har konsekvensbedömts löpande under arbetets gång bland annat med hjälp av en grov kostnadsbedömning och exploateringskalkyl för området. Detta arbete kommer att fördjupas under det fortsatta planeringsarbetet.

Unga tankar om musik (UTOM)

UTOM lyfter musikens och kulturlivets betydelse för attraktiva och hållbara samhällen, särskilt i samband med den gröna samhällsomställningen. De betonar vikten av att säkerställa tillgång till scener, mötesplatser och andra miljöer för musik- och kulturverksamhet i Luleås fortsatta utveckling. UTOM ställer sig positiva till att den gamla järnvägsstationen föreslås bevaras och få ett publikt innehåll, och önskar att musik, kultur och kreativa verksamheter inkluderas bland de alternativ som utreds för byggnadens framtida användning.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunen instämmer i att kulturen har en viktig roll för attraktiva och hållbara samhällen. I och med att den befintliga järnvägsstationens funktion föreslås ersättas med en ny stationsbyggnad, ser kommunen positivt på att aktivera den befintliga stationsbyggnaden med en ny verksamhet, exempelvis kulturverksamhet. Detta bedöms kunna bidra både till aktivering av området, vilket ökar platsens trygghet och attraktivitet, samt att den kulturhistoriska miljön tillvaratas och får ett nytt ändamål. En omvandling av järnvägsstationen förutsätter dock att stationsfunktionen har omlokaliserats från byggnaden.

I efterföljande detaljplaneskede kommer användningsbestämmelser att styra hur mark och byggrätter får användas. Detta kan vara mycket preciserat om det finns motiv till det, eller medge en bredd av

möjliga verksamheter som ger byggnaden en mer flexibel användning. Då kommunen inte äger den befintliga järnvägsstationen kommer dess framtida användning och syfte att hanteras i dialog med aktuell fastighetsägare i detaljplaneskedet.

Fri kultur norr

Fri Kultur Norr välkomnar ambitionen att bevara den gamla järnvägsstationen och ge byggnaden ett publikt innehåll. Föreningen hänvisar till den pågående förstudien Hållbar kulturdriven stadsutveckling under gröna omställningen, som behandlar kulturell infrastruktur och platsutveckling, och anser att dess resultat bör beaktas i det fortsatta planarbetet. De framhåller vikten av att kulturell infrastruktur integreras tidigt i planeringen och att verksamheter inom kulturella och kreativa branscher inkluderas bland de alternativ som utreds för stationsbyggnadens framtida användning. Vidare betonas att kultur och publika verksamheter kan bidra till platsidentitet, folkliv, attraktivitet och långsiktigt levande stadsmiljöer.

Kommentarer: Synpunkten noteras. I och med att den befintliga järnvägsstationens funktion föreslås ersättas med en ny stationsbyggnad, ser kommunen positivt på att aktivera den befintliga stationsbyggnaden med en ny verksamhet, exempelvis kulturverksamhet. Detta bedöms kunna bidra både till aktivering av området, vilket ökar platsens trygghet och attraktivitet, samt att den kulturhistoriska miljön tillvaratas och får ett nytt ändamål. En omvandling av järnvägsstationen förutsätter dock att stationsfunktionen har omlokaliserats från byggnaden.

I efterföljande detaljplaneskede kommer användningsbestämmelser att styra hur mark och byggrätter får användas. Detta kan vara mycket preciserat om det finns motiv till det, eller medge en bredd av möjliga verksamheter som ger byggnaden en mer flexibel användning. Då kommunen inte äger den befintliga järnvägsstationen kommer dess framtida användning och syfte att hanteras i dialog med aktuell fastighetsägare i detaljplaneskedet.

Specialfastigheter

Specialfastigheter Sverige AB är positiva till planprogrammets ambition att utveckla stationsområdet, stärka kollektivtrafiken och skapa attraktiva stadsmiljöer. Som ägare till den angränsande fastigheten Lejonet 11, där flera samhällsviktiga verksamheter av rättsväsendet är lokaliserade, betonar de vikten av att den fortsatta planeringen beaktar verksamheternas långsiktiga behov och förutsättningar. Särskilt lyfts frågor om tillgänglighet, framkomlighet, angöring, transporter, säkerhet, robusthet samt framtida utvecklings- och utbyggnadsmöjligheter. Eventuella framtida förändringar av lokalisering eller verksamhetsinnehåll bör inte läggas till grund för programmets konsekvensbedömningar. Specialfastigheter framhåller även att konsekvenser för befintliga verksamheter bör belysas i det fortsatta planarbetet och uttrycker önskemål om fortsatt dialog kring markanvändningen i närområdet.

Kommentarer: Synpunkten noteras. För verksamhetens framkomlighet, angöring, transporter och logistik bedömer kommunen att ersättningen av den bomfällda passagen över Lulsundsgatan potentiellt kan utgöra den största påverkan, då det blir en viktig del i det nya trafiksystemet. Kommunen ser positivt på fortsatt dialog med Specialfastigheter i den fortsatta planeringen för att fördjupa förståelsen för verksamhetens och rättsväsendets behov, så att kommande detaljplaner utformas med hänsyn till samhällsviktiga intressen och baseras på välgrundade avvägningar.

Cykelfrämjandet

Planprogrammet innehåller så omfattande oklarheter, brister, motsägelser och obesvarade frågor att det enligt vår bedömning inte kan utgöra ett tillräckligt underlag för politiska beslut i nuvarande form. Flera av de slutsatser som presenteras saknar stöd i redovisade analyser, samtidigt som avgörande frågor hänvisas till senare skeden i planprocessen. Programmet behöver därför omarbetas, kompletteras med nödvändiga utredningar och kvalitetssäkras innan det kan användas som beslutsunderlag.

Bristerna är av sådan omfattning att ett reviderat förslag bör ställas ut för ett nytt samråd innan fortsatt politisk behandling sker. Om programmet istället förs vidare direkt till detaljplaneskedet riskerar allmänhetens möjlighet att påverka de mest betydelsefulla frågorna att gå förlorad. Detta gäller särskilt utformningen av gång-, cykel- och trafiklösningar, eftersom detaljplaner normalt inte reglerar den nivå av utformningsfrågor som nu saknar redovisning. Ett återkommande problem är att flera centrala slutsatser bygger på underlag som antingen ännu inte är framtagna eller som inte har redovisats för allmänheten. På flera punkter överensstämmer inte programmets texter med illustrationsplanen, samtidigt som vissa lösningar redovisas i illustrationerna utan att deras konsekvenser analyseras i texten. Det försvårar möjligheten att lämna välgrundade synpunkter och innebär att samrådet inte ger en tydlig bild av vilka ställningstaganden som faktiskt görs.

Det är särskilt anmärkningsvärt att programmet inte redovisar hur området ska bidra till kommunens Vision 2040, där det anges att andelen hållbara resor ska öka kraftigt. Programmet saknar både målbild och analys för hur gång-, cykel- och kollektivtrafik ska utvecklas i området och vilka trafikmängder de föreslagna lösningarna är dimensionerade för. Därmed saknas också underlag för att bedöma om trafiksystemet är utformat för att stödja visionens utveckling eller om det i praktiken bygger på dagens resmönster.

Den mest allvarliga bristen är att programmet inte redovisar konsekvenserna av de framtida passagerna över järnvägen för gående och cyklister. En av passagerna, vid Lulsundsgatan, redovisas inte alls. Först efter särskilda frågor har det framkommit att Malmuddsviadukten avses rivas och ersättas med en ny bro med större lutning än idag. Samma princip uppges gälla för den nya passagen vid järnvägsstationen.

Konsekvenserna av dessa förändringar analyseras inte trots att de påverkar tillgängligheten till centrum för stora grupper av människor. För vissa kan lutningarna innebära en ökad ansträngning. För personer med nedsatt rörelseförmåga kan de innebära behov av pauser eller hjälpmedel, och för vissa användare av manuell rullstol kan självständig framkomlighet bli mycket svår eller omöjlig. Att sådana konsekvenser inte redovisas i ett planprogram vars ambition är att skapa en tillgänglig och hållbar stadsutveckling är enligt vår bedömning en mycket allvarlig brist i beslutsunderlaget.

Kommentarer: Synpunkten noteras. Kommunen vill förtydliga planprogrammets syfte och avgränsning, då många av de synpunkter som lyfts i yttrandet rör frågor som hanteras i senare skeden. Ett planprogram är inte obligatoriskt att upprätta enligt plan- och bygglagen, utan ett vägledande visionsdokument som kommunen kan välja att upprätta. Planprogrammets innehåll och syfte utformas med hänsyn till de behov som kommunen identifierar.

Syftet med detta planprogram är att skapa en gemensam och övergripande målbild av möjlig stations- och stadsutveckling, beskriva hur bebyggelse, grönområden och infrastruktur kan struktureras och

identifiera viktiga frågor som behöver utredas vidare. Planprogrammet syftar således inte till att redovisa ett projekterat förslag, utan en inriktning för hur en mängd olika planeringsfrågor kan hanteras övergripande.

Kommunen bedömer att planprogrammets redovisning utgör ett tillräckligt underlag för att besvara dess syfte och att fortsatta utredningar är lämpliga att hantera i detaljplaneskedet. Kommunen ser därför inte behov av ett förnyat programsamråd. Fortsatt dialog och samråd kommer att ske under detaljplaneskedet i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar fortsatt dialog med Cykelfrämjandet i kommande processer.

Programförslaget redovisar en övergripande trafikstruktur men kan inte slutligt utreda, besvara och konsekvensbeskriva denna i planprogrammet på grund av beroenden till Trafikverkets järnvägsplan för Norrbotniabanans samt ombyggnationen av Luleå C. Luleå C-projektets tidplan för projektering och genomförande ligger närmare i tid än Norrbotniabanans planering. Kommunen bedömer att det är av stor vikt att tydliggöra kommunens viljeinriktning för programområdet tidigt för att sedan kunna bedriva detaljplanering parallellt med Trafikverkets pågående projekt. Detaljplaneskedet ger bättre förutsättningar för samordning kring dessa frågor än vad som är möjligt inom ramen för ett programskede. Frågor såsom Lulsundspassagens ersättning kommer därför att utredas vidare i efterföljande planeringsskeden i samverkan med Trafikverket.

Kommunen delar bedömningen att tillgänglighet och förbättrade förutsättningar för hållbart resande är viktiga i områdets utveckling. Planprogrammet anger en övergripande inriktning för dessa frågor, medan detaljerade analyser av utformning, kapacitet, framkomlighet, med mera hör till senare skeden.

Kommunen bedömer att utformning och lutning på gång- och cykelrampen intill den nya centralstationen är mest utmanande på västra sidan om järnvägen, sett till det begränsade utrymme som finns mellan järnvägen och befintlig stadsstruktur. Här är rampen en del av många förutsättningar och behov som behöver vägas samman i en slutgiltig utformning. Det presenterade förslaget med maximalt 5% lutning har avvägts utifrån bland annat koppling till huvudcykelstråk och stadsbildspåverkan. Dess exakta utformning kommer fortsätta utredas i kommande skeden. Kommunen vill betona att tillgängligheten för rörelsehindrade här föreslås säkras med dubbla hissar och är inte avhängig hur rampen utformas.

Malmuddsviaduktens ombyggnation 2028 omfattar endast en ny brokonstruktion över järnvägen, som läggs på befintliga brostöd. För mer information om ombyggnationen, vänligen kontakta Infrastruktur- och serviceförvaltningen.

Programmets förslag om en ombyggd ramp till Malmuddsviadukten på östra sidan av spåren kan inte genomföras utan att upprätta en ny detaljplan. I fortsatt planering som berör detta bedömer kommunen att det är av stor vikt att tillgängligheten inte försämras, sett till Malmuddsviaduktens viktiga funktion som länk till Centrum. Detta bedöms lämpligt att utreda vidare i kommande skeden när denna del av programområdet, som även omfattar utfyllnader i vatten, detaljplaneras. Kommunen ser VGU som ett viktigt planerings- och projekteringsstöd för kommande skeden.

Kommunen bedömer att planprogrammet är förenligt med intentionerna i översiktsplanen Vision Luleå 2040. Genom att möjliggöra för ett resecentrum och en tätare och mer kollektivtrafiknära stadsutveckling bedöms planprogrammet bidra till ett mer hållbart transportsystem med ökade förutsättningar för hållbara resor. Mer detaljerade analyser av trafikmängder, färdmedelsfördelning och dimensioneringsbehov hanteras i kommande detaljplane- och genomförandeskeden.

Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar:

- Kapitlet ”Förutsättningar” kompletteras med tidigare genomförd bebyggelseanalys av närliggande kvarter, som legat till grund för programförslagets kvartersutformning. (Länsstyrelsen)
- Programförslaget kompletteras med ett förtydligande om kommunens bedömning av ”kvalitativa bostadsgårdar”. (Länsstyrelsen)
- Kapitlet ”Konsekvenser” förtydligas med att trygghet, tillgänglighet och jämlikhet behöver beaktas även under genomförandetiden. (Länsstyrelsen)
- Planprogrammets mobilitetskarta revideras för att förtydliga Hermelinsgatans befintliga avslut i norr och söder och att Storgatan kan inrymma bil, gång och cykel.
- Inriktningen för den föreslagna byggnaden direkt söder om befintlig järnvägsstation revideras i höjd och utbredning för att tydliggöra behovet av hänsyn till kulturmiljöaspekter i kommande planering utifrån siktlinjer, skala, volym och öppenhet. (Länsstyrelsen, privatperson 17)
- Inriktningen för kvarteret Loet revideras för att möjliggöra en torgbildning i kvarterets sydvästra hörn, med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden som öppen offentlig plats och del av stadsvävens rutnätsstruktur. (Länsstyrelsen, Privatperson 5)

Kvarstående synpunkter

Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, det vill säga, har inte föranlett någon ändring i planprogrammet. Kommunstyrelseförvaltningens motivering till varför synpunkten eller frågan inte har kunnat tillgodoses motiveras under respektive yttrande ovan.

- Redovisning av karaktärsdrag på befintlig kulturmiljö som ska vara styrande principer för tillkommande bebyggelse. (Länsstyrelsen)
- Gestaltningsprinciper för taklandskap, balkonger, parkering med mera. (Länsstyrelsen)
- Parkeringsstrategi för cykel. (Länsstyrelsen)
- Framtagande av en masshanteringsplan för hela programområdet och för hela Luleå stad. (Länsstyrelsen)
- Bevarande av järnvägsparken, utöver den yta som behöver ianspråktas för bussterminalen. (Länsstyrelsen)
- Begränsning av biltrafikens möjligheter att korsa Storgatan. (Privatperson 3)
- Begränsning av bebyggelsehöjd till 3–4 våningar. (Privatperson 4)
- En rak gång- och cykelförbindelse i Storgatans förlängning i form av en bro över Prästgatan. (Privatperson 5)
- Att kvarteret Loet utvecklas till ett centralt torg från Storgatan till Skeppsbrogatan. (Privatperson 5)
- En regionbussterminal med sågtandsuppställning med inomhusvänthall och perronglösning. (Privatperson 5)
- En gång- och cykelpassage genom eller under stationsområdet i stället för en bro. (Privatperson 6)

- En hundrastgård inom programområdet. (Privatperson 8)
- Redovisning av hur parkeringsbehovet för befintliga verksamheter intill planprogramsområdet ska säkerställas. (Privatperson 9)
- Att samtliga befintliga grönområden bevaras. (Privatperson 15)
- En samlad bedömning i planprogrammet om hur dagvatten, förorenad mark och påverkan på recipienten hänger ihop. (Miljö och bygg)
- Att planprogrammet kompletteras med alternativa utvecklingsscenarier som innehåller högre exploateringsgrad. (Voodoo Associates)
- Att planprogrammet ställs ut för ett nytt samråd. (Cykelfrämjandet)
- Att planprogrammet kompletteras med fördjupade analyser av programområdets trafiksystem utifrån samtliga trafikantgruppers förutsättningar. (Cykelfrämjandet)

Kommunstyrelseförvaltningen

Sektor Samhällsbyggnad & demokrati, 2026-10-08

Daniel Rova
Planchef

Sofia Andersson
Planarkitekt

§ 61

Detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra Stranden

Ärendenr 2025/1386-3.1.1.2

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket genomför ombyggnationer av Luleå personbangård för att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet, samt förbereda inför Norrbotniabanan. Dessa åtgärder frigör mark som möjliggör utveckling av stationsområdet och Östra stranden.

Luleå kommun, Trafikverket, Jernhusen och Regionala kollektivtrafiksmyndigheten (RKM) ingår i ett samverkansavtal för att utveckla området. För att konkretisera planeringen och möjliggöra god förankring med berörda aktörer föreslås att ett detaljplaneprogram tas fram för området.

Syftet är att:

- utveckla Luleå C som en attraktiv bytesnod för hållbart resande,
- hantera stadsutveckling i stationsområdet och Östra stranden som en helhet,
- beskriva och motivera exploatering av kvartersmark, utformning av allmänna stadsrum och trafikala kopplingar,
- hantera övergripande utredningsbehov och konsekvenser,
- främja trygghet, hållbarhet och god gestaltning i området.

Detaljplaneprogramsuppdraget bedöms vara förenligt med Luleå kommuns översiktsplan *Vision Luleå 2040* (2021).

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit samhällsbyggnadsutskottet besluta att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Luleå Centralstation och Östra stranden.

Sammanträdet
Kommunstyrelseförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition och finner att samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Trafikverkets investeringar i järnvägen vid Luleå C skapar nya möjligheter för stationsutveckling och aktivering av innerstadens östra delar. Eftersom Trafikverket, RKM (Regionala kollektivtrafiksmyndigheten), Luleå kommun och Jernhusen har behov och intresse av olika funktioner och värdeskapande i området ingår parterna i ett samverkansavtal. Syftet med samverkansavtalet är att gemensamt arbeta för utveckling av Luleå centralstation och stationsnära områden och säkerställa samarbete och tydlighet genom hela processen.

Under 2024–2025 har parterna gemensamt arbetat med målbild, tidplaner och utvecklingsscenarier för att tydliggöra kritiska planerings- och genomförandefrågor samt definiera kvalitetsmål för området. Samverkansarbetet har inneburit ökad förståelse för områdets knäckfrågor samt tekniska, genomförande- och organisatoriska förutsättningar.

För att främja ett strukturerat grepp och breddad samordning av den fysiska planeringen föreslås att ett detaljplaneprogram tas fram. Arbetet behöver även studera beroenden i järnvägssystemet och dess påverkan på programområdet. Programmet ska underlätta kommande PBL-skeden och säkerställa fortsatt samverkan.

Huvudfrågor
- Luleå Centralstation som attraktiv, funktionell bytesnod för resande.
- Ett helhetsgrepp och ramar för områdets utveckling (stationsområde, kvartersbebyggelse, gator och stadsrum).
- Lokalisering av trafikkopplingar förbi och längs med järnvägen.
- Trygghet, hållbart resande och väl gestaltade livsmiljöer.
- Övergripande planeringsförutsättningar och konsekvenser.
- Genomförandefrågor och ansvarsfördelning.

Motiv till reviderat planprogram
Ett tidigare planprogram för Östra stranden har tagits fram som beslutades 2006. Sedan dess har dock förutsättningarna förändrats och behovet av samordnade utredningar, konsekvenser och fortsatt hantering av genomförandefrågor har identifierats. Att hantera dessa i ett reviderat planprogram möjliggör även strukturerad dialog och förankring enligt PBL-processen.

Dialog

Arbetet kring Luleå C och Östra stranden sker i samverkan med Trafikverket, Jernhusen och Regionala kollektivtrafiksmyndigheten. Fortsatt dialog med berörda sakägare, intressenter och myndigheter kommer att ske under planprocessen, vilket regleras i plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11, 12 §§).

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal Luleå C inkl. Avsiktsförklaring (bilaga) - signerat avtal, KLF Hid: 2025.9950
- Kommunfullmäktiges beslut 2006-08-30 § 155, KLF Hid: 2006.2158
- Detaljplaneprogram för del av innerstaden, Östra stranden 2006-08-30, KLF Hid: 2025.9951
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande planuppdrag för del av Centrum, Luleå centralstation och Östra stranden, KLF Hid: 2025.9949
- Presentation - Detaljplaneprogramsuppdrag Luleå C och Östra Stranden, KLF Hid: 2025.10053

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, Kontor Detaljplan

§ 251

Låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2027

Ärendenr 2026/1108-2.4.2.5

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2027, med totalt 800 mkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2027.
3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Luleå Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 933 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, från och med år 2027.
4. Kommunfullmäktige ingår också såsom för egen skuld borgen för Luleå Kommunföretag AB:s till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat.
5. Borgensavgiften för år 2027 fastställs för bolagen enligt följande:
    - Lulebo AB 0,42 %.
    - Luleå Hamn AB 0,84 %.
    - Luleå Energi AB 0,26 %.
    - Luleå Lokaltrafik AB 0,45 %.
    - Luleå Miljöresurs AB 0,41 %.
    - Luleå Science Park AB 0,25 %.
6. Administrationsavgiften för internbanksverksamheten för år 2027 fastställs till 0,013 %.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med finanspolicyn ska kommunfullmäktige besluta om kommunens upplåning respektive om borgen för Luleå kommunföretag AB och helägda dotterbolag. Kommunfullmäktige ska även besluta om borgensavgift respektive administrativ avgift för de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-10-12 § 141 föreslagit kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2027, med totalt 800 mkr, och att kommunstyrelsen under år 2027 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2027, samt att

såsom för egen skuld ingå borgen för Luleå Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 933 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, från och med år 2027. Kommunfullmäktige ingår också såsom för egen skuld borgen för Luleå Kommunföretag AB:s till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. Borgensavgiften för år 2027 fastställs för bolagen enligt följande: Lulebo AB 0,42 %, Luleå Hamn AB 0,84 %, Luleå Energi AB 0,26 %, Luleå Lokaltrafik AB 0,45 %, Luleå Miljöresurs AB 0,41 %, Luleå Science Park AB 0,25 %. Administrationsavgiften för internbanksverksamheten för år 2027 fastställs till 0,013 %.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Låneram

Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-16 § 108, i Mål och budget 2027 med plan för 2028-2029 om en möjlig nyupplåning under 2027 med 800 mkr. Luleå kommun bedöms att vid utgången av 2026 ha befintliga lån om 2 360 mkr, vilket skulle innebära en total låneram 2027 på 3 110 mkr.

Förslag låneram 2027

Nyupplåning	800 mkr
Prognos befintliga lån 2026	2 360 mkr
Prognos total låneram Luleå kommun	3 110 mkr

Borgensram

All nyupplåning i Luleå kommunföretagskoncernen sker i moderbolaget, i enlighet med finanspolicyn. Luleå Kommunföretag AB har beslutat om ett lånebehov om 7 933 mkr vilket de ansöker om kommunal borgen för. Borgensramen baseras på en bedömning om 5 320 mkr i befintliga lån vid utgången av 2026 samt en möjlig nyupplåning med 2 613 mkr för 2027. Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har i enlighet med finanspolicyn fastställt hur låneramen ska fördelas till dotterbolagen inom koncernen i form av kreditlimiter.

Vid eventuellt nytecknande av räntederivat (swap), i samband med Luleå Kommunföretag AB:s upplåning, kräver vissa banker en kommunal borgen för tillhörande löpande räntor från derivatet. Det föreslås därför att kommunfullmäktige borgar för ett eventuellt sådant åtagande under 2027.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-09-22 § 160, att Luleå kommun kommer gå i borgen såsom för egen skuld för Luleå Hamn AB:s investeringar och ge-

nomförande av projekt Malmporten omfattande muddring, byggande av djuphamnskaj med tillhörande hamnplan samt uppfyllnad av mark till en kostnad om som mest 3 189 miljoner kronor i 2025/05 års nivå. Enligt beslutet ska beloppet justeras med kanalindex vilket per juli 2026 motsvarar 3 425 mkr. För år 2027 beräknas en nyupplåning på 856 mkr det ger ett totalt lånebehov på 1 281 mkr, vilket ingår i föreslagen borgensram till Luleå Kommunföretag AB.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-20 § 214, att Luleå kommun garanterar att gå i borgen såsom för egen skuld för Luleå hamn AB:s projekt Port common till en kostnad om som mest 1 500 miljoner kr i 2023/08 års nivå. Enligt beslutet ska beloppet justeras med konsumentprisindex vilket per juli 2026 motsvarar 1 551 mkr. Prognostiserat behov vid utgången av år 2026 är 900 mkr och för år 2027 beräknas lånebehovet till 210 mkr, det innebär att det totala behovet är 1 110 mkr vilket ingår i föreslagen borgensram till Luleå Kommunföretag AB.

Förslag borgensram 2027

Mkr	**2027**
Lulebo AB	3 090
Luleå Hamn AB-koncern	2 830
varav Malmporten	*1281*
varav Port Common (framtidens Hamn)	*1110*
Luleå Lokaltrafik AB	280
Luleå Science Park AB (NFTC AB)	3
Luleå Energi-koncern	1 250
Luleå Miljöresurs AB	280
Oförutsedda händelser (LKF)	200
Summa totalt Luleå kommunföretag AB	**7 933**

Borgensavgift
När ett koncernbolag lånar pengar och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs det att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara vad bolagen skulle erhålla om de hade tecknat lån utan kommunal borgen. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Beräkning av borgensavgift måste ske på marknadsmässiga grunder.

Luleå kommun har från och med 2023 gett en extern part i uppdrag att analysera kommunens nivå avseende borgensavgift samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Föreslagna borgensavgifter baserar sig på utredningens förslag som beräknas årligen. Vad gäller Luleå Science Park AB, som startat upp sin verksamhet under 2026, då det inte finns någon tillgänglig årsredovisning för bolaget har det inte varit möjligt att göra en bedömning enligt samma modell som övriga bolag. Från 2028 kommer Luleå Science Park AB att bedömas med samma modell som övriga bolag. För 2027 föreslås borgensavgiften för bolaget vara 0,25 procent.

Administrationsavgift för internbanksverksamhet
För lån och placeringar inom internbanken tillkommer en administrationsavgift om 0,013 %, vilket ska motsvara självkostnaden för internbanken. Administrationsavgiften är minskad med 0,02 procentenheter jämfört med år 2026 med anledning av bolagens ökade nyttjande av internkontokrediter.

Dialog
Dialog har förts med de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
- Beslut från Luleå Kommunföretag AB:s styrelse avseende behov av borgen år 2027, KLF Hid: 2026.8951
- Rapport borgensavgifter Luleå Energi AB, KLF Hid: 2026.8952
- Rapport borgensavgifter Lulebo AB, KLF Hid: 2026.8953
- Rapport borgensavgifter Luleå Hamn AB, KLF Hid: 2026.8954
- Rapport borgensavgifter Luleå Lokaltrafik AB, KLF Hid: 2026.8955
- Rapport borgensavgifter Luleå Miljöresurs AB, KLF Hid: 2026.8956
- Kommunfullmäktiges beslut 2026-06-16 § 108, KLF 2026.6601
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2027, KLF Hid: 2026.9076
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-10-12 § 141, KLF Hid: 2026.9325

TeamEngine E-Signing

Låneram och borgen för Luleå Kommunföretags-koncernen 2027

Luleå Kommunföretag AB**s förslag till beslut**
Luleå Kommunföretag AB:s styrelse beslutar:
att Luleå Kommunföretag AB under år 2027 har rätt att nyupplåna, dvs öka bolagets skulder under år 2027, med totalt 2 613 mkr.
att Luleå Kommunföretag AB under år 2027 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2027.
att fastställa låneram, dvs en kreditlimit på koncernkontot, för respektive dotterbolag inom Luleå Kommunföretag AB:s totala låneram enligt framlagt förslag.
att rekommendera kommunfullmäktige att bevilja borgen för Luleå kommunföretag AB om totalt 7 933 mkr för 2027.

Sammanfattning av ärendet

Inledning
Kommunfullmäktige ska i enlighet med finanspolicyn besluta om borgensram för Luleå Kommunföretag AB. Luleå Kommunföretag AB:s styrelse ska därefter fastställa moderbolagets låneram samt hur den ramen ska fördelas ut i form av kreditlimiter till respektive dotterbolag.

Beskrivning av ärendet samt förslag till beslut.
Moderbolagets totala låneram bygger på bolagens samlade kontokrediter. Var och en av bolagens kontokrediter bygger i sin tur på bolagens uppgifter om hur stor del av kommande investeringar som kan finansieras med egna medel och hur stor del som behöver lånas upp på den externa lånemarknaden. Investeringarna beslutas av bolagens styrelser efter en slutlig tilldelad ram av Luleå Kommunföretag AB fastställts.

Bolagens största planerade investeringar för 2027:

Lulebo AB	- Nyproduktion 100 mkr - Större ROT/Underhållsprojekt, 150 mkr
Luleå Hamn AB	- Projekt Malmporten 856 mkr - Projekt Framtiden Hamn 210 mkr - Byta vattenledning Oljehamnsvägen 25 mkr - Kajrenovering Strömören 60 mkr - Säkerhetsanpassningar 15 mkr
Luleå Lokaltrafik AB	- Bussinvestering 15 dieselhybrider 57 mkr - Ny Depå 20 mkr - Utökad elmatning för tankning elbussar 5 mkr
Luleå Energi-koncern	- Fibernät 40 mkr - Grön omställning fjärrvärmen 239 mkr - Förstärkning och förtätning av Fjärrvärmenätet 64 mkr

TeamEngine Document E-Sign ID: 30EB82CF-5E58-41D7-BEB6-57899C7219D5. Page 1 of 4.

TeamEngine E-Signing

	- Mätare 10 mkr - Lokal- och regionalnätsledningar 79 mkr - Nätstationer och kabelskåp 15 mkr - Lokal -och regionalnätsstationer 98 mkr - Nätförstärkningar omställning 115 mkr
Luleå Miljöresurs AB	- Behållare, container, växelflak 10 mkr - Plastkärl 5 mkr - Insamlingsfordon 12 mkr - Ombyggnation Storheden 42 mkr - Ombyggnationer ÅVC; ÅVS 5 mkr

Luleå Kommunföretag AB:s befintliga lån bedömdes vid beräkning av borgensärendet uppgå till 5 320 mkr vid utgången av 2026. Dotterbolagens totala lånebehov uppgår till 7 933 mkr år 2027, vilket skulle innebära en möjlig nyupplåning under 2027 med 2 613 mkr.

I Luleå Kommunföretag AB:s borgen år 2027 ingår Malmporten med 1 281 mkr och Port Common/framtidens hamn med 1 110 mkr.

I förslaget ingår även en reserv i moderbolaget för oförutsedda händelser om 200 mnkr, vilken vid behov kan tas i anspråk efter samtal med vd för Luleå Kommunföretag AB och internbanken vid Luleå kommun samt beslutas av Luleå Kommunföretag AB:s styrelse.

Luleå Kommunföretag AB avser att för 2027 fördela låneramen i form av kreditlimiter till dotterbolagen enligt följande:

TeamEngine Document E-Sign ID: 30EB82CF-5E58-41D7-BEB6-57899C7219D5. Page 2 of 4.

TeamEngine E-Signing

Förslag till beslut:

mkr	2027	2026
Lulebo AB	3 090	3 050
Luleå Hamn AB	2 830	1 900
varav Malmporten	*1 281*	*425*
varav Port Common	*1 110*	*900*
Luleå Lokaltrafik AB	280	200
Science Park AB	3	6
Luleå Energi-koncernen	1 250	700
Luleå Miljöresurs AB	280	280
Oförutsedda händelser	200	200
Summa Luleå Kommunföretag AB	**7 933**	**6 336**
Lulebo AB:s egna lån	**0**	**0**

Information om borgensavgifter för 2027
När ett koncernbolag lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet ska kommunen ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift, räntepåslag, utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens borgensavgift ska vara marknadsmässig och motsvara mellanskillnaden av räntekostnad med respektive utan kommunal borgen. Vid sidan av EU-lagstiftning måste även Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Beräkning av borgensavgift måste ske på marknadsmässiga grunder.

Kommunfullmäktige kommer att fastställa borgensavgifter för 2027.

Information om administrationsavgift för internbanksverksamhet
För lån och placeringar inom internbanken tillkommer en administrations-avgift som ska motsvara självkostnaden för internbanken.

Kommunfullmäktige kommer att fastställa administrationsavgifter för 2027.

TeamEngine Document E-Sign ID: 30EB82CF-5E58-41D7-BEB6-57899C7219D5. Page 3 of 4.

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Energi AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,26%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.


Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Energi AB



6,2%
RR/Balansomslutning

16,8 ggr
Räntetäckningsgrad

61,3%
Soliditet


Räntekurvor

Luleå Energi AB har erhållit **27,4 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **8,5%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget




Differensen mellan bolagsräntan (3,09%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Energi AB är beräknad till 0,26%.

BORGENSAVGIFT/INTERNRÄNTEPÅSLAG

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Lulebo AB (justerad soliditet)

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,42%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.


Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Lulebo AB (justerad soliditet)



1,5%
RR/Balansomslutning

1,6 ggr
Räntetäckningsgrad

62,7%
Soliditet


Räntekurvor

Lulebo AB (justerad soliditet) har erhållit **19,0 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **36,8%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget




Differensen mellan bolagsräntan (3,25%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften.

Slutgiltiga borgensavgiften för Lulebo AB (justerad soliditet) är beräknad till 0,42%.

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Hamn AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,84%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Hamn AB



-3,3%
RR/Balansomslutning

-1,2 ggr
Räntetäckningsgrad

9,0%
Soliditet


Räntekurvor

Luleå Hamn AB har erhållit **0,4 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **98,6%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget




Differensen mellan bolagsräntan (3,60%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften. Därefter tas hänsyn till bolagets storlek (mätt i omsättning) vilket innebär att avgiften multipliceras med faktorn 1,1.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Hamn AB är beräknad till 0,84%.

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Lokaltrafik AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,45%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.


Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Lokaltrafik AB



6,0%
RR/Balansomslutning

2,8 ggr
Räntetäckningsgrad

21,3%
Soliditet


Räntekurvor

Luleå Lokaltrafik AB har erhållit **19,1 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **36,4%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget




Differensen mellan bolagsräntan (3,25%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften. Därefter tas hänsyn till bolagets storlek (mätt i omsättning) vilket innebär att avgiften multipliceras med faktorn 1,1.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Lokaltrafik AB är beräknad till 0,45%.

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

2026-04-28

RAPPORT BORGENSAVGIFTER

Luleå Miljöresurs AB

Resultat

Borgensavgiften har beräknats till **0,41%**.

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av påslag för interna lån alternativt borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad motsvarande privatägda bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.


Individuell justering

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av bolagets finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Den finansiella statusen erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

- **Rörelseresultat/Balansomslutning** – resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar, vilket speglar bolagets lönsamhet.
- **Räntetäckningsgrad** – resultat före räntenetto i förhållande till räntekostnader, vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader.
- **Soliditet** – justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital, vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt.

Finansiell status – Luleå Miljöresurs AB



4,3%
RR/Balansomslutning

5,2 ggr
Räntetäckningsgrad

30,2%
Soliditet


Räntekurvor

Luleå Miljöresurs AB har erhållit **19,1 poäng** av 30 möjliga. Det innebär att **36,2%** av räntespannet adderas på AA-kurvan och bildar bolagets räntekurva. Avgiften grundar sig sedan på bolagets aktuella kapitalbindning, som uppgår till **2,8 år**.

Genomsnittliga räntekurvor

Nedan diagram illustrerar den genomsnittliga upplåningskostnaden senaste 36 månaderna för:

1. Kommuner
2. Svenska bolag med AA-rating
3. Svenska bolag med BBB-rating
4. Bolaget




Differensen mellan bolagsräntan (3,25%) och kommunräntan (2,84%) för den givna kapitalbindningstiden utgör grunden för borgensavgiften.

Slutgiltiga borgensavgiften för Luleå Miljöresurs AB är beräknad till 0,41%.

Avgift över tid

Avgiften förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden förändras. Nedan illustreras utvecklingen av borgensavgiften de senaste tre åren.



Appendix

1. Regelverk

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

- Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
- En bolagsspecifik marginal, där marginalen ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad motsvarande privata bolag skulle kunna låna till på egna meriter.

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande tre räntekurvor används:

- Räntekurva kommun: obligationer utgivna av kommuner/regioner
- Räntekurva AA: obligationer utgivna av svenska bolag med AA-rating
- Räntekurva BBB: obligationer utgivna av svenska bolag med BBB-rating

Modellen utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha högre kreditvärdighet än AA, och ligger därför på eller över AA-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet av AA- och BBB-kurvan görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med kommunkurvan och skillnaden ger ett påslag. Därtill görs en justering beroende av bolagets omsättning. Därefter görs en genomsnittsberäkning av påslaget de senaste tre åren. Det genomsnittsberäknade påslaget läggs sedan på den faktiska upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor

För att beräkna marknadsräntor utgår vi från obligationer utgivna i SEK av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Detta innebär att modellen erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden.

Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners

soderbergpartners.se

§ 108

Mål och budget 2027 med plan 2028-2029

Ärendenr 2026/772-1.3.3.2

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6420.
2. I samband med beslut om delårsrapporten per augusti respektive år tar kommunstyrelsen ställning till om en utdelning från Luleå kommunföretag upp till 50 mkr per år ska tas ut eller inte.

Reservationer

Ylva Mjärdell (L), Jonas Brännberg (SAV), Inger Oja (M), Kristoffer Sundström (M), Sana Suljanovic (M), Ilkka Isaksson (SD), Arvid Persson (M), Dexter Krokstedt (SD), Fredrik Hjälte (L), Matti Björk (M), Eric Lundvall (C), Carola Lidén (C), Robert Lundqvist (SAV), Thomas Söderström (L), Ingrid Cannerfelt (SD), Samuel Ek (KD), Nicklas Kemppainen (KD), Arne Nykänen (C), Fredrik Wiberg (M), Bo Larsson (-), Thomas Söderström (L), Fredrik Hjälte (L), Eric Lundvall (C), Andreas Bergström (KD), Thomas Larsson (SD) och Ronald Andersson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Mål och budget visar hur Luleå kommunkoncern kommer att arbeta för visionen om framtidens Luleå 2040 i form av mål och hur budgeten fördelas. Dokumentet är ett styrande dokument som ger grund för ägardirektiv för bolagen samt planering och uppföljning i både nämnder och kommunala bolag. Detta är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning i det korta perspektivet (1–3 år).

Alla verksamheter ska besluta om mål som bidrar till *Välfungerande vardag för alla*. Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter inför 2027, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges övriga prioriterade områden.

- *Mer Luleå för fler luleåbor*
- *Trygg i Luleå*
- *Klimatsmart och naturpositiv*
- *Blomstrande näringsliv*

De prioriterade områdena är de som senare följs upp i delårsrapport och årsredovisning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Resultat
Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2027 med 74 miljoner kronor. År 2028 och år 2029 blir det budgeterade resultatet positivt med 40 miljoner kronor respektive 65 miljoner kronor. I resultatet finns en samlad uppskattning av intäkter med 60 miljoner årligen inräknad, se beskrivning nedan. Om dessa intäkter exkluderas är resultatet negativt för år 2028 och visar på 5 mkr i överskott år 2029. Om inte de ekonomiska förutsättningarna inför dessa år förbättras måste åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans och det långsiktiga resultatmålet. De beräknade resultatnivåerna i mål och budget 2027–2029 är under förutsättning att nämnderna klarar en budget i balans.

Investeringar
De planerade investeringarna för åren 2027–2029 uppgår till totalt 4 246 miljoner kronor. De beräknas under 2027 uppgå till 1 441 miljoner kronor, för 2028 till 1 551 miljoner kronor och för 2029 till 1 254 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning
Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1–3 %
Resultaten under 2027, 2028 och 2029 har budgeterats till 74 miljoner kronor (1,1 %), 40 miljoner kronor (0,6 %) respektive 65 miljoner kronor (0,9 %). Det innebär att målet inte kommer att nås under år 2028 och 2029.

Soliditeten ska vara minst 55 %
Under 2027–2029 kan investeringarna endast till mindre del finansieras med egna medel vilket medför en ökad nyupplåning om 800 miljoner kronor år 2027, 890 miljoner kronor år 2028 och 570 miljoner kronor år 2029. Soliditeten som i 2025 års bokslut uppgick till 63 procent beräknas vid 2029 års slut uppgå till cirka 51 procent, vilket beror på det fortsatt höga behovet av investeringar. Fram till år 2027 bedöms målet uppnås, från år 2028 behöver resultatnivåerna ökas eller investeringsnivåerna sänkas för att uppnå målet 55 procent soliditet.

Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv
Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Det ställs allt högre krav på kommunens verksamheter, verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Vissa verksamheter genomgår stora förändringar så som demografiska förändringar, konkurrensutsättning, för-

ändrade målgrupper samt en efterfråga som ökar snabbare. Målet är att budgetavvikelserna ska vara noll eller positiv för respektive nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta mål och budget för 2027 med plan 2028–2029.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-06-01 § 88 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.5867. Vid ärendet behandling reserverade sig Matti Björk (M) och Sana Suljanovic (M) mot beslutet.

Kommunstyrelsen har 2026-06-01 § 155 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2026-06-16.

Kommunstyrelsen har 2026-06-16 § 159 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6420 och att i samband med beslut om delårsrapporten per augusti respektive år tar kommunstyrelsen ställning till om en utdelning från Luleå kommunföretag upp till 50 mkr per år ska tas ut eller inte. Vid ärendet behandling reserverade sig Sana Suljanovic (M), Dag Sundberg (M), Arne Nykänen (C), Nicklas Kemppainen (KD), Dexter Krokstedt (SD) och Thomas Söderström (L) mot beslutet.

Sammanträdet

Carina Sammeli (S), Mathias Karvonen (V), Evelina Rydeker (MP), Fredrik Bruhn (S), Maritha Meethz (S), Ulrika Lundberg (V), Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Bertil Bartholdson (V), Christer Stenberg (V), Fredrik Hansson (S), Björn Diamant (S), Peder Lundkvist (S), Anja Johansson (S) och Nina Berggård (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Matti Björk (M), Sana Suljanovic (M), Arvid Persson (M), Inger Oja (M) och Fredrik Wiberg (M) föreslår bifalla Moderaternas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6403.

Dexter Krokstedt (SD) föreslår bifalla Sverigedemokraternas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6404.

Arne Nykänen (C) och Carola Lidén (C) föreslår bifalla Centerpartiets förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6378.

Samuel Ek (KD) och Nicklas Kemppainen (KD) föreslår bifalla Kristdemokraternas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6405.

Thomas Söderström (L) och Fredrik Hjälte (L) föreslår bifalla Liberalernas förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028–2029 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2026.6406.

Jonas Brännberg (SAV) och Robert Lundqvist (SAV) föreslår bifalla Socialistiskt alternativs förslag till mål och budget för 2027 med plan 2028-2029 i enlighet med Motion (SAV) förslag till mål och budget 2027 med plan 2028-2029 Luleå kommun, KLF Hid: 2026.6398.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Matti Björks med fleras förslag, Dexter Krokstedts förslag, Arne Nykänen med fleras förslag, Samuel Ek med fleras förslag, Thomas Söderström med fleras förslag och Jonas Brännberg med fleras förslag vart och ett för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet

Utgångspunkter i budgetarbetet 2027–2029

Budgetarbetet utgår ifrån de finansiella målen i kommunens policy om god ekonomisk hushållning samt nedanstående:

- I befolkningsprognosen är en ökning 450 personer år 2027, 500 personer år 2028 samt 550 personer för år 2029 och framåt inräknad. Prognosen följer inte den långsiktiga visionen om att kommunen ska vara 100 000 invånare år 2040, men målsättningen och behovet är att invånarantalet kommer att öka betydligt mer efter år 2029 då det pågår en ökande tillväxt med nya industriområden och bostadsområden.
- Internräntan fastställs till 2,75 %, (fg år 2,75 %) vilket är i nivå med Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkning.
- PO-pålägg fastställs till 40,51 % (40,66 %) vilket är i nivå med Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkning.
- Kompensation för prisuppräkningar ges till nämnderna. Prisuppräkningen är uppräknad enligt index SKR:s prognoser per april. Internhyran är uppräknad med 1,5 procent.
- Kompensation för löneuppräkningar avsätts till central pott på finansförvaltningen och fördelas ut till nämnderna i efterhand.
- Pensioner, skatteintäkter o statsbidrag beräknas utifrån prognoser per april från KPA Pension respektive Sveriges kommuner och regioner (SKR).

- Budgetramarna är beräknade på en oförändrad skattesats, 22,50 kr per 100 skattekronor.
- Demografiskt motiverad kompensation/avdrag för socialnämnden, arbetsmarknads- och gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter baseras på beräkningar i de fastställda demografiska modellerna. Befolkningsprognos från SCB används i beräkningen.
- Volymkompensation för infrastruktur- och servicenämnden och KS/kommunstyrelseförvaltningen som avser kostnader för främst exploateringsverksamheten baseras på beräkningar i den fastställda volymmodellen.

Skatteintäkter och statsbidrag

Som underlag till förslag för budget för år 2027–2029 har Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april, cirkulär 26:18 använts, vad gäller skatteintäkter och statsbidrag. Skatteunderlagsprognosen är beräknad utifrån SCBs befolkningsprognos för Luleå kommun med en ökning på 450 invånare år 2027, 500 invånare år 2028 samt 550 invånare från år 2029 och framåt.

	År 2027	År 2028	År 2029
Skatteintäkter	5 644 227	5 924 072	6 199 429
Generella statsbidrag	847 522	879 479	889 730
Total, tkr	6 491 748	6 803 551	7 089 160

Sammanställning av förslag till nämndernas kommunbidrag för budget år 2027 och flerårsplan 2028–2029

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till förändring av nämndernas kommunbidrag enligt nedan (tkr).

KS/ Kommunstyrelseförvaltningen

KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		263 543	268 507	268 507
Förändring prisuppräkning	1	83	1 063	5 260
Internränta justering	2	-2 221	-3 025	-3 025
Volymmodell, tomträtter	3	215	215	215
Finansieringsprincipen	4	2 175	2 172	2 172
Lönerevision år 2026	5	5 807	5 807	5 807
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	6	-184	-184	-184
Politiska sekreterare	7	2 500	2 500	2 500
Slutligt kommunbidrag, tkr		271 918	277 056	281 252

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.

2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Ramförändring volymmodell år 2026 enligt separat beräkning.
4. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition, höst 2026 cirkulär 25:42.
5. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
6. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
7. Politiska sekreterare, se beslut 2026/382.

KS/ Kollektivtrafik

KS/ Kollektivtrafiken	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag LLT, 2026-2028		157 542	161 355	161 355
Förändring prisuppr LLT	1	74	547	4 512
Slutligt kommunbidrag, LLT		157 616	161 902	165 867
Kommunbidrag LT, 2026-2028		32 443	33 415	33 415
Förändring prisuppr Länstrafiken	2	0	959	1 946
Korrigering budget, enligt underlag från LT	3	-482	-1 454	-1 454
Utökning av kollektivtrafik 2025/1745	4	150	150	150
Slutligt kommunbidrag, Länstrafiken		32 111	32 508	36 473
Totalt kommunbidrag, tkr		189 727	194 411	202 341

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Prisuppräkning 3 % för Länstrafiken år 2028 och år 2029
3. Korrigering av budget enligt sammanställning från Länstrafiken Norrbotten.
4. Utökning av turer på linje 223, 90 tkr samt linje 221, 60 tkr. Beslut 2025/1745.

KS/ Räddningstjänst

KS/ Räddningstjänsten	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		88 559	94 212	94 212
Förändring prisuppräkning	1	148	478	1 399
Internränta justering	2	-757	-1 326	-1 326
Lönerevision år 2026	3	2 136	2 136	2 136
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	4	-67	-67	-67
Ändrade arbetstidsregler skift	5	3 000	3 000	3 000
Slutligt kommunbidrag, tkr		93 019	98 433	99 354

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
4. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
5. Omorganisation till 5-skift, på grund av ändrade arbetstidsregler.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		490 470	487 960	487 960
Förändring prisuppräkning	1	-76	425	6 783
Demografi tillägg/avdrag, förändring	2	3 550	7 451	11 641
Internränta justering	3	-863	-1 205	-1 205
Finansieringsprincipen	4	477	533	533
Lönerevision år 2026	5	11 894	11 894	11 894
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	6	-368	-368	-368
Skolstruktur, Falken och gymnasiereception	7	10 100	10 100	10 100
Slutligt kommunbidrag, tkr		515 184	516 790	527 338

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
3. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
4. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition, höst 2026 cirkulär 25:42.

5. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
6. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66% till 40,51%, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
7. Utökade driftmedel utifrån genomförande av ny skolstruktur, Falken och gymnasiereceptionen. Medel omförs från finansförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		1 951 360	1 963 865	1 963 865
Förändring prisuppräkning	1	347	2 754	20 071
Demografi tillägg/avdrag, förändring	2	-340	656	-15 056
Internränta justering	3	-6 454	-7 902	-7 902
Finansieringsprincipen	4	11 915	27 391	27 391
Lönerevision år 2026	5	47 212	47 212	47 212
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	6	-1 379	-1 379	-1 379
Skolstruktur, behov	7	17 200	17 200	17 200
Slutligt kommunbidrag, tkr		2 019 861	2 049 797	2 051 401

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
3. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
4. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition, höst 2026 cirkulär 25:42.
5. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
6. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
7. Utökade driftmedel utifrån genomförande av ny skolstruktur. Medel omförs från finansförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		415 903	422 685	422 685
Förändring prisuppräkning	1	203	1 124	7 533
Internränta justering	2	-2 353	-3 004	-3 004
Lönerevision år 2026	3	4 762	4 762	4 762
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	4	-141	-141	-141
Luleå-förslaget	5	195	195	195
Skolstruktur, sporthall	6	8 200	8 200	8 200
Skolstruktur, bibliotek och fritidsgård	6	2 200	2 200	2 200
Slutligt kommunbidrag, tkr		428 969	436 021	442 430

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
4. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
5. Driftskompensation för beslutade Luleå-förslag, Utegym, badbrygga/hopptorn samt Skicrossbana i Måttsund.
6. Utökade driftmedel utifrån genomförande av ny skolstruktur, för Hertsö sporthall, bibliotek och fritidsgård. Medel omförs från finansförvaltningen.

Socialnämnd

Socialnämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		2 350 272	2 405 233	2 405 233
Förändring prisuppräkning	1	-419	1 615	20 470
Internränta justering	2	-8 245	-9 907	-9 907
Lönerevision år 2026	3	58 489	58 489	58 489
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	4	-1 824	-1 824	-1 824
Demografi tillägg/avdrag, förändring	5	-3 614	-9 227	24 543
Finansieringsprincipen	6	7 490	7 366	7 366
Slutligt kommunbidrag, tkr		2 402 149	2 451 745	2 504 370

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
3. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
4. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
5. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
6. Kompensation år 2027–2029 enligt finansieringsprincipen, budgetproposition höst 2026 cirkulär 25:42.

Infrastruktur- och servicenämnd

Infrastruktur- och servicenämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		462 139	492 018	492 018
Förändring prisuppräkning	1	1 246	3 948	12 845
Volymmodell, förändring	2	-2 964	-10 449	-5 433
Internränta justering	3	-15 361	-21 685	-21 685
Lönerevision år 2026	4	5 631	5 631	5 631
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	5	-177	-177	-177
Luleåförslaget	6	122	122	122
Säkerhet och beredskap	7	1 000	1 000	1 000
Slutligt kommunbidrag, tkr		451 636	470 408	484 321

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18, april
2. Ramförändring volymmodell år 2026 samt prognos för år 2027–2029 enligt separat beräkning.
3. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte uppnåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.
4. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
5. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
6. Driftskompensation för beslutade Luleå-förslag, BMX-bana, Kyrkbyn – kullar samt Bussfritt torg i Kyrkbyn.
7. Utökat behov kopplat till säkerhet och beredskap.

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		33 257	33 866	33 866
Förändring prisuppräkning	1	-140	-200	229
Lönerevision år 2026	2	1 529	1 529	1 529
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	3	-48	-48	-48
Internränta justering	4	-73	-106	-106
Slutligt kommunbidrag, tkr		34 525	35 041	35 470

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt
3. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
4. Inför 2026 kompenserades nämnderna för en internräntehöjning till 2,75 procent men då budgeterade investeringsnivåer 2025 inte upp-

nåddes är kompensationen för hög och justeras därför. Även korrigering av en variabel i modellen för uträkning av internräntan behöver göras.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		13 114	13 322	13 322
Förändring prisuppräkning	1	6	23	242
Lönerevision år 2026	2	205	205	205
Po-sänkning från 40,66 till 40,51	3	-9	-9	-9
Ny tjänst handläggare	4	670	670	670
Utbildning, omställningsstöd, ny mandatperiod	5	170		
Slutligt kommunbidrag, tkr		14 156	14 211	14 430

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Lönerevision år 2026, helårseffekt för 2027 och framåt.
3. År 2027 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 40,66 % till 40,51 %, vilket innebär att tidigare kompensation minskas
4. Ny tjänst, handläggare.
5. Utökade kostnader för utbildning, omställningsstöd inför ny mandatperiod.

Valnämnd

Valnämnd	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		1 691	1 725	1 725
Förändring prisuppräkning	1	-30	-60	-54
EU-val år 2029	2	0	0	3 000
Slutligt kommunbidrag, tkr		1 661	1 665	4 671

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Utökade kostnader för EU-val 2029.

Kommunrevision

Kommunrevision	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Kommunbidrag enl beslut 2026-2028		3 306	3 373	3 373
Förändring prisuppräkning	1	19	51	138
Utbildning	2	50	0	0
Slutligt kommunbidrag, tkr		3 375	3 424	3 511

1. Prisuppräkning baserad på 2025-års utfall, indexuppräknad enligt SKR cirkulär 26:18.
2. Utökade kostnader för utbildning år 2027.

Sammanställningen ovan redovisas för att synliggöra det samlade budgetförslaget. Förslag till kommunrevisionens budget upprättas av kommunfullmäktiges presidium. Presidiet upprättar förslaget självständigt i förhållande till kommunstyrelsen.

Finansförvaltning

Kommunens finansförvaltning hanterar bland annat skatter och statsbidrag, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter, avskrivningar, räntekostnader, borgensavgifter, utdelningar mm, för kommunen som helhet. Inom finansförvaltningen finns även ett antal poster för kommande och oförutsedda behov som i nuläget inte har lagts ut på nämnderna.

Finansförvaltningen	Anm	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
Pensionskostnader	1	375 942	401 101	425 469
Återförda pensionskostnader	1	-263 167	-272 114	-281 366
Lönerevision	2	113 901	259 101	409 201
Arbetsgivaravgifter	3	967 726	1 000 629	1 034 650
Återförda PO-pålägg	3	-969 384	-1 002 343	-1 036 423
Återförda kapitalkostnader	4	-720 499	-772 017	-819 214
KS, utvecklingsmedel	5	15 200	15 200	15 200
Övrig finansiell intäkt	6	-2 500	-2 500	-2 500
Tillfälliga poster				
KF Mål och budget 2026-2028, Ökade driftskostnader för reinvesteringar fastigheter	7	3 000	3 000	3 000
Behov skolstruktur 2028	7	0	52 700	52 700
Behov skolstruktur 2029	7	0	0	14 900
Finansieringsprincipen, aktivitetskrav	7	17 237	17 212	17 212
Samordnad varudistribution	7	3 800	3 800	3 800
SOC: löneavtal 2025-2027	7	15 000	15 000	15 000
Underskottstäckning Nordiskt flygteknikcentrum	7	2 000	2 000	0
Luleåförslaget	7	683	683	683
Samlad uppskattning av intäkter	7	-60 000	-60 000	-60 000
Övrigt	7	-180	-180	-180
Finansiella intäkter och kostnader				
Borgensintäkter	8	-30 000	-33 000	-35 000
Utdelning Luleå Kommunföretag AB	9	-25 000	0	0
Utdelning finansiella intäkter	10	-2 500	-2 500	-2 500
Övriga finansiella intäkter	11	-3 500	-3 500	-3 500
Räntekostnader lån, pensioner	12	97 840	114 591	128 945
Avskrivningar	13	456 380	476 706	495 294

1. Beräknade pensionskostnader enligt pensionsprognos samt internt återförda pensionskostnader.
2. Anslag för lönerevision enligt index för konjunkturlönestatistik cirkulär 26:18.

3. Beräknade arbetsgivaravgifter och återförda PO-pålägg på lönekostnader.
4. Beräknade internt återförda kapitalkostnader, består av avskrivningar och internränta.
5. Anslag för KS utvecklingsmedel
6. Periodiserad realisationsvinst från fastighetsaffär, upplöses i samma takt som hyreskontraktet på 20 år.
7. Tillfälliga poster på finansförvaltningen.
   Samlad uppskattning av intäkter avser ett nettobelopp av möjliga reavinster samt kostnader för saneringar och rivningar.
8. Borgensintäkter från koncernbolag för ställd säkerhet vid upplåning.
9. Utdelning från Luleå Kommunföretag AB enligt mål och budget 2026 med plan 2027–2028, beslut KF 2025-06-17.
10. Beräknad utdelning från Kommuninvest år 2027–2029.
11. Ränteintäkter på utlåning.
12. Övriga räntekostnader inkluderar räntekostnader på långfristiga lån samt räntekostnad på pensionsskuld.
13. Beräknade avskrivningar för år 2027–2029.

Investeringsramar 2027–2029
Förslag till investeringsramar för 2027–2029 enligt tabeller nedan (tkr).

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	1 161 400	1 248 750	971 500	3 381 650
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa	**1 440 900**	**1 551 000**	**1 253 700**	**4 245 600**

Investeringsbudget 2027-2029	2027	2028	2029	Summa
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200	32 700
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400	425 900
KS/Räddningstjänsten	11 150	33 100	3 250	47 500
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	1600	1600	1600	4 800
Barn- och utbildningsnämnd	167 300	325 300	284 800	777 400
Kultur- och fritidsnämnd	53 350	72 900	49 000	175 250
Infrastruktur- och servicenämnden	596 350	464 900	347 450	1 408 700
Miljö- och byggnadsnämnd	500	500	500	1 500
Socialnämnd	159 000	189 000	159 000	507 000
Valnämnden	300	300	300	900
Summa skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	**1 161 400**	**1 248 750**	**971 500**	**3 381 650**
VA-verksamhet	279 500	302 250	282 200	863 950
Summa investeringar kommunen	**1 440 900**	**1 551 000**	**1 253 700**	**4 245 600**

Större investeringar som prioriteras 2027–2029
Skattefinansierade investeringar 3 382 miljoner kronor

- Exploatering av nya arbetsplatsområden på Rutvik Södra, Råneå Sörsidan, Ektjärn/Storheden, Rutvik Östra, Hertsöfältet/Svartön och Kyrkåkra nytt bostadsområde Hertsöheden, Bävern, Rutvik, Gültzauudden - kvarteret Svanen, Rutvik samt fortsatt utbyggnad av bostadsområdet på Kronandalen och Dalbo.

- Avsatt medel under perioden för skolstruktur inklusive sporthallar och övriga ytor, tex ny idrottshall vid Hälsans hus.
- Avsatt medel för nya gruppboenden samt vård och omsorgsboenden.
- Ökat tempo på reinvesteringar av fastigheter.
- Ökat tempo på reinvesteringar av gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar.
- Nyinvestering i gång- och cykelvägar.
- Avsatt medel för säkerhetsåtgärder

VA-verksamhetens investeringar 864 miljoner kronor

- Fortsatta investeringar för vatten och avlopp: Huvudstråk Luleå-Boden, Hantverksvägen, Trekanten, Klöverträsk, Ängesbyn, Niemisel, Uddebo, förstärkning Sörbyarna samt reinvesteringar i verk och nät.

Förslaget till investeringsbudget 2027–2029 innebär för perioden en beräknad nyupplåning på cirka 2 260 miljoner kronor. Vid utgången av 2026 beräknas låneskulden uppgå till cirka 2 310 miljoner kronor vilket ger en total låneskuld vid utgången av 2029 om cirka 4 570 miljoner kronor.

Dialog

Planeringsprocessen inför 2027–2029 startade med underlag i form av exempelvis RISE omvärldsrapport, uppföljning av övergripande mål till 2040 (närvärld) och redovisning av resultat i årsredovisningen (invärld). Under våren 2025 genomfördes Luleå Framtidsforum, där en slutrapport med rekommendationer togs fram.

I mars presenterade nämnder och kommunala bolag, vid tre halvdagskonferenser, resultat föregående år samt en framåtblick och syn på utmaningar inför 2027–2029.

Under mars och april prioriterade en strategisk grupp för investeringar bland de gemensamma behoven inom kommunorganisationen.

I mitten av mars fastställde kommundirektören budgetförutsättningar till verksamheterna. Nämnderna beslutade sedan under april om konsekvensbeskrivningar av budgetförutsättningarna 2027–2029.

Utkastet behandlades av kommunens ledningsgrupp. Därefter presenterades det i mitten av maj för samtliga politiska partier i fullmäktige. Underlag som stöd till de politiska grupperna delgavs i samband med det.

Beslutsunderlag

- Förslag - Luleå kommuns mål och budget 2027 med plan för 2028–2029, KLF Hid: 2026.5768
- Kommunstyrelseförvaltningens föreslag till beslut gällande mål och budget 2027 med plan 2028-2029, KLF Hid: 2026.5767
- Sammanställning Konsekvensbedömningar 2027-2029, KLF Hid: 2026.5928
- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.5867
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-06-01 § 88, KLF Hid: 2026.5929
- Kommunstyrelsens beslut 2026-06-01 § 155, KLF Hid: 2026.6076
- Centerpartiets förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6378
- Moderaternas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027 – 2029, KLF Hid: 2026.6403
- Sverigedemokraternas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6404
- Kristdemokraternas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6405
- Liberalernas förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6406
- Korrigerad version - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till mål och budget för Luleå kommun 2027-2029, KLF Hid: 2026.6420
- Kommunstyrelsens beslut 2026-06-16 § 155, KLF Hid: 2026.6076

Beslutet skickas till

Alla nämnder och kommunala bolag
Kommunstyrelseförvaltningen, sektor ledning och stöd
Räddningstjänsten

§ 252

Försäkring av pensionsskuld 2026

Ärendenr 2026/1293-2.4.2.7

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2026 lösa in delar av den intjänade pensionsskulden i balansräkningen om maximalt 50 miljoner kronor enligt upphandlad försäkringslösning och samtidigt lösa in tillhörande löneskatt med 24,26 % (ca 12 miljoner kronor).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att underteckna inlösenavtalet enligt beslutspunkt 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade att under 2024 och 2025 lösa in högst 100 miljoner kronor respektive 50 miljoner kronor av den intjänade pensionsskulden i balansräkningen, inklusive tillhörande löneskatt på 24,26 procent. År 2024 beslutade kommunfullmäktige även att årligen besluta om ytterligare delar av pensionsskulden ska lösas in och till vilket belopp.

Pensionskostnaden består av flera delar. Enligt det tidigare avtalet KAP-KL är de förmånsbestämda pensionerna ett löfte om att betala en viss andel av slutlönen i pension. Åtagandet redovisas därför som en skuld i balansräkningen. I det nya avtalet AKAP-KR, som infördes 2023, är pensionen i stället avgiftsbestämd och pensionspremien betalas löpande utifrån den aktuella lönen.

I avtal för KAP-KL finns en förmånsbestämd pension till individer med löner över 7,5 inkomstbasbelopp. Denna pensionsskuld innehåller stora risker såsom livslängdsrisker, ränterisker och inflationsrisker, och den belastar kommunens ekonomi löpande. Pensionerna kostnadsförs på resultatet när de anställda jobbar, men belastar likviditeten på bankkontot först när de blir pensionärer via pensionsutbetalningar. Detta gör att kommunen tar själva kostnaden idag, men kommande generationer belastas med hög likviditet utan någon motsvarande kostnad. Kommande generationer riskerar därmed att behöva låna pengar till detta och belastas med räntekostnader.

När kommunen under 2024 påbörjade att försäkra sitt förmånsbestämda åtagande innebär det att kommunen undviker en obalans mellan generationer samt att alla nuvarande risker, utom inflationsrisken, överlåts till försäkrings-

givaren. Pengarna blir öronmärkta för ändamålet och kan inte användas till annat.

Målet är att hela pensionsskulden i balansräkningen på sikt ska lösas in till en pensionsförsäkring, men hur stor del som kommunen kan lösa in beror på den övriga ekonomiska situationen.

Kommunens försäljningsintäkter och positiva ekonomiska prognos för 2026 bedöms ge utrymme för fortsatt försäkring av pensionsskulden. I delårsrapporten per augusti uppgår skulden, inklusive löneskatt, till 481 miljoner kronor. En ytterligare inlösen bedöms fortsatt vara fördelaktig. Den initiala resultateffekten 2026 beräknas till −7 miljoner kronor, medan de löpande resultateffekterna kommande år bedöms bli positiva.

För varje inlösen tillkommer en löneskatt på för närvarande 24,26 %. Den betalas idag ut i samband med varje enskild pensionsutbetalning, men vid inlösen av pensionsskulden till försäkringslösning betalas hela löneskatten kopplad till inlösenssumman.

För år 2026 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att maximalt 50 miljoner kronor får lösas in av den intjänade pensionsskulden i balansräkningen, enligt upphandlad försäkringslösning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören får rätt att underteckna föreslaget inlösenavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-10-12 § 142 föreslagit kommunfullmäktige besluta att under år 2026 lösa in delar av den intjänade pensionsskulden i balansräkningen om maximalt 50 miljoner kronor enligt upphandlad försäkringslösning och samtidigt lösa in tillhörande löneskatt med 24,26 % (ca 12 miljoner kronor), och att uppdra till kommundirektören att underteckna inlösenavtalet enligt beslutspunkt 1.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog
Dialog har förts med extern rådgivare.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande försäkring av pensionsskuld 2026, KLF Hid: 2026.9077
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-10-12 § 142, KLF Hid: 2026.9326

§ 253

Förändring av prisindex för Luleå lokaltrafik AB

Ärendenr 2026/1325-2.4.2.8

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Luleå lokaltrafik AB (LLT) får tillämpa samma indexkorg för justering av biljettpriser som kommunen använder för ersättning till bolaget.

Sammanfattning av ärendet

Luleå Lokaltrafiks kostnader består av flera olika områden där personalkostnader utgör den största kostnadsposten. Vid erfarenheter från tidigare avtal så ökade bland annat lönekostnaderna mer än det index som reglerades i avtalet vilket undergrävde bolagets ekonomi med negativa resultat som följd.

I det senaste avtalet regleras ersättningen från kommunen av en indexkorg som används av kommunens förvaltningar. Ersättningen från kommunen har följt den faktiska kostnadsutvecklingen vilket underlättat möjligheter att hålla ekonomin i balans.

3.3 Årlig indexuppräkning

Den skattefinansierade delen av LLT:s huvudmanna- och trafikuppdrag ska i samband med fastställande av kommunens plan och budget uppräknas årligen enligt följande indextyper.

Kostnadsbeskrivning	Indextyp
Löner	Konjunkturlönestatistik
Pension	Konjunkturlönestatistik
Arvoden	Konjunkturlönestatistik
Avskrivningar	KPIF
Övriga kostnader	KPIF

Nivåer för indexuppräkning utgår från gällande cirkulär för skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Regioner. Den skattefinansierade delen av LLT:s huvudmanna- och trafikuppdrag beräknas utifrån politiskt fattade beslut.

Ersättningen från kommunen utgör ca 63 % av kostnadsmassan, resterande del kommer från biljettintäkter.

> **3.4 Biljettintäkter och indexuppräkning av biljettaxa**
>
> Samtliga biljettintäkter tillfaller LLT. Kostnadstäckningsgraden för att mäta effektiviteten i trafikuppdraget beräknas genom att dividera biljettintäkter med kostnader för trafikuppdraget, se 4.2.2 Kostnadstäckningsgrad.
>
> LLT styrelse har befogenhet att indexuppräkna biljettaxa enligt Konsument Pris Index (KPI). Indexregleringen ska ske i dialog med Regionala trafikmyndigheten i Norrbotten och omfatta biljettintäkternas totala volym inom vilken LLT styrelse kan justera nivåer för enskilda biljettprodukter.

Biljettintäkterna för bolaget påverkas av hur många som reser samt vilket pris som betalas för biljetterna. I avtalet är mandatet för årlig prisökning begränsad till konsument prisindex (KPIF). I fall där priser önskas ändras på en högre nivå behöver beslutet lyftas till kommunstyrelsen.

Senaste åren har kostnadsökningen varit högre än KPIF varav 37 % av kostnadsmassan ökat mer än biljettintäkterna för bolaget. För 2027 motsvarar den viktade indexkorgen 2,9 % medan KPIF utgör 1,9 %.

LLT:s ekonomi regleras i avtalet, *Avtal avseende kollektivtrafik mellan Luleå kommun och Luleå lokaltrafik AB*, beslutad i kommunstyrelsen 2024-10-07 § 244 och kommunfullmäktige 2024-10-21 § 152, KLF 2024/1491, genom två huvudsakliga delar: kommunens ersättning och bolagets biljettintäkter.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har 2025-10-16 § 45 beslutat att delegera rätten att besluta taxor och produkter till respektive verksamhet/kommun, i detta fall till Luleå kommun, för verksamhetsåret 2026.

1. Kommunens ersättning

Kommunens ersättning utgörs av en indexkorg som även används för andra verksamheter. Indexkorgen tar bland annat hänsyn till utvecklingen av personalkostnader och andra relevanta kostnadskomponenter.
Kommunens ersättning motsvarar cirka 63 procent av LLT:s totala omsättning. För budget 2027 uppgår indexkorgen till 2,9 procent.

2. Biljettintäkter

Biljettintäkterna utgör cirka 37 procent av LLT:s omsättning.
Enligt nuvarande avtal kan biljettpriserna justeras enligt KPIF, vilket för 2027 motsvarar 1,9 procent.

Om bolaget vill höja biljettpriserna utöver detta behöver frågan lyftas till kommunfullmäktige (enligt avtal, bilaga 1 kap 3.4 Mål- och budgetprocess med plan inklusive uppföljning).

Identifierat problem
Kostnadsökningarna har överstigit KPIF-nivån, vilket innebär att intäktsutvecklingen för den del av omsättningen som består av biljettintäkter inte fullt ut följer bolagets faktiska kostnadsutveckling. Detta identifierades under årets budgetprocess.

Föreslagen förändring
För att skapa ett mer balanserat och långsiktigt hållbart verktyg föreslås LLT få tillämpa samma indexkorg för biljettpriser som kommunen använder för ersättning till bolaget. Förändringen syftar till att ge LLT ett mer balanserat och långsiktigt hållbart verktyg för att möta kostnadsökningar och stärka bolagets ekonomiska förutsättningar inför 2027.

För 2027 innebär förslaget att biljettpriserna kan justeras med 2,9 procent i stället för 1,9 procent, vilket bedöms stärka bolagets ekonomi med cirka 0,9–1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-10-12 § 144 föreslagit kommunfullmäktige besluta att Luleå lokaltrafik AB (LLT) får tillämpa samma indexkorg för justering av biljettpriser som kommunen använder för ersättning till bolaget.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog
Dialog har förts inom kommunstyrelseförvaltningen och med Luleå Lokaltrafik AB.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från Luleå Lokaltrafik ABs styrelse, 2026-06-17, § 10, KLF Hid: 2026.9080
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande förändring av prisindex för Luleå lokaltrafik AB, KLF Hid: 2026.9079
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-10-12 § 144, KLF Hid: 2026.9328

§ 10 **Prisjustering, Bilaga 8**

VD redovisade förslag till prisjustering för 2027. Styrelsen informerades om bakgrunden till prisöversynen, där kostnadsutvecklingen enligt kommunens indexkorg överstiger den prisjustering som ryms inom nuvarande avtal.

Två alternativa modeller presenterades och konsekvenserna för bolagets ekonomi redovisades. Förslaget innebär en övergång till två biljettkategorier – vuxen och rabatterad – samt en prisjustering enligt kommunens sammanvägda indexkorg om 2,9 procent. Förslaget utgör även ett steg i den fortsatta utvecklingen mot kontaktlös betalning (Tap'n'go) och ett förenklat biljettsortiment. Eftersom prisjusteringen överstiger den nivå som bolaget får besluta om enligt gällande avtal föreslås ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut:
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till prisjustering enligt Case 2, vilket innebär en övergång till två biljettkategorier – vuxen (20–64 år) och rabatterad – samt en prisjustering om 2,9 procent enligt kommunens sammanvägda indexkorg. Styrelsen beslutade vidare att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om erforderlig ändring av gällande avtal, då prisjusteringen överstiger den nivå som styrelsen har delegation att besluta om.

§ 254

Strategi för livsmedel i Luleå kommun

Ärendenr 2026/1324-3.5.0.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för livsmedel i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet

Tillgång till livsmedel är en grundläggande förutsättning för människors liv, hälsa, trygghet och ett fungerande samhälle. Livsmedelsfrågan berör flera av kommunens uppdrag, bland annat beredskap, välfärd, näringslivsutveckling, fysisk planering, folkhälsa och hållbar samhällsutveckling. Strategi för livsmedel i Luleå kommun har tagits fram för att ange den politiska inriktningen för kommunens långsiktiga arbete med livsmedelsfrågor och för att skapa en samlad kommunövergripande styrning inom området.

Luleå kommun har genomfört ett strategiskt arbete för att analysera kommunens livsmedelssystem och identifiera prioriterade utvecklingsområden. Som en del av arbetet tog Hushållningssällskapet fram en försörjningsbalans för Luleå kommun. Analysen visar att den lokala livsmedelsproduktionen motsvarar cirka 7 procent av kommuninvånarnas beräknade energibehov för livsmedelskonsumtion. Underlaget visar på en låg lokal försörjningsförmåga och tydliggör behovet av ett långsiktigt och samordnat arbete för att stärka kommunens robusthet och livsmedelssystem.

Livsmedelsfrågan är bred och omfattar flera av kommunens ansvarsområden. För att skapa en gemensam riktning har ett förslag till kommunövergripande livsmedelsstrategi tagits fram. Strategin utgår från Vision Luleå 2040 och samspelar med regionala och nationella strategier, däribland Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat. Strategin utgör kommunens konkretisering av Nära Mat och beskriver hur kommunen, inom ramen för sitt ansvar, sin rådighet och sina prioriteringar, ska bidra till de regionala målsättningarna.

Strategin innehåller sju målområden:

- ökad försörjningsbalans,
- stärkt livsmedelsberedskap i samhällsviktiga verksamheter,
- strategiska och hållbara livsmedelsinköp,
- långsiktig tillgång till mark och resurser för livsmedelsproduktion,
- livsmedel som strategisk näring och del av samhällsutvecklingen,

- offentliga måltider som motor för hälsa, hållbarhet och efterfrågan,
- stärkt kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att strategin skapar förutsättningar för ett mer samordnat, långsiktigt och strategiskt arbete med livsmedelsfrågor. Strategin bidrar till att stärka kommunens arbete med livsmedelsberedskap, försörjningsförmåga, livsmedelsnäring och hållbar utveckling samt tydliggör kommunens bidrag till genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-10-12 § 145 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta Strategi för livsmedel i Luleå kommun.

Sammanträdet
Evelina Rydeker (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog
Arbetet har genomförts i dialog med ett brett urval av kommunala verksamheter, politiska företrädare, företag, branschorganisationer och andra aktörer i livsmedelskedjan. Under arbetets gång har workshops och möten genomförts tillsammans med Hushållningssällskapet för att identifiera utmaningar, prioriteringar och möjliga utvecklingsområden.

Internt har dialog förts inom kommunstyrelseförvaltningen, med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt infrastruktur- och serviceförvaltningen. Dialog har även förts med företag och andra aktörer inom livsmedelskedjan för att fånga upp behov och perspektiv kopplat till produktion, förädling, kompetensförsörjning, markfrågor och livsmedelsberedskap.

Beslutsunderlag

- Strategi för livsmedel i Luleå kommun, KLF Hid: 2026.9082
- Försörjningsbalans Luleå kommun - Hushållningssällskapets sammanfattning, KLF Hid: 2026.9083
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande strategi för livsmedel i Luleå kommun, KLF Hid: 2026.9081
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2026-10-12 § 145, KLF Hid: 2026.9329

Strategi för livsmedel i Luleå kommun

[Version/beslut och datum XXXX-XX-XX]

Dokumentinformation

Beslutad av	**Kommunfullmäktige**
Fastställd den	XXXX-XX-XX
Diarium och ärendenummer	KLF 2026/1324
Giltig till	2040-12-31
Dokumentägare	Näringslivschef
Dokumentet gäller för	Luleå kommuns nämnder

Innehållsförteckning

Inledning **4**

Syfte **4**

Sammanhang och avgränsning **4**

Mål **5**

Mål 1. Ökad försörjningsbalans 5
Mål 2. Stärkt livsmedelsberedskap i samhällsviktiga verksamheter 5
Mål 3. Strategiska och hållbara livsmedelsinköp 6
Mål 4. Säkerställa långsiktig tillgång till mark och resurser för livsmedelsproduktion 7
Mål 5. Livsmedel som strategisk näring och del av samhällsutvecklingen 8
Mål 6. Offentliga måltider som motor för hälsa, hållbarhet och efterfrågan 9
Mål 7. Stärkt kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidsområdet 11

Genomförande **12**

Uppföljning **12**

Aktualisering **12**

Inledning

Tillgång till livsmedel är en grundläggande förutsättning för människors liv, hälsa och trygghet samt för ett fungerande samhälle.

För Luleå kommun berör livsmedelsfrågan flera av kommunens centrala uppdrag, däribland välfärdsverksamhet, beredskap, näringslivsutveckling, destinationsutveckling, fysisk planering, hållbar omställning samt folkhälsa kopplat till matvanor och levnadsvillkor.

Livsmedelsfrågorna spänner över flera verksamhetsområden och hanteras tvärsektoriellt där olika delar av kommunen tillsammans bidrar till ett sammanhållet arbete och en långsiktigt hållbar utveckling av livsmedelssystemet.

Kommunen har genom sin roll som stor livsmedelsinköpare, som ansvarig för samhällsviktiga verksamheter och som aktör inom planering och utveckling en särskild möjlighet – och ett särskilt ansvar – att bidra till ett mer robust, hållbart och livskraftigt livsmedelssystem.

Syfte

Strategins syfte är att ange politisk inriktning och skapa samordning för hur Luleå kommun, inom ramen för sitt ansvar och rådighet, ska arbeta strategiskt med livsmedelsfrågor.

Strategin ska ge förutsättningar för långsiktig livsmedelsberedskap, ett mer hållbart och robust livsmedelssystem samt stärkt lokal livsmedelsproduktion, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Genom strategin konkretiseras den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat i kommunens styrning, prioriteringar och mål- och budgetarbete.

Sammanhang och avgränsning

Strategi för livsmedel i Luleå kommun utgår från Vision Luleå 2040 och samspelar med regionala och nationella strategier, däribland Norrbottens livsmedelsstrategi *Nära Mat* med tillhörande handlingsplan 2026–2030, som utgör en förlängning av den regionala utvecklingsstrategin Norrbottensstrategin 2040.

Strategin är ett kommunövergripande styrdokument som anger politisk inriktning och prioriteringar för kommunens arbete med livsmedelsfrågor. Den reglerar inte genomförandet i detalj utan omsätts genom kommunens ordinarie mål- och budgetprocess samt konkretiseras i verksamhetsplanering och annan relevant styrning utifrån respektive verksamhets uppdrag och ansvar. På så sätt integreras strategins prioriteringar i kommunens löpande verksamhet.

Mål

Mål 1. Ökad försörjningsbalans

Luleå kommuns försörjningsbalans ska öka över tid.

Förklaring av målet

Försörjningsbalans beskriver hur stor andel av kommuninvånarnas behov av mat som kan tillgodoses genom livsmedelsproduktion i Luleå kommun.

En ökad försörjningsbalans stärker kommunens robusthet, beredskap och långsiktiga förutsättningar för lokal livsmedelsproduktion, förädling och värdeskapande. Samtidigt bidrar den till att skapa större handlingsutrymme och minskad sårbarhet i ett livsmedelssystem som även fortsättningsvis bygger på samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell produktion och handel.

Försörjningsbalansen är ett mått på den lokala försörjningsförmågan och används för att följa utvecklingen över tid. Utvecklingen påverkas av den samlade förflyttningen inom strategins övriga målområden.

Indikator

Försörjningsbalans för Luleå kommun uttryckt i procent.

Ambitionsnivå

Försörjningsbalansen i Luleå kommun ska öka successivt över tid och uppgå till minst 50 procent år 2040.

Mål 2. Stärkt livsmedelsberedskap i samhällsviktiga verksamheter

Luleå kommun ska ha en robust och långsiktigt hållbar livsmedelsberedskap som säkerställer tillgång till mat i samhällsviktiga verksamheter vid kris eller höjd beredskap.

Förklaring av målet

Målet innebär att kommunen tydliggör och successivt stärker beredskapen i verksamheter där tillgång till livsmedel är avgörande för att upprätthålla välfärd och trygghet. Beredskapen ska utvecklas i samspel med kommunens samlade beredskapsarbete och anpassas efter olika verksamheters riskbild och förutsättningar.

Vatten utgör en del av livsmedelsförsörjningen men omfattas inte av den livsmedelsberedskap som anges i veckor inom ramen för detta mål. Beredskap för dricksvatten hanteras i stället inom respektive nämnds arbete med nödvattenförsörjning.

Indikator

Tillgång till livsmedel uttryckt i antal veckors försörjning vid avbrott i ordinarie leveranser.

Ambitionsnivå

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska successivt uppnå en livsmedelsberedskap motsvarande minst fyra veckors försörjning.

Socialnämndens verksamheter ska successivt uppnå en livsmedelsberedskap motsvarande minst sex veckors försörjning.

Ambitionsnivåerna utgör miniminivåer och ska byggas upp successivt över tid. Uppfyllelse bedöms som samlad försörjningsförmåga per nämnd eller verksamhetsområde och följs upp inom ordinarie uppföljningsprocess. Uppföljningen ska visa om nivån är uppnådd, vilken nivå försörjningsförmågan uppgår till samt översiktligt hur försörjningsförmågan är uppbyggd.

Mål 3. Strategiska och hållbara livsmedelsinköp

Kommunens livsmedelsinköp ska användas som ett strategiskt verktyg för att stärka livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga, bidra till hållbar utveckling samt skapa långsiktiga förutsättningar för livsmedelsproduktion och förädling i Norrbotten och Sverige.

Förklaring av målet

Målet innebär att kommunen genom sina inköp och upphandlingar aktivt ska bidra till utvecklingen av ett hållbart och robust livsmedelssystem.

Inköpen ska utgå från ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till tillgång, miljö- och klimatpåverkan, kvalitet och marknadens förutsättningar. I detta ingår även att beakta produktionssättens påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Sådana aspekter ska integreras i helhetsbedömningen och vägas tillsammans med målets inriktning mot stärkt försörjningsförmåga och utveckling av livsmedelsproduktion i Norrbotten och Sverige.

Kommunen ska, inom ramen för sitt uppdrag, verka för att i ökad utsträckning använda livsmedel med ursprung i Norrbotten och Sverige där detta är möjligt, samt bidra till att stärka kopplingen mellan offentlig efterfrågan och livsmedelsproduktion och förädling.

Genom sina inköp ska kommunen skapa långsiktiga och förutsägbara efterfrågesignaler och bidra till utvecklingen av livsmedelsnäringen och dess värdekedjor.

Arbetet ska ske successivt och anpassas till tillgång, marknadsutveckling och övriga relevanta förutsättningar.

Indikatorer

- Andel (%) livsmedel producerade i Norrbotten, samt utveckling av denna andel över tid.
- Andel (%) livsmedel producerade i Sverige, samt utveckling av denna andel över tid.

Ambitionsnivå

Kommunens livsmedelsinköp ska utvecklas i riktning mot en ökad andel livsmedel som bidrar till ett hållbart, robust och livskraftigt livsmedelssystem i Norrbotten och Sverige.

Detta innebär att utveckling ska kunna följas över tid och visa en successiv förflyttning i linje med målets inriktning.

Mål 4. Säkerställa långsiktig tillgång till mark och resurser för livsmedelsproduktion

Målet innebär att kommunen i sin planering ska stärka livsmedelsproduktionens långsiktiga förutsättningar. Detta omfattar både jordbruk och rennäring, som utgör olika former av livsmedelsproduktion med delvis överlappande markanvändning.

Brukningsvärd jordbruksmark är en begränsad resurs med stor betydelse för framtida försörjningsförmåga och ska, så långt det är möjligt, bevaras och användas för livsmedelsproduktion. Samtidigt är rennäringen en lagstadgad markanvändning och en viktig del av livsmedelssystemet.

I kommunens planering behöver hänsyn tas till olika anspråk på markanvändning. Kommunen ska därför, inom ramen för sitt uppdrag, synliggöra och hantera avvägningar mellan olika intressen på ett sätt som bidrar till att den samlade livsmedelsproduktionen och försörjningsförmågan stärks över tid.

Indikatorer

- Förändring av areal brukningsvärd jordbruksmark som tas i anspråk för annan användning
- Areal jordbruksmark i aktivt bruk för livsmedels- och foderproduktion samt utveckling över tid

Ambitionsnivå

Skydd av jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark ska inte tas i anspråk för annan användning. Undantag får endast ske vid särskilt motiverade beslut där livsmedelsförsörjningens betydelse vägs in tydligt.

Nyttjande av markens potential
Kommunen ska verka för att brukningsvärd jordbruksmark används för livsmedels- eller foderproduktion i så hög utsträckning som möjligt. Utvecklingen ska följas över tid och visa att markens nyttjande stärks eller bibehålls.

Avvägning mellan markanvändningar
Kommunen ska i sin planering beakta konsekvenser för livsmedelsproduktion vid olika markanvändningar.

Rennäringens förutsättningar
Kommunen ska, inom sitt ansvar, beakta och synliggöra rennäringens förutsättningar.

Mål 5. Livsmedel som strategisk näring och del av samhällsutvecklingen

Luleå kommun ska bidra till att livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling utvecklas som en livskraftig och prioriterad del av kommunens näringsliv och samhällsutveckling.

Förklaring av målet

Målet innebär att livsmedel ska ses som en strategisk näring med betydelse för sysselsättning, beredskap, landsbygdsutveckling, den gröna omställningen samt kommunens identitet.

Utvecklingen av livsmedelsnäringen sker i samspel mellan företag, producenter, rennäring och offentliga aktörer, inom ramar som formas på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Kommunen verkar på den lokala nivån, men inom dessa förutsättningar, och har där olika grad av påverkan på näringens utveckling beroende på fråga.

Genom sina beslut och prioriteringar påverkar kommunen de lokala förutsättningarna för om företag kan etableras, växa och bidra till ett robust livsmedelssystem. Kommunen verkar i detta sammanhang genom att skapa strukturer för samverkan, stärka kopplingar mellan produktion, förädling och efterfrågan samt integrera livsmedelsfrågorna i kommunens näringslivs- och samhällsutvecklingsarbete.

En viktig del i detta är att stärka kopplingarna i livsmedelssystemets värdekedja – från produktion och förädling till offentliga måltider, konsumtion och besöksnäring. Genom att främja sammanhängande lokala och regionala värdekedjor kan kommunen bidra till ökad ekonomisk retention, stärkt attraktionskraft och utveckling av lokala affärsekosystem.

Arbetet omfattar att bidra till utveckling av etablerade nätverk, samarbeten och mötesplatser mellan aktörer i livsmedelskedjan.

I detta sammanhang har kommunen även en viktig näringslivsfrämjande roll i att bidra till livsmedelsföretagens utveckling. Detta omfattar att, inom ramen för kommunens uppdrag, bidra till förbättrade förutsättningar för etablering, utveckling och samverkan i livsmedelskedjan.

Kommunens roll är i huvudsak möjliggörande och samordnande, där insatser sker i samspel med andra aktörer i det företagsfrämjande systemet.

Indikatorer

- Etablerade och fungerande strukturer för samverkan och utveckling av livsmedelsnäringen
- Utveckling av livsmedelsnäringen över tid, såsom antal företag, sysselsättning, etableringar eller andra relevanta strukturella förändringar i livsmedelskedjan

Ambitionsnivå

Kommunen ska arbeta strukturerat och långsiktigt för att stärka livsmedelsnäringens förutsättningar.

Detta innebär att:

- livsmedelsfrågor ska vara integrerade i kommunens näringslivs- och samhällsutvecklingsarbete,
- samverkan ska ske med relevanta aktörer i livsmedelskedjan, och
- kommunen aktivt ska bidra till att skapa kopplingar mellan produktion, förädling, måltider och efterfrågan.

Mål 6. Offentliga måltider som motor för hälsa, hållbarhet och efterfrågan

Kommunens måltidsverksamheter ska användas som ett strategiskt verktyg för att påverka efterfrågan på livsmedel, bidra till hållbar konsumtion och stärka ett robust och långsiktigt hållbart livsmedelssystem, samtidigt som de främjar god hälsa och livskvalitet.

Förklaring av målet

Målet innebär att offentliga måltider inte enbart ska leverera mat till kommunens verksamheter, utan aktivt användas som ett verktyg för att påverka livsmedelssystemet.

Genom kommunens måltider skapas en stor och stabil efterfrågan på livsmedel, vilket ger kommunen möjlighet att bidra till utvecklingen av produktion, förädling och konsumtion i en mer hållbar riktning. Måltiderna är därmed en central länk mellan kommunens inköp, invånarnas konsumtion och livsmedelssystemets utveckling.

Genom att stärka kopplingen mellan offentliga måltider, lokal och regional produktion samt livsmedelsförädling kan kommunen även bidra till ökad robusthet i livsmedelssystemet, inklusive en stärkt lokal försörjningsförmåga.

De offentliga måltiderna utgör samtidigt en viktig del av platsens vardag och kan användas för att synliggöra lokala livsmedel, stärka den lokala identiteten och bidra till attraktiva mat- och upplevelsemiljöer.

Måltidsverksamheten har samtidigt en viktig roll i att främja goda matvanor och öka kunskapen om hållbar och hälsosam konsumtion. Genom att

integrera dessa perspektiv kan måltiderna bidra till både bättre hälsa och ett mer robust livsmedelssystem.

I denna strategi avses med hållbar utveckling ett helhetsperspektiv där lokal och regional produktion, robust försörjningsförmåga, kvalitet och resurseffektivitet samverkar i ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem.

Måltidsverksamheten utgör även en viktig pedagogisk resurs i kommunens verksamheter, särskilt inom skola och utbildning. Genom att integrera mat och måltider i pedagogiska sammanhang kan kunskap om livsmedelssystemet, hållbar matproduktion – inklusive hur produktionen påverkar miljö och biologisk mångfald- samt konsumtion och hälsa stärkas över tid. Detta bidrar till långsiktiga beteendeförändringar och kan, på sikt, stärka efterfrågan på lokala och regionala livsmedel.

Indikatorer

- I vilken utsträckning måltidsverksamheten används strategiskt för att påverka efterfrågan, hållbar konsumtion och hälsa
- Utveckling av kvalitet, hållbarhetsinriktning och kunskap kopplat till kommunens måltidsverksamheter över tid

Ambitionsnivå

Kommunens måltidsverksamheter ska användas strategiskt som ett verktyg för att påverka efterfrågan på livsmedel och bidra till ett hållbart och robust livsmedelssystem.

Detta innebär att:

- måltider ska utformas och utvecklas i linje med kommunens prioriteringar inom livsmedelsområdet,
- måltidsverksamheten ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hållbar och hälsosam konsumtion, och
- kopplingen mellan måltider, livsmedelsinköp och livsmedelssystemets utveckling ska vara tydlig och aktivt användas.
- måltider och livsmedel ska, där det är relevant, användas som stöd i pedagogiska sammanhang för att stärka kunskap om mat, hälsa och livsmedelssystemet.
- arbetet ska vara systematiskt och integrerat i verksamheten.

Mål 7. Stärkt kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidsområdet

Luleå kommun ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen inom livsmedelsbranschen.

Förklaring av målet

Målet innebär att kommunen ska bidra till att skapa förutsättningar för långsiktig tillgång till kompetens och arbetskraft inom livsmedelsbranschen.

Livsmedelsbranschen står inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, där rekryteringsbehov, hög medelålder och svårigheter att attrahera nya aktörer påverkar utvecklingen. För att stärka branschens långsiktiga livskraft krävs förbättrade möjligheter till inträde i branschen, kompetensutveckling och generationsväxling.

Kompetensförsörjningen formas i samspel mellan utbildningssystem, arbetsmarknad och näringsliv. Kommunen verkar i detta sammanhang genom att, beroende på roll, både initiera, samordna och delta i insatser som stärker kopplingarna mellan utbildning, arbetsliv och branschens behov samt bidrar till att sänka trösklar för etablering och arbete inom livsmedelsbranschen.

För att stärka kompetensförsörjningen och branschens attraktionskraft är det särskilt viktigt att utveckla samverkan mellan livsmedelsproduktion, förädling, restaurang och besöksnäring. Sådana kopplingar kan bidra till ökad synlighet, fler karriärvägar och ett mer attraktivt och sammanhållet arbetsmarknads- och utbildningssystem inom livsmedelsområdet.

Kommunen bidrar även till att stärka förutsättningarna för relevanta utbildningar och arbetar aktivt med kompetensattraktion till livsmedelsbranschen.

Indikatorer

- Etablerade och fungerande strukturer för samverkan kring kompetensförsörjning inom livsmedelsbranschen
- Utveckling över tid av tillgång till kompetens och arbetskraft, exempelvis i form av rekryteringsförmåga, matchning mellan utbildning och arbetsmarknad samt intresse för utbildningar och yrken inom branschen

Ambitionsnivå

Kommunen ska arbeta strukturerat och långsiktigt för att stärka kompetensförsörjningen inom livsmedelsbranschen.

Detta innebär att:

- samverkan ska ske mellan utbildningsaktörer, arbetsmarknad och näringsliv,
- kopplingen mellan utbildning, arbetsmarknad och livsmedelsbranschens behov ska stärkas,

- kommunen ska bidra till att stärka matchningen mellan utbildning, arbetsmarknadsinsatser och livsmedelsbranschens behov,
- kommunen ska bidra till att synliggöra och utveckla kompetensbehov inom branschen,
- kommunen ska bidra till att stärka relevanta utbildningar och arbeta aktivt med kompetensattraktion till livsmedelsbranschen, och
- kommunen ska verka för att sänka trösklar för inträde i branschen samt skapa förutsättningar för tillgång till kompetens och arbetskraft samt generationsväxling.

Genomförande

Strategi för livsmedel i Luleå kommun är ett långsiktigt styrdokument och dess operativa riktning och prioriteringar konkretiseras från år till år i den årliga mål- och budgetprocessen. Varje nämnd ansvarar för att omsätta strategin i konkreta åtgärder inom sina respektive verksamheter och redovisa detta i verksamhetsplaner med tillhörande budget.

Strategins mål omfattar olika delar av kommunens påverkan på livsmedelssystemet. Genomförandet varierar därför beroende på målens karaktär och inom vilka områden kommunen har rådighet respektive påverkan. Där kommunen har direkt rådighet ställs tydliga krav på uppfyllelse, medan arbetet inom andra områden fokuserar på att skapa förutsättningar och driva utveckling över tid.

Genomförandet av strategin förutsätter samverkan mellan kommunens verksamheter, näringsliv och andra relevanta aktörer i livsmedelskedjan.

Uppföljning

I samband med delår och helår följer nämnder upp de mål som satts i verksamhetsplaner samt gör prognos för året. I de fall prognosen är att målen inte bedöms uppnås beslutar nämnder och bolag om åtgärder för att uppnå målen. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att följa upp strategin årligen och rapportera detta till kommunstyrelsen.

Uppföljningen anpassas efter målens olika karaktär. Det innebär att:

- vissa mål följs upp genom tydligt uppnådda nivåer,
- andra genom i vilken utsträckning fastställda inriktningar efterlevs och utvecklas över tid, och
- i vissa fall genom samlade kvalitativa bedömningar av hur arbetet bedrivs och vilka effekter som uppnås.

Aktualisering

Strategin aktualiseras minst vart fjärde år. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att planen är aktuell.

©HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Sammanfattning försörjningsbalans

Luleå



Hushållnings sällskapet

Innehåll

Innehåll 2
Välkommen 2
Försörjningsbalansen i Luleå 3
Produktion till humankonsumtion 4
Markanvändning 5
Jordbruksmarken används till 5
Animale och foder 6
Kommunala inköp livsmedel 7
Företag i livsmedelskedjan 7
Åldersfördelningen Jordbruksföretag 8
Rennäring 9
Workshop 9
Nästa steg 12

Välkommen

Det här är en sammanfattning av kommunens försörjningsbalans för 2025, baserad på beräkningar från Hushållningssällskapet. Underlaget bygger på statistik från Jordbruksverket, SCB, Hushållningssällskapet, Sametinget, Handelsverket och Naturvårdsverket.

I beräkningen av försörjningsbalansen analyseras kommunens produktion av livsmedel inklusive foder, i relation till kommunens beräknade energibehov för livsmedelskonsumtion.

Förutsättningen för beräkningen är att kommunen isoleras, det vill säga att det görs en nollbaselösning. Det innebär att all import av insatsvaror som drivmedel, el, handelsgödsel, utsäde, djurfoder, maskiner och liknande utesluts. Inte heller externa resurser som arbetskraft, kunskap, infrastruktur, transporter, emballage, lager, ekonomi eller IT-system inkluderas.

Förutsättningar för försörjningsbalans kommun:

- Produktionen konsumeras i kommunen
- Insatsvaror, resurser och förädling finns
- Senaste tillgängliga statistiken
- Kvalitativa antaganden



Försörjningsbalansen i Luleå

I försörjningsbalansen har vi räknat bort 33 % matsvinn från energitillförseln och utgått från normal konsumtion idag, dvs energibehovet vid BMI 25,6 som räknas som övervikt (normalvikt BMI 18,5-25). Drygt 30 % av hela Sveriges befolkning och 52 % av vuxna (16-84 år) beräknas ha övervikt eller fetma enligt Folkhälsomyndigheten. Rekommendation dagligt intag är lägre än normal konsumtion och vid kris ökar behovet av energi. I energitillförseln har inte hänsyn tagits till etanolvete som kan vara en betydande del av spannmålsproduktionen i vissa kommuner.

Produktion (odling på mark - foderåtgång + animalieproduktion)

Konsumtion (energibehov)

=


Försörjningsbalansen

I kommunen är försörjningsbalansen **7 %** och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare under ett år beräknas räcka i: **25 dagar.**



Produktion till humankonsumtion


Diagrammet visar hur mycket energiproduktion som vi människor kan konsumera. Först ska djuren äta sitt foder och omvandlar den energin till Kött, Mjölk och Ägg. Djuren äter även spannmål och den spannmålen som blir över efter djuren går till människan. Eftersom människan är sämre foderomvandlare än djur så kan vi bara tillgodose oss 80 % av den spannmål som blir över.





Markanvändning

Kommunen har totalt **495 423 ha** areal land som består av:




Kategorin ”övrig mark” består av följande klassificerade, mätbara markarealer: öppen övrig mark med och utan vegetation, glaciärareal och ej klassificerad markareal.

Jordbruksmarken används till


Jordbruksmark kan delas in i åkermark och betesmark. Den mark som används till bete lämpar sig ofta inte för odling av livsmedel. Djuren omvandlar bete och vall till livsmedel i form av kött, ägg och mjölk.


Producerade GJ/ha i kommunen: 1



Animale och foder


Vid ett underskott på proteinfoder täcks detta upp av spannmål. Om Netto Spannmål + Netto Proteinfoder = negativt finns ett importbehov. Ett överskott på grovfoder tas nästan alltid ut av ett underskott på bete, vilket innebär att grovfoderareal kan betas i stället för att skördas.








Kommunala inköp livsmedel





Omsättning Jordbruk	Omsättning Tillverkningsindustri	Omsättning Handel
195mn	1md	5md


Företag i livsmedelskedjan

Statistiken baseras på SNI-koder. Flera cirklar med samma färg förekommer då varje SNI-avdelning består av flera delbranscher, vilka redovisas var för sig. Exempelvis omfattar gröna cirklar jordbruksföretag, med underkategorier såsom blandat jordbruk, husdjurssköts el och odling av grödor. Flera delbranscher kan ha liknande omsättning, vilket placerar dem på samma nivå i diagrammet. X-axeln är dock exponentiell, vilket innebär att små visuella skillnader kan motsvara betydande skillnader i faktiska värden

Antal företag: 570

Antal Medarbetare: 2 277

Omsättning: 7md



För att ytterliga förstå både potentialen och/eller utmaningen med att öka antalet producenter i Luleå kommun kompletterar vi den statistik som bygger på SNI-koder som finns med i rapporten med siffror kopplat till de SAM-ansökningar som lantbruksföretag lämnar in varje år för att kunna ta del av de årliga EU-stöden. För 2024 var det 275 SAM-ansökningar inskickade från Luleå kommuns område. Den siffran säger inget om vilket omfattning som verksamheten bedrivs på utan vi vet enbart att varje ansökan måste minst omfatta 4 ha åkermark eller betesmark och att marken (som lägsta krav) måste putsas varje år.

Antal ansökningar: 275

Antal nötkreaturstöd: 38


Kompensationsstöd med får/getter: 17

Ung jordbrukare: 11

Bär, grönsaker (inkl. potatis): 10

Åldersfördelningen Jordbruksföretag

Siffror på länsnivå.



Rennäring


Totalt är cirka 4600 renägare och drygt 1000 renskötselföretag aktiva i landet. Det totala antalet renar i Sverige varierar mellan 225 000 och 280 000 i vinterhjord.

Uträkning: Produktionen fördelat på areal av betesmarken som finns i kommunen.

Produktion nationellt: **4208 GJ**

Produktion Luleå kommun: **29 GJ**

Slaktvikt nationellt: **1000 ton**



Workshop

Deltagare delades in i tio grupper och diskuterade vad kommunen ska prioritera och ha för ambitionsnivå, och vad kommunen kan göra för att:

- Behålla nuvarande jordbruksföretagare
- Fler ska starta jordbruksföretag
- Stötta företag inför ev. kris- och krigssituationer
- Skapa förutsättningar för företag i hela livsmedelskedjan
- Stötta företagens kompetensförsörjning

En sammanfattning följer nedan.

1. Vad kan Luleå kommun göra för att behålla nuvarande jordbruksföretagare?

Förenkla och effektivisera myndighetsutövning:

- Förenkla tillstånds- och kontrollprocesser.
- Samordna inspektioner (kommun och Länsstyrelse) och minska kontrollavgifter, särskilt för små producenter.
- Skapa en tydlig och enkel kontaktväg in till kommunen med rätt kompetens från start.

Skydda och bevara jordbruksmark:

- Skydda jordbruksmark från exploatering, exempelvis genom att styra nybyggnation till skogsmark.
- Upprätta en tydlig plan för långsiktig användning och skydd av åkermark.

Stärka lokala offentliga inköp:

- Prioritera lokalproducerade livsmedel i offentlig sektor (skolor, äldreboenden, m.m.).
- Anpassa upphandlingskrav för småskaliga aktörer och möjliggör leverans av primärprodukter.
- Tydliggör inköpsbeslutens påverkan, t.ex. valet mellan Norrgott och Flora.

Öka dialog och partnerskap:

- Utveckla kontinuerlig dialog med producenter och branschorganisationer.
- Skapa förtroende genom transparens, samverkan och synliggörande av jordbrukets betydelse.

Underlätta försäljning och distribution:

- Stöd fler lokala säljkanaler (gågator, evenemangsplatser, turistmål).
- Möjliggör försäljning av exempelvis otvättade grönsaker.
- Etablera gemensamma lagringslösningar som fryslager och förvaring av rotfrukter.

Stärka attraktionskraften för landsbygden:

- Utveckla infrastruktur, service och levnadsvillkor i landsbygdsområden.
- Motverka överdriven urbanisering genom aktiv landsbygdspolitik.

Kommunikation och attityd:

- Kommunicera jordbrukets roll lika starkt som industrins.
- Visa i både beslut och kommunikation att jordbruk är en prioriterad näring.

---

2. Vad kan Luleå kommun göra för att fler ska starta jordbruksföretag?

- Erbjuda arrenderingsbar mark och stödja etablering.
- Skapa en "uppstartsakut" – en samlad funktion för information, rådgivning och vägledning.
- Matcha markägare och odlingsintresserade.
- Stödja utbildning och kompetensutveckling.
- Inspirera unga genom gårdsbesök, sociala medier och ökad synlighet.
- Samarbeta med skolor och vägledare (SYV) för att visa på möjligheterna inom gröna näringar.

- Kommunen fungerar som nätverksplattform – arrangerar träffar och delar kontakter.

---

3. Hur kan Luleå kommun skapa goda förutsättningar för lokala företag i hela livsmedelskedjan?

- Underlätta tillgång till lokaler och logistik (t.ex. samlokaliserade produktionskök och rest-till-resurs-modeller).
- Möjliggöra samordnade leveranser till skolor och andra måltidsverksamheter.
- Förbättra distribution och mottagningsmöjligheter för lokala produkter.
- Skapa förutsättningar även för sociala projekt och mentorskapsprogram på kommunens mark och anläggningar.
- Uppmuntra utveckling av hydroponisk odling i t.ex. skolköken.

---

4. Hur kan Luleå kommun stödja företagens kompetensförsörjning?

- Samarbeta med Grans Naturbruksgymnasium och andra relevanta utbildningsanordnare.
- Möjliggöra lärlingsplatser och flexibla utbildningsformer för vuxna.
- Stödja återinförande av livsmedelsprogram på gymnasienivå.
- Kommunicera yrkesmöjligheter tydligt till unga, vuxna och nyanlända.
- Förbättra transportlösningar till praktikplatser på landsbygden.
- Ta in branschens erfarenheter i utbildningsutvecklingen.
- Öka SYV:arnas kunskap om sektorns behov och möjligheter.

---

5. Vad kan Luleå kommun göra för att stötta företag i kris- och krigssituationer?

- Utveckla och inkludera jordbruksföretag i lokala krisberedskapsplaner.
- Säkerställa tillgång till el, vatten och drivmedel (dieseldepåer för bönder).
- Bygga upp lokala beredskaps- och rotationslager för livsmedel.
- Låna ut utrustning vid behov och stötta logistiklösningar i kris.
- Sprida kunskap om livsmedelsberedskap till barn och allmänhet.
- Inspireras av andra länders arbete, t.ex. Finland.

---

6. Vad bör kommunen prioritera och varför?

- Skydda jordbruksmarken långsiktigt genom planering och beslut.
- Behålla och öka antalet jordbruksföretag – grunden för lokal livsmedelsförsörjning.

- Öka kunskap och medvetenhet bland både medborgare och tjänstepersoner.
- Stärka offentlig upphandling och lokal konsumtion.
- Förbättra infrastruktur (vägar, bredband, transporter) till och inom landsbygd.
- Synliggöra och värdera de gröna näringarnas bidrag till hållbarhet, hälsa och trygghet.

---

7. Vilken ambitionsnivå ska kommunen ha?

- Vara en möjliggörare och drivkraft inom ramen för sitt uppdrag.
- Ha hög ambitionsnivå i att samordna, synliggöra och agera långsiktigt.
- Tydligt inkludera livsmedelsfrågan i strategier för samhällsutveckling, krisberedskap och hållbarhet.
- Visa med handling att lantbruket är en prioriterad näring, inte en sidofråga.

Nästa steg

För att stärka Luleå kommuns livsmedelsberedskap och ta vara på engagemanget från workshoppen behövs nu vidare arbete med förslagen. Kommunen har identifierat flera möjliga åtgärder, och det är i nästa steg avgörande att prioritera, planera och förankra insatserna.

Arbetet med underlag för nya livsmedelsmål fortsätter under året. Luleå kommun och Hushållningssällskapet samarbetar i frågan och kommer att leverera ett förslag till kommunen hösten 2025.

Tillsammans kan vi bygga en starkare lokal livsmedelsberedskap – från ord till jord.

Tack för oss

[redacted]

Matkonsult & projektledare

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Affärsutvecklare Lantbruk & Landsbygd och växtodlingsrådgivare

[redacted]

[redacted]



§ 149

Snabbinterpellation (KD) Sunderbyskolan

Ärendenr 2026/1379-1.1.1.6

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2026-11-23.

Sammanfattning av ärendet

Samuel Ek (KD) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maritha Meethz (S) gällande Sunderbyskolan.

Följande frågor ställs i interpellationen:

1. *Vem är ansvarig för att barnen och lärare inte befinner sig i en miljö som är skadlig under pågående saneringsarbete?*
2. *Har någon ansvarig politiker i detta fall fått information om att fukt och mögel kan ha påträffats på en skola där kommunen äger fastigheten och bedriver sin verksamhet?*

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att interpellation får ställas och besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2026-10-26.

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2026-11-23 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Snabbinterpellation (KD) Sunderbyskolan, KLF Hid: 2026.8841

Luleå, 29 September 2026

INTERPELLATION

TILL ORDFÖRANDE I BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Under september månad 2026 har till oss framkommit att ännu en grundskola, Sunderbyskolan i Luleå, har brister med läckage i takkonstruktionen. Vid arbetet har man upptäckt fuktskador i väggar och tak och man har påbörjat ett saneringsarbete.

Mögel och fukt syns tydligt i väggar och saneringsarbetet pågår samtidigt som undervisning sker i närhet till saneringen.

Måndagen den 28 september hade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträde men där gavs ingen information om pågående saneringsarbete. Inte heller har information getts till någon nämnd.

Fastigheten ägs av kommunen och verksamheten drivs av kommunen.

Med hänvisning till ovan vill vi ställa frågan:

Vem är ansvarig för att barnen och lärare inte befinner sig i en miljö som är skadlig under pågående saneringsarbete?

Har någon ansvarig politiker i detta fall fått information om att fukt och mögel kan ha påträffats på en skola där kommunen äger fastigheten och bedriver sin verksamhet?

Samuel Ek
Gruppledare, Kristdemokraterna